

仕 様 書

- 1 件名
港南地区センターレクホール天井改修作業委託
- 2 発注部署
港南区地域振興課
- 3 担当者
鈴木 伽奈子 電話 8 4 7 - 8 3 9 4
- 4 履行期限
令和 5 年 3 月 31 日
- 5 部分払い
なし
- 6 履行場所
港南地区センター（港南区日野 1 丁目 2-3 1）
- 7 用 途
港南地区センター天井改修作業委託
- 8 業務内容
次の業務を行うこと。
(1) 港南地区センター天井改修作業を行う。
(2) 作業終了後は、写真付きの報告書を提出すること。
(3) 業務内容内訳は、下表のとおりとする。

品名・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
港南地区センターレクホール天井改修作業委託					
(1) 仮設業務					
床養生設置撤去 ベニヤ t12 ブルーシート	139.5	m ²			
内部足場設置 楔式緊結足場	1.0	式			
運送費	1.0	式			
片付清掃費	1.0	式			
場内小運搬費	1.0	式			
安全対策費	1.0	式			
発生材処分費（ほぐし体積、アスベスト含有 Lv-3 として）	(5)	m ³			
発生材処分費 普通産廃 2 m ³	1.0	式			
現場管理費	1.0	式			
(2) 解体業務					
天井解体 低天井のみ 廻り縁共 Cチャン残し	62.0	m ²			
上記解体材小バラシ袋詰め搬出	62.0	m ²			

(3) 金属取付					
天井軽量下地組	62.0	m ²			
ボール突き上げ対策ビス固定 ハンガー/C チャン部、クリップ/C チャン部	62.0	m ²			
アルミ廻り縁取付 アルミ Z 型 ビス固定	55.0	m			
アルミ見切取付 現場 R 加工 アルミ Z 型 ビス固定 下がり壁部分上下	72.0	m			
下がり壁最下部出隅見切り再固定	1.0	式			
カーテンレール下地取付	1.0	式			
カーテンレール取付	1.0	式			
(4) 内装業務					
天井石膏ボード張り t 12.5	62.0	m ²			
天井岩綿吸音板張り t 12 300×600	62.0	m ²			
下がり壁ベニヤ張り ラワン難燃合板 t 12	21.0	m ²			
目地底シート張り ベニヤ仕上げ塗装近似色	1.0	式			
ベニヤ塗装 OSCL	21.0	m ²			
暗幕カーテン復旧	1.0	式			
クリーニング	1.0	式			
諸経費	1.0	式			
小計					
消費税					
合計					

9 必要事項の規定

受託者は、委託業務の実施にあたり、必要な事項を定めること。

10 委託料について

(1) 委託者は、委託業務に必要な経費を、受託者に支払うものとする。経費内訳については、別添設計書のとおりとする。

(2) 委託料の用途が不相当と認められるときは、委託者は、受託者に対して委託料の全部又は一部の返還を求めることができる。

11 実績報告について

行った業務の状況が分かる業務報告書を、委託期間終了後 2 週間以内に提出すること。

12 その他

本仕様書に明記されていない事項で、業務上必要な事項については、本市と協議し、行うものとする。

また、本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合の解釈については、本市と協議の上解決するものとする。