

# 工事積算内訳書

工事名称 旧横浜市立市民病院解体工事  
工事場所 保土ヶ谷区岡沢町56番地  
工期 契約締結日から令和6年7月31日まで

## 【工事概要】

・旧横浜市立市民病院解体工事（建築、電気、機械、昇降機、アスベスト除去、外構）一式

地下構造部の一部は存置し、解体コンクリート塊を現場においてコンクリート再生材に加工し存置部分の埋戻し材料に使用する。

## 【解体建物概要】

南病棟	：SRC造	地下3階地上8階（塔屋2階）	延床面積	17,134.73㎡
東病棟	：RC造一部SRC造	地下3階地上5階	延床面積	11,899.14㎡
西病棟	：SRC造	地下2階地上5階（塔屋2階）	延床面積	9,119.67㎡
がん検診センター	：RC造	地下1階地上4階（塔屋2階）	延床面積	4,212.00㎡
緩和ケア病棟	：RC造、S造	地下1階地上2階（塔屋1階）	延床面積	1,289.48㎡
保育棟	：RC造	地上3階	延床面積	373.00㎡
管理棟	：S造	地上3階	延床面積	1,166.82㎡
旧活性汚泥層	：RC造	地下1階地上1階	延床面積	205.00㎡
			合計	45,399.84㎡

外構撤去一式（敷地面積：20,389.41㎡）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
南病棟解体工事	1	式		
東病棟解体工事	1	式		
西病棟解体工事	1	式		
がん検診センター解体工事	1	式		
緩和ケア病棟解体工事	1	式		
保育棟解体工事	1	式		
管理棟解体工事	1	式		
旧活性汚泥槽解体工事	1	式		
外構解体工事	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
南病棟解体工事	1	式		
東病棟解体工事	1	式		
西病棟解体工事	1	式		
がん検診センター解体工事	1	式		
緩和ケア病棟解体工事	1	式		
保育棟解体工事	1	式		
管理棟解体工事	1	式		
旧活性汚泥槽解体工事	1	式		
外構解体工事	1	式		
計				

昇降機設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
昇降機設備工事	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
南病棟解体工事	1	式		
東病棟解体工事	1	式		
西病棟解体工事	1	式		
がん検診センター解体工事	1	式		
緩和ケア病棟解体工事	1	式		
保育棟解体工事	1	式		
管理棟解体工事	1	式		
旧活性汚泥槽	1	式		
外構解体工事	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

南病棟解体工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
解体工事		1		式		
アスベスト除去工事		1		式		
発生材運搬、処分		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

東病棟解体工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
解体工事		1		式		
アスベスト除去工事		1		式		
発生材運搬、処分		1		式		
	計					

西病棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
土工事		1		式					
解体工事		1		式					
アスベスト除去工事		1		式					
発生材運搬、処分		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

がん検診センター解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
土工事		1		式					
解体工事		1		式					
アスベスト除去工事		1		式					
発生材運搬、処分		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

緩和ケア病棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
土工事		1		式					
解体工事		1		式					
発生材運搬、処分		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

保育棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
土工事		1		式					
解体工事		1		式					
アスベスト除去工事		1		式					
発生材運搬、処分		1		式					
	計								



建築工事 科目別内訳

管理棟解体工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
解体工事		1		式		
アスベスト除去工事		1		式		
発生材運搬、処分		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

旧活性汚泥槽解体工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
解体工事		1		式		
アスベスト除去工事		1		式		
発生材運搬、処分		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

外構解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
土工事		1		式					
外構解体工事		1		式					
発生材運搬、処分		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

南病棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
南病棟解体工事		1		式					
発生材運搬、処分		1		式					
	計								

東病棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
	東病棟解体工事	1		式					
	発生材運搬、処分	1		式					
	計								

西病棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
	西病棟解体工事	1		式					
	発生材運搬、処分	1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

がん検診センター解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
	がん検診センター解体工事	1		式					
	発生材運搬、処分	1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

緩和ケア病棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
	緩和ケア病棟解体工事	1		式					
	発生材運搬、処分	1		式					
	計								

保育棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
保育棟		1			式				
発生材運搬、処分		1			式				
	計								

電気設備工事 科目別内訳

管理棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
管理棟		1			式				
発生材運搬、処分		1			式				
	計								

旧活性汚泥槽解体工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
旧活性汚泥槽		1		式		
発生材運搬、処分		1		式		
	計					

電気設備工事 科目別内訳

外構解体工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
外構解体工事		1		式		
発生材運搬、処分		1		式		
	計					

昇降機設備工事 科目別内訳

昇降機設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
昇降機設備解体		1		式					
昇降機設備発生材処分		1		式					
計									

機械設備工事 科目別内訳

南病棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
南病棟解体工事		1		式					
計									

東病棟解体工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
東病棟解体工事		1		式		
	計					

機械設備工事 科目別内訳

西病棟解体工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
西病棟解体工事		1		式		
	計					



機械設備工事 科目別内訳

がん検診センター解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
がん検診センター解体工事		1		式					
計									

機械設備工事 科目別内訳

緩和ケア病棟解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
緩和ケア病棟解体工事		1		式					
計									

保育棟解体工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
保育棟解体工事		1		式		
	計					

機械設備工事 科目別内訳

管理棟解体工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
管理棟解体工事		1		式		
	計					

機械設備工事 科目別内訳

旧活性汚泥槽									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
旧活性汚泥槽解体工事			1		式				
計									

機械設備工事 科目別内訳

外構解体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
外構解体工事			1		式				
計									

南病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
解体工事	躯体解体	1	式		
解体工事	外装解体	1	式		
解体工事	内装解体	1	式		
解体工事	建具解体	1	式		
計					
アスベスト除去工事		1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

東病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
解体工事	躯体解体	1	式		
解体工事	外装解体	1	式		
解体工事	内装解体	1	式		
解体工事	建具解体	1	式		
計					
アスベスト除去工事		1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

西病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
解体工事	躯体解体	1	式		
解体工事	外装解体	1	式		
解体工事	内装解体	1	式		
解体工事	建具解体	1	式		
計					
アスベスト除去工事		1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

がん検診センター解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
解体工事	躯体解体	1	式		
解体工事	外装解体	1	式		
解体工事	内装解体	1	式		
解体工事	建具解体	1	式		
計					
アスベスト除去工事		1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

緩和ケア病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
解体工事	躯体解体	1	式		
解体工事	外装解体	1	式		
解体工事	内装解体	1	式		
解体工事	建具解体	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

保育棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
解体工事	躯体解体	1	式		
解体工事	外装解体	1	式		
解体工事	内装解体	1	式		
解体工事	建具解体	1	式		
計					
アスベスト除去工事		1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

管理棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
解体工事	躯体解体	1	式		
解体工事	外装解体	1	式		
解体工事	内装解体	1	式		
解体工事	建具解体	1	式		
計					
アスベスト除去工事		1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

旧活性汚泥槽解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
解体工事	躯体解体	1	式		
解体工事	外装解体	1	式		
解体工事	建具解体	1	式		
計					
アスベスト除去工事		1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

外構解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工事		1	式		
計					
外構解体工事		1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

南病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
南病棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					



東病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
東病棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

西病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
西病棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

がん検診センター解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
がん検診センタ-解体工事	機器、器具撤去	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

緩和ケア病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
緩和ケア病棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

保育棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
保育棟	機器、器具撤去	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

管理棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
管理棟	機器、器具撤去	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

旧活性汚泥槽解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
旧活性汚泥槽	機器、器具撤去	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

外構解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構解体工事	機器、器具撤去	1	式		
計					
発生材運搬、処分	発生材運搬	1	式		
発生材運搬、処分	発生材処分	1	式		
計					

昇降機設備工事 中科目別内訳

昇降機設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
昇降機設備解体		1	式		
計					
昇降機設備発生材処分	発生材運搬	1	式		
昇降機設備発生材処分	発生材処分	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

南病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
南病棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
南病棟解体工事	アスベスト撤去	1	式		
計					

東病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
東病棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
東病棟解体工事	アスベスト撤去	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

西病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
西病棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
西病棟解体工事	アスベスト撤去	1	式		
計					

がん検診センター解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
がん検診センター解体工事	機器、器具撤去	1	式		
がん検診センター解体工事	アスベスト撤去	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

緩和ケア病棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
緩和ケア病棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
計					

保育棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
保育棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

管理棟解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
管理棟解体工事	機器、器具撤去	1	式		
計					



旧活性汚泥槽					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
旧活性汚泥槽解体工事	機器撤去	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

外構解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構解体工事		1	式		
計					

南病棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			
内部足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			
災害防止	防音バリア張り	1	式			
仮設材運搬	枠組本足場、安全てすり、 脚立足場、枠組棚足場	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
山留	シート1枚型 H=10.0m L=227.8m 別途(基盤整備工事)にて撤去 本工事設置期間9ヶ月	2,278	m <sup>2</sup>			
山留支保工	斜め切梁1段 L=8.5m @3000 腹起しH-300 L=178.5 ブランチ共 設置期間3ヶ月	1	式			
埋戻し	DL=36.0下 現場コンクリート再生材 20cm毎に転圧	15,076	m <sup>3</sup>			
埋戻し	DL=36.0下 工場再生材 20cm毎に転圧	3,343	m <sup>3</sup>			
透水シート	透水性土木シート 留めピン@500	3,101	m <sup>2</sup>			
水替費	南病棟 7ヶ月	2	か所			
計						

南病棟解体工事		解体工事		躯体解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機標準	5,384	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機標準	6,434	m3			
鉄筋切断	集積共	11,818	m3			
水抜き穴あけ	既存残置部底盤 300厚300	308	か所			
水抜き穴あけ	既存残置部壁 300厚200~775 平均厚500	220	か所			
鉄骨とりこわし	機械	688	t			
異物混入処理	現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材 150m3毎	78	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ 自走式破砕機 破砕機械損料共	11,818	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	11,818	m3			
場内小運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体ガラ ストックヤード ~ 埋戻し場所	11,818	m3			
とりこわし機械 運搬		1	式			
とりこわし機械 運搬 (自走式破砕機)		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨とりこわし	機械	1.6	t			
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ等 集積共	188	m3			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	3,257	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	413	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	煙突 耐火レンガ 積撤去 集積共	303	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	外壁 ALC版 集積共	148	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	459	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	外壁タイルはがし 集積共	5,075	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	屋根 人工芝 集積共	123	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	ALC幕板 集積共	570	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	丸柱外装 750 × H2700 集積共	4	か所			
外装材とりこわし	避難用すべり台 手摺共 集積共	1	か所			
外装材とりこわし	自立手摺 H=900 集積共	11	m			
外装材とりこわし	ﾊﾞﾙｺｰ手摺 W85 × H350 集積共	415	m			
外装材とりこわし	屋上手摺 H=1250 集積共	162	m			

南病棟解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外装材とりこわし	RF 外フェンス撤去 H=2550 集積共	77.8	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	屋上フェンス用基礎 350×450×1200 集積共	43	か所			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	屋上手摺用基礎 200×300×500 集積共	49	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ等 集積共	93.5	m <sup>3</sup>			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	935	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	249	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 集積共	349	m <sup>3</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	472	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	長尺ｼｰﾄﾞﾞｱｽﾞﾙ含有 集積共	11,522	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	塗床 アｽﾞﾙ含有 集積共	1,894	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ﾌﾞﾗｯｸﾞ 下地合板共 集積共	83.7	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ｶｰﾍﾟｯﾄ 集積共	101	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	鋼板巾木 集積共	78.2	m			
壁仕上げ撤去	ｽﾀﾙｽ巾木 集積共	18.4	m			
壁仕上げ撤去	塩ビ巾木 アｽﾞﾙ含有 集積共	7,614	m			
壁仕上げ撤去	立上り長尺ｼｰﾄﾞﾞｱｽﾞﾙ含有 集積共	1,029	m			
壁仕上げ撤去	塗床立上げ アｽﾞﾙ含有 集積共	10.9	m			
内装材とりこわし	間仕切壁 ﾎｰﾄﾞ 別途	5,503	m <sup>2</sup>			

南病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁仕上げ撤去	壁タイルはがし 集積共	2,266	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 石膏ボード 集積共	6,811	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 金属板張 鋼板バ 裨等 集積共	265	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 珪藻土化粧板 集積共	49.4	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 二重張 石膏ボード 集積共	8,951	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	6,985	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	ガラス貼りボード 厚50 集積共	1,306	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	天井ボード 別途	11,937	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	下り壁ボード 別途 集積共	218	m <sup>2</sup>			
ボード類とりこわし	天井 一重張 石膏ボード 集積共	3,077	m <sup>2</sup>			
ボード類とりこわし	天井 二重張 岩綿吸音板 捨張石膏ボード 共 集積共	8,037	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	280	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	ガラス貼りボード 厚50 集積共	705	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	993	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	壁付手摺 集積共	1,850	m			

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材とりこわし	カーテン ックス アルミ 糸=440 集積共	634	m			
内装材とりこわし	照明ホック スチール D180×H120 アルミ-バ 共 集積共	2.8	m			
内装材とりこわし	照明ホック スチール W150×H100 糸=950 幕板・アクリル-バ 共 集積共	0.9	m			
内装材とりこわし	搬送機レール ックス スチール 糸=475 集積共	42	m			
内装材とりこわし	搬送機レール ックス スチール 糸=675 集積共	76	m			
内装材とりこわし	便所アース 集積共	181	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	シャワー室隔板 集積共	3.6	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	小便器手摺 L600×D550×H530 集積共	1	か所			
内装材とりこわし	L型手摺 L700×W700程度 集積共	2	か所			
内装材とりこわし	便所 可動式手摺 L=550 集積共	4	か所			
内装材とりこわし	便所等 I型手摺 L=600～900程度 集積共	24	か所			
内装材とりこわし	洋便器用手摺 集積共	90	か所			
内装材とりこわし	浴室手摺 集積共	15	か所			
内装材とりこわし	タコ掛 スチール 25 L=350 集積共	5	か所			
内装材とりこわし	車椅子用便所背もたれ 集積共	2	か所			

南病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材とりこわし	強化ガラス手摺壁 H=1175 が 5mm厚12 SUS手摺 集積共	19.6	m			
内装材とりこわし	ライン 集積共	30.5	m			
流し台撤去	W1050×D550×H900 既製品 SUS水切 st7 フット 集積共	5	か所			
流し台撤去	W1050×D550×H900 既製品 集積共	11	か所			
流し台撤去	W1200×D550×H900 既製品 SUS水切 st7 フット 集積共	11	か所			
流し台撤去	W1200×D550×H900 既製品 水切棚L=1200 集積共	5	か所			
流し台撤去	W1500×D550×H800 既製品 SUS水切 st7 フット 集積共	1	か所			
B2F仕分洗浄室 流し台撤去	1500×750×800 集積共	1	か所			
B2F仕分洗浄室 流し台撤去	1850×750×800 集積共	1	か所			
B2F仕分洗浄室 流し台撤去	2650×750×800 集積共	1	か所			
B1F洗浄コーナ シタ撤去	集積共	1	か所			
B1F流動食・ 特調コーナ シタ撤去	集積共	1	か所			
B1F流動食・ 特調コーナ シタ撤去	集積共	1	か所			
B1F下処理室 1槽シタ撤去	集積共	1	か所			
B1F洗浄コーナ 1槽シタ撤去	集積共	2	か所			

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B1F下処理室 2槽シタ撤去	集積共	1	か所			
B1F炊飯コーナ 2槽シタ撤去	集積共	1	か所			
B1F流動食・ 特調コーナ 2槽シタ撤去	集積共	2	か所			
ガス台撤去	W 600×D550×H650 既製品 SUS水切 st7 フット 集積共	1	か所			
ガス台撤去	W 600×D550×H900 既製品 SUS水切 st7 フット 集積共	5	か所			
吊戸棚撤去	W 600×D370×H500 既製品 水切棚L=900 集積共	9	か所			
吊戸棚撤去	W1000×D350×H750 集積共	2	か所			
吊戸棚撤去	W1050×D370×H500 既製品 水切棚L=1050 集積共	5	か所			
吊戸棚撤去	W1050×D370×H500 既製品 水切棚L=1500 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W1050×D370×H500 既製品 水切棚L=1650 集積共	5	か所			
吊戸棚撤去	W1050×D370×H500 既製品 水切棚L=900 集積共	5	か所			
吊戸棚撤去	W1200×D350×H600 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W1200×D370×H500 既製品 集積共	2	か所			
吊戸棚撤去	W1200×D370×H900 既製品 集積共	5	か所			
吊戸棚撤去	W1500×D400×H550 既製品 水切棚L=900 集積共	1	か所			

南病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
吊戸棚撤去	W1650×D350×H600 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W1800×D350×H750 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W2000×D350×H600 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W2000×D350×H750 集積共	2	か所			
吊戸棚撤去	W2400×D350×H600 集積共	3	か所			
吊戸棚撤去	W2550×D350×H600 集積共	6	か所			
吊戸棚撤去	W2550×D350×H750 集積共	6	か所			
吊戸棚撤去	W3600×D350×H750 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W3750×D350×H600 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W3750×D350×H750 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W5100×D350×H750 集積共	3	か所			
水切棚撤去	L600 一段ステン 集積共	1	か所			
レジフード撤去	W 600×D370×H1000 ステン&t0.4 集積共	5	か所			
レジフード撤去	W 600×D370×H1100 集積共	9	か所			
レジフード撤去	W 600×D370×H800 ステン&t0.4 集積共	11	か所			

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
レジフード撤去	W 600×D500×H550 ステン&t0.4 集積共	1	か所			
換気フード撤去	線入ガラス t6.5 SUS枠 H=600 集積共	16.5	m			
ミキチャー撤去	W1200×D500×H1900 集積共	1	か所			
調理台撤去	W1050×D550×H900 既製品 集積共	5	か所			
流し付作業台撤去	W1000×D625×H1000 集積共	1	か所			
流し付作業台撤去	W1200×D625×H1000 集積共	3	か所			
流し付作業台撤去	W1650×D625×H1000 集積共	3	か所			
流し付作業台撤去	W2000×D625×H1000 集積共	3	か所			
流し付作業台撤去	W2400×D625×H1000 集積共	3	か所			
流し付作業台撤去	W2550×D625×H1000 集積共	11	か所			
流し付作業台撤去	W3600×D625×H1000 集積共	1	か所			
流し付作業台撤去	W3650×D625×H1000 集積共	2	か所			
流し付作業台撤去	W3750×D625×H1000 集積共	1	か所			
流し付作業台撤去	W5100×D625×H1000 集積共	1	か所			
流し付作業台撤去	W10600×D625×H1000 集積共	1	か所			

南病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面洗濯流し台撤去	W2860×D610×H1000 集積共	5	か所			
1F救急外来処置室 患者洗浄用流し台 撤去	W2100×D1000×H400 槽:SUS1.2 補強共 集積共	1	か所			
洗面化粧台撤去	W2750×D600×H800 集積共	1	か所			
洗面カウンター撤去	W800×D600×H700 集積共	1	か所			
洗面カウンター撤去	W940×D480×H150 集積共	5	か所			
エントランス撤去	1800×1200 床・壁:タイル 浴槽:FRP 天井:化粧鋼板 集積共	5	か所			
浴槽撤去	700×1400×550 集積共	2	か所			
ステンレス浴槽撤去	W1400×D730×H600 集積共	1	か所			
ロッカ-1撤去	W600×D360×H2700 集積共	227	か所			
ロッカ-2撤去	W525×D630×H2500 集積共	5	か所			
ロッカ-3撤去	W600×D550×H2700 集積共	26	か所			
B2F事務室 受付カウンター撤去	H1210×D300×W 600 集積共	1	か所			
B1F事務室 受付カウンター撤去	H1210×D300×W1060 集積共	2	か所			
B2F事務室 受付カウンター撤去	H1210×D300×W1260 集積共	1	か所			
事務室 受付カウンター撤去	W1060×D615×H2700 2段 st幕板 ツツ共 集積共	3	か所			

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
事務室 受付カウンター撤去	W1800×D615×H2700 2段 st幕板 ツツ共 集積共	3	か所			
エントランス 総合受付 受付カウンター撤去	W25955/21800×D850/700×H2700 2段 st幕板 照明B ツツ共 集積共	1	か所			
事務室 受付カウンター撤去	W3750×D910×H1025 集積共	1	か所			
サビ`スカンタ-撤去	ステンレス 厚1.0 W1160×D400 集積共	1	か所			
サビ`スカンタ-撤去	ステンレス 厚1.0 W1660×D400 集積共	1	か所			
サビ`スカンタ-撤去	ステンレス 厚1.0 W5160×D400 集積共	1	か所			
ナースステーションカウンター撤去	W10185×2100 シングル 集積共	5	か所			
医療相談カウンター撤去	W2750×D860×H780 集積共	1	か所			
3F分焼ホ-ル モ-タ-カウンター撤去	W1800×D820×H770 集積共	1	か所			
2F(HCU)倉庫 棚撤去	W900×D300 集積共	1	か所			
2F(HCU)倉庫 棚撤去	W900×D450 集積共	1	か所			
廊下 戸棚撤去	W5100×D350×H1025 集積共	3	か所			
作業台撤去	W1650×D625×H1000 集積共	1	か所			
作業台撤去	W2550×D625×H1000 集積共	2	か所			
作業台撤去	W5100×D625×H1000 集積共	1	か所			



南病棟解体工事		解体工事			内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電話台撤去	W750×D300 厚30 樹脂製 ストフォーム 集積共	2	か所				
電話台撤去	W800×D450×H230 樹脂 集積共	1	か所				
電話台撤去	W800×D50×H290 樹脂 集積共	10	か所				
2F(HCU)リソ庫 リソ棚撤去	高圧樹脂化粧板 W2150×D450 集積共	1	か所				
荷物棚撤去	150×300 スチールイブ 既製品 集積共	41	か所				
各階便所 荷物棚撤去	スチールイブ 150×300 集積共	49	か所				
収納棚撤去	収納棚-1 W4322×D910×H1600 両開戸共 集積共	5	か所				
収納棚撤去	収納棚-2 W3537×D630×H1600 両開戸共 集積共	5	か所				
収納棚撤去	収納棚-3 W900×D700×H2500 両開戸共 集積共	4	か所				
収納棚撤去	収納棚-4 W3215×D500×H700 集積共	1	か所				
収納棚撤去	収納棚-5 W6200×D500×H700 集積共	4	か所				
器材棚撤去	W1200×D400×H1000 集積共	2	か所				
払出棚撤去	W3030×D500×H2100 集積共	1	か所				
払出棚撤去	W3630×D500×H2100 集積共	1	か所				
払出棚撤去	W6630×D500×H2100 集積共	1	か所				

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		解体工事			内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
探尿棚撤去	W1200×D400×H1200 既製品 集積共	9	か所				
畜尿棚撤去	W900×D400×H1200 集積共	2	か所				
B1F洗浄コーナー キッチネット撤去	集積共	1	か所				
B1F洗浄コーナー オールキッチン撤去	集積共	1	か所				
2F ICU 医療用 補ユニット撤去	W2550×D400×H1200 スタンド型 集積共	2	か所				
2F ICU 医療用 補ユニット撤去	W5200×D400×H1200 スタンド型 集積共	2	か所				
シャワカステン撤去	W1200×D95×H1000 集積共	2	か所				
鋼製家具撤去	W6000×D2800×H4150 集積共	1	か所				
カーホル掛撤去	L=1800 集積共	284	か所				
カーホル掛け撤去	L=1800 補強共 集積共	5	か所				
地流し撤去	集積共	5	か所				
スチールイブ撤去	2700×1700×H3100 スチールイブ1100共 集積共	1	か所				
(厨房機器等)							
B1F検収コーナー 水切付シツ撤去	集積・積込共	1	か所				
B1F洗浄コーナー 水切付シツ撤去	集積・積込共	2	か所				

南病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B1F流動食・ 特調コーナー 水切付ｼﾝｸﾞ撤去	集積・積込共	1	か所			
B1F洗浄コーナー 熱風消毒保管庫撤去	集積・積込共	3	か所			
B2F組立室 オートﾎｰﾌﾞ撤去	集積・積込共	1	か所			
厨房機器等 発生材処分	運搬費	1	式			
厨房機器等 発生材処分	処分費	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		解体工事			建具解体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製建具撤去	ｱﾙﾐ製建具 扉・枠共撤去 集積共	1,300	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	644	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	軽量鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	918	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製建具 扉・枠共撤去 集積共	114	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製ｼｯﾀｰ 枠共撤去 集積共	112	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製ｼｯﾀｰ 枠共撤去 集積共	18.2	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ｱｺｰﾃﾞｻﾞﾝﾄﾞ 扉・枠共撤去 集積共	59.5	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼板ﾊﾞｯﾄﾙ間仕切 枠共撤去 集積共	167	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	防煙垂壁 枠共撤去 集積共	4.2	m <sup>2</sup>			
ｶﾞｽ撤去	集積共	1,373	m <sup>2</sup>			
計						

南病棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【仮設】						
足場	直接仮設工事にて計上					
床養生		1	式			
壁養生		1	式			
その他養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
仮設材運搬		1	式			
小計						
【安全衛生設備機器等】						
消耗品等		1	式			
安全衛生設備機器運搬		1	式			
小計						
【アスベスト除去】						
(外部)						
外壁吹付アスベスト除去	吹付アスベスト含有(レベル相当)集積共	431	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒天井吹付アスベスト除去	吹付アスベスト含有(レベル相当)集積共	627	m <sup>2</sup>			
(内部)						
壁吹付アスベスト除去	吹付アスベスト含有(レベル相当)集積共	138	m <sup>2</sup>			
天井吹付アスベスト除去	吹付アスベスト含有(レベル相当)集積共	83.5	m <sup>2</sup>			
天井吹付アスベスト除去	各種塗装類アスベスト含有(レベル相当)集積共	613	m <sup>2</sup>			
小計						
発生材積込	石綿含有建材吹付材	6.4	m <sup>3</sup>			
発生材積込	石綿含有建材塗装材	0.6	m <sup>3</sup>			
小計						
計						

南病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込)	【 建築 】					
コンクリート類 集積、積込み	機 械	1,463	m3			
内装材 積込み	機 械	1,245	m3			
内装材 積込み	機 械 陶磁器類	83	m3			
小計						
(発生材運搬)	【 建築 】					
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 H' ックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 H' ックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 H' ックホ0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 H' ックホ0.8m3 石ころホ-ド 類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 H' ックホ0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 H' ックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 H' ックホ0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 H' ックホ0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
小計						

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材運搬)	【 電気設備 】					
発生材運搬費	2t車	1	式			
小計						
(発生材運搬)	【 機械設備 】					
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			
小計						
計						

南病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)	【 建築 】					
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型) 石綿含有建材	1	式			
廃木材処分費		1	式			
鉄スクラップ 控除	鉄くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【 電気設備 】					
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			
鉄スクラップ 控除 (電気設備)	銅くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【 機械設備 】					
建設廃棄物処分費 (確認処分) (機械設備)	解体系混合廃棄物	1	式			
鉄スクラップ 控除 (機械設備)	銅くず	1	式			

建築工事 細目別内訳

南病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
計						



東病棟解体工事		解体工事		躯体解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機標準	2,331	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機標準	6,057	m3			
鉄筋切断	集積共	8,388	m3			
水抜き穴あけ	既存残置部底盤 300厚250～500 平均厚300	304	か所			
水抜き穴あけ	既存残置部壁 300厚300～625 平均厚400	332	か所			
鉄骨とりこわし	機械	95.9	t			
異物混入処理	現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材 150m3毎	55	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ 自走式破砕機 破砕機械損料共	8,388	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	8,388	m3			
場内小運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体ガラ スﾄｯｸﾊﾞｰﾄﾞ～埋戻し場所	8,388	m3			
とりこわし機械 運搬		1	式			
とりこわし機械 運搬 (自走式破砕機) 計	南病棟に含む					

建築工事 細目別内訳

東病棟解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ等 集積共	125	m3			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	2,795	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	347	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	地中内外壁防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	184	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	外壁 ALC版 集積共	698	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	屋根 人工芝 集積共	135	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	2,903	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	外壁タイルはがし 集積共	3,958	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁タイルはがし 集積共	15.1	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	ﾊﾞﾙｺｰ手摺 W85×H350 集積共	174	m			
外装材とりこわし	ﾄﾞﾗｲｱﾘﾝｸﾞ手摺 H=400 集積共	52.6	m			
外装材とりこわし	階段手摺 H=1100 集積共	52.7	m			
外装材とりこわし	屋上手摺 H=1250 集積共	290	m			
外装材とりこわし	ﾌﾞﾚｲﾄﾞ手摺 H=1250 集積共	40	m			
計						

東病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材とりこわし	ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼｯｸ 集積共	223	m3			
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ等 集積共	2.9	m3			
既存防水層撤去	屋内防水層 アｽﾌﾙﾄ防水層 平部 集積共	28.6	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋内防水層 アｽﾌﾙﾄ防水層 立上り 集積共	9.7	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	木造床組 集積共	14.1	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	ﾌﾗｰｱﾌﾟﾙｽﾄﾌ 集積共	676	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ﾀｲﾙはがし 集積共	16.9	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床合板張り 集積共	14.1	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ビニル床シート 集積共	6,738	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ビニル床ﾀｲﾙ 集積共	789	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ﾌﾟﾗﾝｸ 下地合板共 集積共	157	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ｶｰﾍﾟｯﾄ 集積共	612	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	ビニル幅木 集積共	4,033	m			
壁仕上げ撤去	立上り長尺塩ビシート 集積共	104	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	間仕切壁 ｶﾞｰﾄﾞ 別途	4,545	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

東病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁仕上げ撤去	壁ﾀｲﾙはがし 集積共	1,135	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 集積共	1,605	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 二重張 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 集積共	6,971	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	8,105	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	ｸﾞﾗｽｸﾞｰｽﾞ ｶﾞｰﾄﾞ 厚50 集積共	846	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	天井 ｶﾞｰﾄﾞ 別途	8,390	m <sup>2</sup>			
ｶﾞｰﾄﾞ類とりこわし	天井 一重張 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 集積共	1,743	m <sup>2</sup>			
ｶﾞｰﾄﾞ類とりこわし	天井 二重張 岩綿吸音板 捨張石膏ｶﾞｰﾄﾞ 共 集積共	6,353	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	ﾊﾞｽﾄﾌ 集積共	16.9	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	605	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	ｸﾞﾗｽｸﾞｰｽﾞ ｶﾞｰﾄﾞ 厚50 集積共	731	m <sup>2</sup>			
天井合板ｶﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り アｽﾌﾙﾄ含有 集積共	277	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	車止め PCﾌﾞﾛｯｸ撤去 150×120×600 集積共	50	か所			
内装材とりこわし	緑石 PCﾌﾞﾛｯｸ撤去 200×150×600 集積共	13.5	m			
内装材とりこわし	壁付手摺 集積共	115	m			



東病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材とりこわし	アライトホックスアルミ 糸=390 アルミ下地共 集積共	683	m			
内装材とりこわし	便所ア-ス 集積共	162	m			
内装材とりこわし	洗面用手摺 集積共	8	か所			
内装材とりこわし	小便器手摺 L600×D550×H530 集積共	4	か所			
内装材とりこわし	和便器用手摺 L=350程度 集積共	11	か所			
内装材とりこわし	L型手摺 L700×W700程度 集積共	46	か所			
内装材とりこわし	便所 可動式手摺 L=550 集積共	3	か所			
内装材とりこわし	便所等 I型手摺 L=600～900程度 集積共	7	か所			
流し台撤去	L=1050 集積共	2	か所			
流し台撤去	L=1200 集積共	6	か所			
流し台撤去	既製品 L=1200 集積共	1	か所			
B2F洗濯 流し台撤去	既製品 L=1200 集積共	1	か所			
1F内部廊下 流し台撤去	W900×D600 ステルス 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	L=450 集積共	2	か所			
吊戸棚撤去	L=600 集積共	5	か所			

建築工事 細目別内訳

東病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
吊戸棚撤去	L=2200 集積共	2	か所			
吊戸棚撤去	既製品 L=600 集積共	2	か所			
ステルス水切撤去	L=1000 集積共	1	か所			
ステルス水切撤去	L=1050 集積共	1	か所			
ステルス水切撤去	L=1200 集積共	7	か所			
ステルス水切撤去	L=2800 集積共	3	か所			
ステルス水切撤去	t1.0 L=1200 集積共	1	か所			
フード撤去	H1100×L600×D370 集積共	6	か所			
フード撤去	L=600 集積共	3	か所			
ミキッパ撤去	W900×D500×H1900 集積共	1	か所			
洗面流し撤去	L=1900 集積共	3	か所			
流し付作業台撤去	L=1050 集積共	5	か所			
流し付作業台撤去	L=1200 集積共	3	か所			
流し付作業台撤去	L=1500 集積共	4	か所			
流し付作業台撤去	L=1650 集積共	13	か所			

東病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
流し付作業台撤去	L=1800 集積共	1	か所			
流し付作業台撤去	L=2000 集積共	21	か所			
流し付作業台撤去	L=2200 集積共	1	か所			
流し付作業台撤去	L=2200+2000 集積共	1	か所			
流し付作業台撤去	L=2300 集積共	1	か所			
流し付作業台撤去	L=2500 集積共	5	か所			
流し付作業台撤去	L=2550 集積共	7	か所			
流し付作業台撤去	L=3050 集積共	1	か所			
流し台・作業台撤去	L=1650 集積共	2	か所			
B1F眼科 流し台・作業台撤去	L=1650 集積共	1	か所			
流し台・作業台撤去	L=2000 集積共	1	か所			
B1F耳鼻咽喉科 流し台・作業台撤去	L=2000 集積共	2	か所			
B1F内科 流し台・作業台撤去	L=2250 集積共	1	か所			
洗面化粧台撤去	W1200 × D550 集積共	1	か所			
便所洗面加付撤去	集積共	2	か所			

建築工事 細目別内訳

東病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エントランス撤去	集積共	2	か所			
エントナー付便所	集積共	3	か所			
スチール浴槽撤去	600 × 1400 × 730 集積共	3	か所			
ロッカ撤去	H1900 × W600 × H550 集積共	59	か所			
ロッカ撤去	H2500 × W600 × H400 集積共	66	か所			
2F内視鏡多目的便所 多目的シート撤去	L1100 × D250 集積共	1	か所			
加付撤去	H925 × D250 集積共	4	か所			
2F用度倉庫 加付撤去	W1200 × H750 × D550 集積共	1	か所			
2F検査室前室 受付加付撤去	W1000 × H900 × D500 集積共	1	か所			
受付加付撤去	H1100 × W1060 集積共	1	か所			
受付加付撤去	H2700 × W1060 集積共	25	か所			
2F検体検査 受付加付撤去	H2700 × W1800 集積共	1	か所			
モニター加付撤去	L=1200 集積共	3	か所			
配管加付撤去	H925 × D250 集積共	1	か所			
配管加付撤去	L=2600 集積共	5	か所			

東病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管カバー撤去	L=12000 集積共	1	か所			
作業台撤去	150×300 集積共	1	か所			
作業台撤去	L=1050 集積共	1	か所			
作業台撤去	L=1200 集積共	1	か所			
作業台撤去	L=1500 集積共	3	か所			
作業台撤去	L=1650 集積共	12	か所			
作業台撤去	L=1800 集積共	2	か所			
作業台撤去	L=2000 集積共	4	か所			
作業台撤去	L=2550 集積共	9	か所			
作業台撤去	L=5400 集積共	1	か所			
ドア撤去	W5100×D650・450×H2500 集積共	1	か所			
電話台撤去	W800×450(250) 2段 集積共	3	か所			
病棟階 電話台撤去	t=30 W1200×D450 集積共	1	か所			
物入撤去	H1900×W910×D700 集積共	1	か所			
荷物棚撤去	ステンレスイ 150×300 集積共	45	か所			

建築工事 細目別内訳

東病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
各階便所 荷物棚撤去	ステンレスイ 150×300 集積共	16	か所			
収納棚撤去	H1400×L5250×D630 集積共	3	か所			
収納棚撤去	収納棚-3 H1900×W900×D700 集積共	3	か所			
私出所 ツクス撤去	W17400×H2200×D800 集積共	1	か所			
採尿棚撤去	H600×L700×D450 集積共	2	か所			
蓄尿棚撤去	H300×L340×D250 集積共	3	か所			
3～5F廊下 病室化粧棚撤去	H1900×W1200×D600 集積共	16	か所			
ガール掛撤去	L=1800 集積共	123	か所			
ガール掛撤去	O型 集積共	30	か所			
1F一般検査 ガール掛撤去	O型 集積共	1	か所			
ガール掛撤去	O型 1800×750 集積共	5	か所			
ガール掛撤去	O型 L=1800 集積共	7	か所			
平型 幅290mm 55m 撤去	幅290mm 55m 集積共	1	式			
計						

東病棟解体工事		解体工事		建具解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具撤去	扉・枠共撤去 集積共	2.4	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	アルミ製建具 扉・枠共撤去 集積共	1,267	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	379	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	軽量鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	617	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ステンレス製建具 扉・枠共撤去 集積共	77.9	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製シャッター 枠共撤去 集積共	212	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	トップライト 枠共撤去 集積共	3.2	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼板ハコ間仕切 枠共撤去 集積共	1,366	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ステンレス-樹脂 枠共撤去 集積共	10.5	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	アクリル 扉・枠共撤去 集積共	82.6	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	防煙垂壁 枠共撤去 集積共	16.2	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	1,352	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

東病棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【仮設】						
足場	直接仮設工事にて計上					
床養生		1	式			
壁養生		1	式			
その他養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
仮設材運搬		1	式			
小計						
【安全衛生設備 機器等】						
消耗品等		1	式			
安全衛生設備機器 運搬		1	式			
小計						
【アスベスト除去】						
(外部)						
壁 吹付アスベスト除去	吹付アスベスト含有(レベル相当) 集積共	550	m <sup>2</sup>			

東病棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 吹付アスベスト除去	吹付タイルアスベスト含有(レベル相当) 集積共	363	m <sup>2</sup>			
(内部)						
壁 吹付アスベスト除去	吹付タイルアスベスト含有(レベル相当) 集積共	255	m <sup>2</sup>			
壁 吹付アスベスト除去	各種塗装類 アスベスト含有(レベル相当) 集積共	62.7	m <sup>2</sup>			
天井 吹付アスベスト除去	各種塗装類 アスベスト含有(レベル相当) 集積共	277	m <sup>2</sup>			
小計						
発生材積込	石綿含有建材 吹付材	5.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込	石綿含有建材 塗装材	0.3	m <sup>3</sup>			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

東病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込)	【 建築 】					
コンクリート類 集積、積込み	機 械	1,011	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	971	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械 陶磁器類	80.1	m <sup>3</sup>			
小計						
(発生材運搬)	【 建築 】					
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 石こうボード類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
小計						

東病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材運搬)	【電気設備】					
発生材運搬費	2t車	1	式			
小計						
(発生材運搬)	【機械設備】					
建設廃棄物収集・運搬費(確認処分)	10tダンプ 片道10km(往復20km)	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

東病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)	【建築】					
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(安定型)	1	式			
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(管理型)	1	式			
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(管理型) 石綿含有建材	1	式			
廃木材処分費		1	式			
鉄スラップ控除	鉄くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【電気設備】					
発生材処分費(電気設備)	2t車	1	式			
鉄スラップ控除(電気設備)	銅くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【機械設備】					
建設廃棄物処分費(確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			
鉄スラップ控除(機械設備)	銅くず	1	式			

東病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

西病棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	桝組本足場、安全手すり	1	式			
内部足場	脚立足場、桝組棚足場	1	式			
災害防止	防音ハシ張り	1	式			
仮設材運搬	桝組本足場、安全手すり 脚立足場、桝組棚足場	1	式			
計						

西病棟解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
山留	J-PII Ⅱ 型 H=10.0m L=174.0m 別途(基盤整備工事)にて撤去 本工事設置期間13ヶ月	1,740	m <sup>2</sup>			
埋戻し	DL=36.0下 現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材 20cm毎に転圧	5,399	m <sup>3</sup>			
埋戻し	DL=36.0下 工場再生材 20cm毎に転圧	1,933	m <sup>3</sup>			
透水ｼｰﾄ	透水性土木ｼｰﾄ t=0.5 留めﾋﾞﾝ@500	1,793	m <sup>2</sup>			
水替費	西病棟 5ヶ月	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

西病棟解体工事		解体工事			躯体解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準	2,476	m <sup>3</sup>			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	4,123	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	6,599	m <sup>3</sup>			
水抜き穴あけ	既存残置部底盤 300 厚250	140	か所			
水抜き穴あけ	既存残置部壁 300 厚300 ~ 650 平均厚400	200	か所			
鉄骨とりこわし	機械	507	t			
異物混入処理	現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材 150m <sup>3</sup> 毎	43	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄ破碎	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ 自走式破碎機 破碎機械損料共	6,599	m <sup>3</sup>			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	6,599	m <sup>3</sup>			
場内小運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体ガラ ｽﾄｯｸﾃﾞｰﾄﾞ ~ 埋戻し場所	6,599	m <sup>3</sup>			
とりこわし機械 運搬		1	式			
とりこわし機械 運搬 (自走式破碎機) 計	南病棟に含む					



西病棟解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
デッキレールとりこわし(手間)	V50A 厚1.3 集積共	686	m <sup>2</sup>			
無筋コンクリートとりこわし	防水押えコンクリート等 集積共	173	m <sup>3</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	2,163	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	343	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	コンクリートブロック 集積共	174	m <sup>3</sup>			
外装材とりこわし	レガ 種 集積共	16	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	154	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁タイルはがし 集積共	132	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	自立手摺 H=450 集積共	840	m			
外装材とりこわし	階段手摺 H=900 集積共	28.5	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=1100 集積共	195	m			
計						

建築工事 細目別内訳

西病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋コンクリートとりこわし	シタ -コンクリート 集積共	17.1	m <sup>3</sup>			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	171	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	87.9	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	コンクリートブロック 集積共	27	m <sup>3</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	52.1	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床合板張り 集積共	89.1	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	ビニル床シート 集積共	7,215	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床加-リッパ 下地合板共 集積共	340	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床カーペット 集積共	148	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床畳敷き 一帖もの 集積共	38	枚			
床仕上げ解体	床畳敷き 半帖もの 集積共	4	枚			
壁仕上げ撤去	ビニル幅木 集積共	6,266	m			
内装材とりこわし	間仕切壁 ボード 別途	6,638	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁タイルはがし 集積共	942	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 合板張り 集積共	29	m <sup>2</sup>			

西病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁仕上げ撤去	壁 一重張 石膏ボード 集積共	5,179	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 二重張 石膏ボード 集積共	16,473	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	10,347	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	グラスボード 厚50 集積共	3,075	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	天井ボード別途	7,375	m <sup>2</sup>			
ボード類とりこわし	天井 一重張 石膏ボード 集積共	3,155	m <sup>2</sup>			
ボード類とりこわし	天井 二重張 岩綿吸音板 捨張石膏ボード 共 集積共	5,396	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	バリア 集積共	48	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	272	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	グラスボード 厚50 集積共	199	m <sup>2</sup>			
天井合板ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	185	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	壁付手摺 集積共	177	m			
内装材とりこわし	便所アース 集積共	150	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	洗面用手摺 集積共	20	か所			
内装材とりこわし	小便器手摺 L600×D550×H530 集積共	14	か所			

建築工事 細目別内訳

西病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材とりこわし	和便器用手摺 L=350程度 集積共	22	か所			
内装材とりこわし	L型手摺 L700×W700程度 集積共	89	か所			
内装材とりこわし	便所等 I型手摺 L=600～900程度 集積共	20	か所			
流し台撤去	W1200×D550×H900 既製品 SUS水切 stブライット 集積共	5	か所			
1F作業療法室 流し台撤去	W1200×D550×H800 既製品 集積共	1	か所			
流し台撤去	W1500×D550×H900 既製品 SUS水切 stブライット 集積共	1	か所			
1F作業療法室 流し台撤去	W2000×D550×H800 既製品 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W 600×D370×H500 既製品 水切棚L=900 集積共	5	か所			
吊戸棚撤去	W 900×D370×H500 既製品 水切棚L=900 集積共	1	か所			
1F作業療法室 吊戸棚撤去	W1200×D360×H700 既製品 集積共	1	か所			
スタッフステーション 吊戸棚撤去	W1400×D350×H600 集積共	1	か所			
1F作業療法室 吊戸棚撤去	W1400×D400×H550 既製品 集積共	1	か所			
処置室 吊戸棚撤去	W2000+1000×D350×H600 L型 集積共	1	か所			
処置室 吊戸棚撤去	W2100×D350×H600 集積共	3	か所			
スタッフステーション 吊戸棚撤去	W2250×D350×H600 集積共	1	か所			

西病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スタッフステーション 吊戸棚撤去	W2550×D350×H600 集積共	4	か所			
レジ「フード」撤去	W 600×D370×H1100 集積共	6	か所			
1F作業療法室 レジ「フード」撤去	W 600×D500×H550 ステルスt0.4 集積共	1	か所			
B1F内部廊下 ミキッパ撤去	W800×D600×H1900 集積共	1	か所			
スタッフステーション 作業流し台撤去	W1400×D625×H800+200 集積共	1	か所			
スタッフステーション 作業流し台撤去	W2250×D625×H800+200 集積共	1	か所			
スタッフステーション 作業流し台撤去	W2550×D625×H800+200 集積共	4	か所			
処置室 流し付作業台撤去	W1650×D625×H800+200 集積共	1	か所			
処置室 流し付作業台撤去	W2000+1000×D625×H800+200 L型 集積共	1	か所			
処置室 流し付作業台撤去	W2100×D625×H800+200 集積共	3	か所			
処置室 流し付作業台撤去	W2500×D625×H800+200 集積共	1	か所			
B1F洗濯室 洗濯流し撤去	W1500×D500 集積共	1	か所			
洗面洗濯流し撤去	W1850×D500×H750/100 集積共	4	か所			
B1F消毒室2 消毒流し撤去	W2500×D750 集積共	1	か所			
エントランス撤去	1216 トイレ付 集積共	4	か所			

建築工事 細目別内訳

西病棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1床室(特A) エントランス撤去	1414 集積共	3	か所			
エントランス撤去	0812 集積共	60	か所			
ステルス浴槽撤去	W1400×D750×H600 集積共	4	か所			
6床・4床室 ロッカ-1撤去	W505～625×D400×H2500 幕板共 集積共	158	か所			
1床室(特A) ロッカ-2撤去	W1500×D565×H2500 幕板共 集積共	3	か所			
1床室(特A) ロッカ-2撤去	W1800×D565×H2500 幕板共 集積共	3	か所			
1床室 ロッカ-2撤去	W600×D565×H2300 幕板共 集積共	20	か所			
1床室 ロッカ-2撤去	W600×D565×H2500 幕板共 集積共	28	か所			
消火器ボックス撤去	ステンル製壁埋込型 集積共	36	か所			
1F診察室 カウンター撤去	W1000×D350×H650 サツ共 集積共	1	か所			
スタッフステーション カウンター撤去	W2000×D400×H2500 1段 サツ共 集積共	3	か所			
スタッフステーション カウンター撤去	W3000×D400×H2500 1段 サツ共 集積共	2	か所			
スタッフステーション カウンター撤去	W3200×D400×H2500 1段 サツ共 集積共	3	か所			
スタッフステーション カウンター撤去	W3400×D400×H2000 2段 サツ共 集積共	1	か所			
スタッフステーション カウンター撤去	W3400×D400×H2500 1段 サツ共 集積共	1	か所			

西病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スタッフステーション カウンター撤去	W6000×D400×H2000 2段 サツ共 集積共	4	か所			
スタッフステーション カウンター撤去	W6300×D400×H2000 2段 サツ共 集積共	1	か所			
受付カウンター撤去	W1060×D350/450×H2700 集積共	2	か所			
受付カウンター撤去	W1360×D350/450×H2700 集積共	2	か所			
1F診察室 棚撤去	W1000×D200 2段 集積共	1	か所			
病棟階 電話台撤去	t=30 W1200×D450 集積共	3	か所			
一般階 電話台撤去	t=30 W1300×D250/450 2段 集積共	1	か所			
一般階 電話台撤去	t=30 W1500×D250/450 2段 集積共	1	か所			
病棟階 電話台撤去	t=30 W1500×D450 集積共	1	か所			
1F廊下 リソナー撤去	リソナーW2400×D600×H2600 棚板・背板:フッ合板 厚12 集積共	1	か所			
廊下 車椅子リソナー置場 収納棚-1撤去	W3500×D700×H1000 集積共	3	か所			
廊下 ストッパー置場 収納棚-1撤去	W6000×D700×H1000 集積共	4	か所			
廊下 収納棚-2撤去	W 600×D550×H2025 可動棚板4段 表面:フッ化粧板 集積共	1	か所			
廊下 収納棚-2撤去	W 900×D400×H2025 可動棚板4段 表面:フッ化粧板 集積共	3	か所			
廊下 収納棚-2撤去	W1200×D750×H2025 可動棚板4段 表面:フッ化粧板 集積共	4	か所			

建築工事 細目別内訳

西病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当直室 収納家具撤去	W900×D650×H2000 集積共	2	か所			
畜尿棚撤去	W1000×D350×H2300 集積共	1	か所			
畜尿棚撤去	W1420×D350×H2300 集積共	9	か所			
床室(感染) バスユニット-1撤去	W900×D450×H2100 集積共	4	か所			
2F供給室 バスユニット-2撤去	W2460×D720×H1785 集積共	1	か所			
1F会議室2 可動式黒板撤去	W=2000 扉付 集積共	1	か所			
計						

西病棟解体工事		解体工事		建具解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具撤去	扉・枠共撤去 集積共	15.6	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	アルミ製建具 扉・枠共撤去 集積共	938	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	269	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	軽量鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	662	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ステンレス製建具 扉・枠共撤去 集積共	34.8	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製シャッター 枠共撤去 集積共	65.3	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ステール-レーション 枠共撤去 集積共	126	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ステンディングウォール 集積共	11.8	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	防煙垂壁 枠共撤去 集積共	22.7	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	ガラス撤去 集積共	1,078	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

西病棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【仮設】						
足場	直接仮設工事にて計上					
床養生		1	式			
壁養生		1	式			
その他養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
仮設材運搬		1	式			
小計						
【安全衛生設備機器等】						
消耗品等		1	式			
安全衛生設備機器運搬		1	式			
小計						
【アスベスト除去】						
(外部)						
壁吹付アスベスト除去	吹付アスベスト含有(レベル相当) 集積共	296	m <sup>2</sup>			

西病棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 吹付アスベスト除去	吹付タイルアスベスト含有(レベル相当) 集積共	719	m <sup>2</sup>			
(内部)						
壁 吹付アスベスト除去	各種塗装類 アスベスト含有(レベル相当) 集積共	1,632	m <sup>2</sup>			
天井 吹付アスベスト除去	各種塗装類 アスベスト含有(レベル相当) 集積共	185	m <sup>2</sup>			
小計						
発生材積込	石綿含有建材 吹付材	5.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込	石綿含有建材 塗装材	1.8	m <sup>3</sup>			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

西病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込)	【 建築 】					
コンクリート類 集積、積込み	機 械	848	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	1,123	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械 陶磁器類	11.5	m <sup>3</sup>			
小計						
(発生材運搬)	【 建築 】					
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m <sup>3</sup> ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m <sup>3</sup> 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m <sup>3</sup> 石こうボード類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m <sup>3</sup> 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m <sup>3</sup> 木材類 DID区間有り 8.50km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m <sup>3</sup> 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m <sup>3</sup> 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
小計						

西病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材運搬)	【電気設備】					
発生材運搬費	2t車	1	式			
小計						
(発生材運搬)	【機械設備】					
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

西病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)	【建築】					
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型) 石綿含有建材	1	式			
廃木材処分費		1	式			
鉄スラップ 控除	鉄くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【電気設備】					
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			
鉄スラップ 控除 (電気設備)	銅くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【機械設備】					
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			
鉄スラップ 控除 (機械設備)	銅くず	1	式			

西病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			
内部足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			
災害防止	防音ハシ張り	1	式			
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場、枠組棚足場	1	式			
計						



がん検診センター解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
山留	J-11 Ⅱ 型 H=9.0m L=194.0m 別途(基盤整備工事)にて撤去 本工事設置期間19ヶ月	1,746	m <sup>2</sup>			
埋戻し	DL=36.0下 現場ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ再生材 20cm毎に転圧	3,110	m <sup>3</sup>			
埋戻し	DL=36.0下 工場再生材 20cm毎に転圧	1,553	m <sup>3</sup>			
透水ｼｰﾄ	透水性土ｼｰﾄ t=0.5 留めﾋﾞﾝ@500	1,441	m <sup>2</sup>			
水替費	がん検診ﾍﾞﾝｼﾞﾝ 3ヶ月	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		解体工事			躯体解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾞﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準	997	m <sup>3</sup>			
ｺﾝｸﾞﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	2,017	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	3,014	m <sup>3</sup>			
水抜き穴あけ	既存残置部底盤 300 厚250	136	か所			
水抜き穴あけ	既存残置部壁 300 厚150～250 平均厚240	120	か所			
異物混入処理	現場ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ再生材 150m <sup>3</sup> 毎	20	回			
ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ破砕	既存ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ 自走式破砕機 破砕機械損料共 機械	3,014	m <sup>3</sup>			
ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ類 集積、積み込み		3,014	m <sup>3</sup>			
場内小運搬	ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ解体ガラ ｽﾄｯｸﾍﾞｰﾄﾞ～埋戻し場所	3,014	m <sup>3</sup>			
とりこわし機械 運搬		1	式			
とりこわし機械 運搬 (自走式破砕機)	南病棟に含む					
計						

がん検診センター解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートとりこわし	PCコンクリート 集積共	33.4	m3			
無筋コンクリートとりこわし	防水押えコンクリート等 集積共	108	m3			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	1,470	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	312	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	コンクリートブロック 集積共	0.7	m3			
外装材とりこわし	レガ 種 集積共	73.4	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	屋根 ALC版 集積共	13.8	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	外壁 ALC版 集積共	42.6	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	470	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	煙突 石綿成形パイプ 厚50 集積共	25.4	m			
外装材とりこわし	バルコニー手摺 H=300 手摺48.6 手摺子27.2 集積共	12	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=400 手摺48.6 手摺子27.2 集積共	159	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=500 手摺48.6 手摺子27.2 集積共	12.7	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=600 手摺48.6 手摺子27.2 集積共	15.9	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=800 手摺48.6 手摺子27.2 集積共	41.9	m			

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外装材とりこわし	自立手摺 H=850 手摺48.6 手摺子27.2 集積共	1.8	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=900 手摺48.6 手摺子27.2 集積共	12.6	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=950 手摺48.6 手摺子27.2 集積共	8.6	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=1100 手摺48.6 手摺子27.2 集積共	6	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=1100 集積共	1.6	m			
外装材とりこわし	RF ｽﾌﾟﾙﾌﾟﾗﾝ撤去 H=2400 集積共	16.2	m			
外装材とりこわし	RF ｽﾌﾟﾙﾌﾟﾗﾝ扉 W 870 x H1950 集積共	1	か所			
外装材とりこわし	外壁 目隠し壁 線入がらみ共 集積共	98.7	m <sup>2</sup>			
屋上緑化部 中・高木撤去	幹周15以上25cm未満 伐採 集積共	3	本			
屋上緑化部 中・高木撤去	幹周25以上40cm未満 伐採 集積共	3	本			
屋上緑化部 中・高木撤去	幹周40以上60cm未満 伐採 集積共	7	本			
屋上緑化部 低木撤去	伐採 集積共	325	m <sup>2</sup>			
屋上緑化部 客土撤去	集積共 現場に仮置き	130	m3			
屋上緑化部 軽石撤去	集積共	48.8	m3			
計						

がん検診センター解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋コンクリートとりこわし	防水押えコンクリート等 集積共	20.6	m3			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	206	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	74.3	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	コンクリートブロック 集積共	159	m3			
内装材とりこわし	木造床組 集積共	124	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	フローアースタ 集積共	47.4	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	34.5	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	ビニル床シート 集積共	59.8	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	長尺シート アスベスト含有 集積共	2,447	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	ビニル床タイル 集積共	199	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	タイル アスベスト含有 集積共	131	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床フローリング 下地合板共 集積共	4.8	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルカーペット 集積共	91.9	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床カーペット 集積共	49	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床畳敷き 一帖もの 集積共	24	枚			

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁仕上げ撤去	木製巾木 集積共	23.6	m			
壁仕上げ撤去	ビニル幅木 集積共	2,391	m			
内装材とりこわし	間仕切壁 ボード別途	1,089	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁タイルはがし 集積共	183	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 合板張り 集積共	11.9	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 石膏ボード 集積共	435	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 キッチン 抄 集積共	1.8	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 クマニ化粧板 集積共	3.2	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 二重張 石膏ボード 集積共	1,412	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	1,339	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	グラス繊維ボード 厚50 集積共	101	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	天井 ボード別途	3,355	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	天井 一重張 合板張り 集積共	41.1	m <sup>2</sup>			
ボード類とりこわし	天井 一重張 石膏ボード 集積共	372	m <sup>2</sup>			
ボード類とりこわし	天井 二重張 岩綿吸音板 捨張石膏ボード 共 集積共	4,778	m <sup>2</sup>			

がん検診センター解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井合板・ボード撤去	一重張り 既製品 集積共	247	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	自立手摺 H=350 手摺76.3 手摺子28.6 集積共	12.8	m			
内装材とりこわし	壁付手摺 集積共	39.5	m			
内装材とりこわし	カーテンボックス 木製 W150×H150 糸=300 集積共	22.6	m			
内装材とりこわし	カーテンボックス 木製 W195×H200 糸=595 集積共	5.4	m			
内装材とりこわし	暗幕ボックス 木製 W150×H150 糸=300 集積共	1.1	m			
内装材とりこわし	ブラインドボックス アルミ W120×H150 アルミ下地共 集積共	32.4	m			
内装材とりこわし	ブラインドボックス ステンレス 糸=600 木下地共 集積共	11.7	m			
内装材とりこわし	更衣ブース 集積共	20.5	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	ブース外観 樹脂ボード 集積共	80.6	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	洗面用手摺 集積共	1	か所			
4F講堂 内装材とりこわし	黒板 W3660×H1260 集積共	1	か所			
4F講堂 内装材とりこわし	演壇 W1500×D6000×H200 集積共	1	か所			
内装材とりこわし	ブラインド 集積共	32	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	カーテン 集積共	164	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
流し台撤去	W 900×D550×H800 既製品 集積共	4	か所			
流し台撤去	W1200×D550×H800 集積共	3	か所			
流し台撤去	W1200×D550×H800 既製品 集積共	1	か所			
流し台撤去	W2000×D600×H800 集積共	1	か所			
流し台撤去	W2250×D600×H800 集積共	1	か所			
流し台撤去	流し台 W2550×D650×H850 ワークトップ・シンク:ステンレス 集積共	1	か所			
ガス台撤去	W 600×D550×H650 既製品 集積共	4	か所			
B1F X線技師室 ガス台撤去	W 600×D550×H800 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W 600×D400×H550 既製品 水切棚L=900 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W 900×D400×H550 既製品 水切棚L=900 集積共	4	か所			
吊戸棚撤去	吊戸棚 W1800×D375×H700 集積共	1	か所			
レンジフード撤去	W 500×D400×H550 ステンレスt0.4 集積共	1	か所			
レンジフード撤去	W 600×D500×H550 ステンレスt0.4 集積共	4	か所			
レンジフードファン撤去	レンジフードファン W750×D600×H700 集積共	1	か所			
ミキッパ撤去	W900×D500×H1900 集積共	1	か所			

がん検診センター解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面カウンター撤去	人工大理石 W700×D590×H770 集積共	1	か所			
消火器ボックス撤去	スチール製壁埋込型 集積共	1	か所			
カウンター撤去	木製 L=2040 引違いがら戸 t3共 集積共	1	か所			
1F一般診療 受付カウンター撤去	木製 W750×H2600 t30 カウンター共 集積共	1	か所			
鏡撤去	W 450×H 600 集積共	9	か所			
棚撤去	W2250×D400×H800 集積共	1	か所			
棚撤去	棚 W960×D700×H2100 棚板:珪藻合板 厚12 2段 集積共	1	か所			
廊下 戸棚撤去	W 900×D600×H2000 集積共	1	か所			
廊下 戸棚撤去	W1200×D550×H1800 集積共	2	か所			
廊下 戸棚撤去	W5850×D400×H2100 集積共	1	か所			
手術室 戸棚撤去	ステンレス W1800×H1100 集積共	1	か所			
手術室 戸棚撤去	ステンレス W3600×H1100 集積共	1	か所			
脱衣箱撤去	木製 W1460×D500×H1200 集積共	1	か所			
B1F読影室 作業台撤去	木製 t60 W5000+4000×2×D450 集積共	1	か所			
配膳カウンター撤去	W3700×D600×H2400 集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配膳台撤去	W1800×D900×H 800 集積共	1	か所			
エトランス 電話台撤去	木製 L=2190 ステンレス目地棒共 集積共	1	か所			
リネン棚撤去	リネン棚W(1650+1750)×D600×H2600 棚板・背板:珪藻合板 厚12 集積共	1	か所			
飾り棚撤去	飾り棚 W3460×D450×H1800 甲板:積層タミソール ストフォーム 集積共	1	か所			
収納棚-2撤去	W2610×D600×H2600 表面:タミソール化粧板 集積共	1	か所			
シャカステン撤去	防爆型 W1300×H500 集積共	1	か所			
暗室 ガレージ鋼管箱撤去	W 550×D550×H 600 既製品 集積共	2	か所			
計						

がん検診センター解体工事		解体工事		建具解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具撤去	扉・枠共撤去 集積共	83.6	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	アルミ製建具 扉・枠共撤去 集積共	483	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	489	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	軽量鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	20.4	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ステンレス製建具 扉・枠共撤去 集積共	27.7	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製シャッター 枠共撤去 集積共	6.8	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	可動間仕切 枠共撤去 集積共	88.3	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	アコーディオン 扉・枠共撤去 集積共	11.9	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	防煙垂壁 枠共撤去 集積共	3.3	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	ガラス撤去 集積共	473	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【仮設】						
足場	直接仮設工事にて計上					
床養生		1	式			
壁養生		1	式			
その他養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
仮設材運搬		1	式			
小計						
【安全衛生設備 機器等】						
消耗品等		1	式			
安全衛生設備機器 運搬		1	式			
小計						
【アスベスト除去】						
(外部)						
壁 吹付アスベスト除去	吹付アスベスト含有(レベル相当) 集積共	97.1	m <sup>2</sup>			

がん検診センター解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
壁吹付アスベスト除去	吹付タイルアスベスト含有(レベル相当)集積共	1,437	m <sup>2</sup>			
壁吹付アスベスト除去	各種塗装類アスベスト含有(レベル相当)集積共	3,850	m <sup>2</sup>			
天井吹付アスベスト除去	各種塗装類アスベスト含有(レベル相当)集積共	125	m <sup>2</sup>			
小計						
発生材積込	石綿含有建材吹付タイル	7.7	m <sup>3</sup>			
発生材積込	石綿含有建材塗装材	6.6	m <sup>3</sup>			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込)	【 建築 】					
コンクリート類集積、積込み	機械	680	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機械	340	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機械 陶磁器類	6.9	m <sup>3</sup>			
小計						
(発生材運搬)	【 建築 】					
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 石こうボード類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
小計						

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材運搬)	【電気設備】					
発生材運搬費	2t車	1	式			
小計						
(発生材運搬)	【機械設備】					
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)	【建築】					
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型) 石綿含有建材	1	式			
廃木材処分費		1	式			
鉄クランプ 控除	鉄くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【電気設備】					
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			
鉄クランプ 控除 (電気設備)	銅くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【機械設備】					
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			
小計						



がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

建築物工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			
内部足場	脚立足場	1	式			
災害防止	防音バ 柵張り	1	式			
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場	1	式			
計						

緩和ケア病棟解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
山留	J-PI Ⅱ 型 H=6.0m L=98.0m 設置期間4ヶ月	588	m <sup>2</sup>			
埋戻し	DL=36.0下 A種(購入土) 20cm毎に転圧	804	m <sup>3</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		解体工事		躯体解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	30.4	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 - 標準	329	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準	486	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	177	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	992	m <sup>3</sup>			
鉄骨とりこわし	機械	67.5	t			
異物混入処理	現場コンクリート再生材 150m <sup>3</sup> 毎	6	回			
コンクリート破砕	既存コンクリート 自走式破砕機 破砕機械損料共	992	m <sup>3</sup>			
コンクリート類 集積・積込み	機械	992	m <sup>3</sup>			
場内小運搬	コンクリート解体ガラ ストックヤード ~ 埋戻し場所	992	m <sup>3</sup>			
半湿式Dyカール とりこわし	厚25mm	804	m <sup>2</sup>			
とりこわし機械 運搬		1	式			
とりこわし機械 運搬 (自走式破砕機)	南病棟に含む					
計						

緩和ケア病棟解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋コンクリートとりこわし	防水押えコンクリート等 集積共	46.5	m3			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	628	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	94.9	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	外壁 ALC版 集積共	586	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	外壁 押出成形珪藻土板 厚15 鉄骨下地面 集積共	25	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	69.2	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁タイルはがし 集積共	44.3	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	屋上手摺 H=2100 集積共	99.2	m			
外装材とりこわし	屋上加へ部手摺 H=1100 集積共	13.5	m			
外装材とりこわし	自立手摺 H=1100 集積共	5.5	m			
外装材とりこわし	鉄骨階段部手摺 H=1150 集積共	55.1	m			
外装材とりこわし	鉄骨階段廻り アルミ材撤去 H=1500 集積共	6.8	m			
外装材とりこわし	屋上機械基礎廻り手摺 H=1200 集積共	16.4	m			
外装材とりこわし	階段手摺 スチール H=850 L=1300 集積共	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋コンクリートとりこわし	防水押えコンクリート等 集積共	2.7	m3			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	17.8	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	10.5	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	フローアースTOP 集積共	53.1	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ビニル床シート 集積共	403	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ビニル床タイル 集積共	57.4	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルカーペット 集積共	127	m <sup>2</sup>			
床仕上げ解体	床スタイロフォーム 集積共	8	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	木製巾木 集積共	201	m			
壁仕上げ撤去	ビニル幅木 集積共	343	m			
内装材とりこわし	間仕切壁 ｶﾞｰﾄﾞ 別途	1,084	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 集積共	258	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 タタキ化粧板 集積共	204	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 二重張 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 集積共	1,832	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	1,060	m <sup>2</sup>			

緩和ケア病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁仕上げ撤去	ｸﾞﾗｯﾌﾟｰﾄﾞ 厚50 集積共	386	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	天井 石膏ボード 別途	642	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	下り壁 石膏ボード 別途 集積共	23.8	m <sup>2</sup>			
石膏ボード類とりこわし	天井 一重張 石膏ボード 集積共	516	m <sup>2</sup>			
石膏ボード類とりこわし	天井 二重張 岩綿吸音板 捨張石膏ボード 共 集積共	558	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	ﾊﾞｽﾀｲﾙ 集積共	17.8	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	ｽﾀｲﾙ 厚200 集積共	12.2	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	視覚障害者用誘導材 塩化ビニル製 300角 集積共	0.4	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	車止め PC7 ロック撤去 600×120×120 集積共	4	か所			
内装材とりこわし	壁付手摺 集積共	109	m			
内装材とりこわし	便所アース 集積共	23.9	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	L型手摺 L700×W700程度 集積共	2	か所			
2F多目的便所 内装材とりこわし	便所 可動式手摺 L=700 集積共	1	か所			
内装材とりこわし	便所等 I型手摺 L=600～900程度 集積共	2	か所			
2F汚物処理室 流し台撤去	W3000×D610×H850 集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2F汚物処理室 吊戸棚撤去	W1000×D300×H750 集積共	1	か所			
2Fスタッフステーション 吊戸棚撤去	W2700×D400×H1200 集積共	1	か所			
2F汚物処理室 吊戸棚撤去	W3000×D400×H1000 集積共	1	か所			
2Fスタッフステーション 水切棚撤去	W900×D250×H300 集積共	1	か所			
2F汚物処理室 水切棚撤去	W900×D250×H300 集積共	1	か所			
2Fスタッフステーション 作業流し台撤去	W2000×D610×H850 集積共	1	か所			
2F脱衣室 洗面カウンター撤去	人工大理石 W900×D350 集積共	1	か所			
エントランス撤去	集積共	1	か所			
消火器ボックス撤去	ｽﾃｰﾙ製壁埋込型 集積共	4	か所			
2Fスタッフステーション 受付カウンター撤去	積層合板ｽﾏｰｼﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑ 集積共	1	か所			
2Fスタッフステーション 受付カウンター一部窓 台撤去	積層合板ｽﾏｰｼﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑ 集積共	1	か所			
多目的便所 化粧鏡撤去	350×900 厚5 SUSﾌﾟﾚｰﾄ付 集積共	1	か所			
脱衣室 化粧鏡撤去	360×800 厚5 SUSﾌﾟﾚｰﾄ付 集積共	1	か所			
スタッフ便所他 化粧鏡撤去	400×500 厚5 SUSﾌﾟﾚｰﾄ付 集積共	2	か所			
個室洗面カウンター 化粧鏡撤去	450×750 厚5 SUSﾌﾟﾚｰﾄ付 集積共	20	か所			

緩和ケア病棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
介護浴室化粧鏡撤去	600×1000 厚5 SUS7L-A付 くもり止め 集積共	1	か所			
2F脱衣室棚撤去	W710×D350×H400 集積共	1	か所			
2F廊下収納棚撤去	W4250×D760×H2700 集積共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		解体工事		建具解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属製建具撤去	アルミ製建具 扉・枠共撤去 集積共	113	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	19.5	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	軽量鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	70.7	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	ステンレス製建具 扉・枠共撤去 集積共	12	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	コーティング 扉・枠共撤去 集積共	115	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	131	m <sup>2</sup>			
計						

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分	発生材運搬			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込) 【建築】						
コンクリート類 集積、積込み	機械	58.2	m3			
内装材 積込み	機械	244	m3			
内装材 積込み	機械 陶磁器類	1.1	m3			
小計						
(発生材運搬) 【建築】						
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m3 陶磁器類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			
小計						
(発生材運搬) 【電気設備】						

建築工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分	発生材運搬			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬費	2t車	1	式			
小計						
(発生材運搬) 【機械設備】						
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分) 小計	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			
計						

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)	【 建築 】					
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			
廃木材処分費		1	式			
鉄スラップ 控除	鉄くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【 電気設備 】					
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			
鉄スラップ 控除 (電気設備)	銅くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【 機械設備 】					
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

保育棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			
内部足場	脚立足場	1	式			
災害防止	防音H 裨張り	1	式			
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場	1	式			
計						

保育棟解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し	DL=36.0下 A種(購入土) 20cm毎に転圧	128	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

保育棟解体工事		解体工事		躯体解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地業とりこわし	機械集積・積込み共	24.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 - 標準	128	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	228	m3			
鉄筋切断	集積共	356	m3			
異物混入処理	現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材 150m3毎	2	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ 自走式破砕機 破砕機械損料共	356	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	356	m3			
場内小運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体ガラ ｽﾄｯｸﾊﾞｰﾄﾞ ~ 埋戻し場所	356	m3			
とりこわし機械 運搬		1	式			
とりこわし機械 運搬 (自走式破砕機)	南病棟に含む					
計						



保育棟解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋コンクリートとりこわし	防水押えコンクリート等 集積共	10.2	m3			
コンクリートとりこわし	PCコンクリート 集積共	0.9	m3			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	127	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	62.1	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	コンクリートブロック 集積共	4.8	m3			
外装材とりこわし	レンガ 集積共	16.4	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	355	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	緑石 PCブロック撤去 100×150×600 集積共	19	か所			
外装材とりこわし	アルミ手摺 H=500 集積共	16.5	m			
外装材とりこわし	階段手摺 H=1100 集積共	29	m			
外装材とりこわし	階段手摺 H=1550 手摺 16 集積共	1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

保育棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋コンクリートとりこわし	防水押えコンクリート等 集積共	1.5	m3			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	14.8	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	木造床組 集積共	110	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床タイルはがし 集積共	4.6	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床合板張り 集積共	119	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ビニル床シート 集積共	322	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	ビニル幅木 集積共	249	m			
内装材とりこわし	間仕切壁 ボード 別途	12.6	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁タイルはがし 集積共	3	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 合板張り 集積共	64.5	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 石膏ボード 集積共	187	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 二重張 石膏ボード 集積共	130	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	141	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	スタイロフォーム 厚25 集積共	176	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	天井 ボード 別途	339	m <sup>2</sup>			

保育棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井仕上げ撤去	天井 一重張 合板張り 集積共	5.5	m <sup>2</sup>			
ボ-ド類とりこわし	天井 二重張 岩綿吸音板 捨張石膏ボ-ド 共 集積共	284	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボ-ド撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	30.8	m <sup>2</sup>			
会議室・1 内装材とりこわし	固定式黒板 W1200×H1800 集積共	3	か所			
玄関 内装材とりこわし	揭示板 1200×800 可動 集積共	1	か所			
内装材とりこわし	カーチ 集積共	3.4	m <sup>2</sup>			
玄関 流し台撤去	1000×550×600 扉:ステン 集積共	1	か所			
湯沸室 流し台撤去	L1400 水切加付 集積共	2	か所			
厨房 流し台撤去	L1700 水切加付 集積共	1	か所			
厨房 ｺﾝﾀ撤去	L600 集積共	1	か所			
湯沸室 ｺﾝﾀ撤去	L600 集積共	2	か所			
湯沸室 吊戸棚撤去	L1200 集積共	2	か所			
湯沸室 水切棚撤去	L1200 ステン 集積共	2	か所			
厨房 水切棚撤去	L1700 一段ステン 集積共	1	か所			
厨房 レジフード撤去	W600×D500×H550 ステンst0.4 集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

保育棟解体工事		解体工事			内装解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保育室2 子供用手洗撤去	W1300×D350×H700 集積共	1	か所			
保育室3 子供用手洗撤去	W1300×D350×H700 集積共	1	か所			
保育室1 沐浴槽撤去	W2950×D560×H1100 集積共	1	か所			
保育室2 ｺｯｶ撤去	W1310×D400×H1600 集積共	1	か所			
保育室3 ｺｯｶ撤去	W1310×D400×H1600 集積共	2	か所			
保育室1 ｺｯｶ撤去	W11735×D400×H1300 集積共	1	か所			
保育室2 ｺｯｶ撤去	W885×D400×H1600 集積共	1	か所			
保育室2 鏡撤去	1300×400 集積共	1	か所			
保育室3 鏡撤去	1300×400 集積共	1	か所			
玄関 下駄箱撤去	W1600×D250×H1100 集積共	1	か所			
厨房 配膳台及びびんが撤去	W2300×D750×H2300 集積共	1	か所			
沈砂槽撤去	W300×D450×H400 集積共	2	か所			
計						

保育棟解体工事		解体工事		建具解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具撤去	扉・枠共撤去 集積共	55.4	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	アルミ製建具 扉・枠共撤去 集積共	68.8	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	銅製建具 扉・枠共撤去 集積共	89.8	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	スライディングウォール 集積共	9.8	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	アコーディオンドア 扉・枠共撤去 集積共	22.5	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	97.2	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

保育棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【仮設】						
足場	直接仮設工事にて計上					
床養生		1	式			
壁養生		1	式			
その他養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
仮設材運搬		1	式			
小計						
【安全衛生設備 機器等】						
消耗品等		1	式			
安全衛生設備機器 運搬		1	式			
小計						
【アスベスト除去】						
(内部)						
壁 吹付アスベスト除去	吹付アスベスト含有(レベル 相当) 集積共	29.2	m <sup>2</sup>			

保育棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 吹付アスベスト除去	各種塗装類 アスベスト含有(レール相当) 集積共	509	m <sup>2</sup>			
天井 吹付アスベスト除去	各種塗装類 アスベスト含有(レール相当) 集積共	23	m <sup>2</sup>			
小計						
発生材積込	石綿含有建材 吹付材	0.2	m <sup>3</sup>			
発生材積込	石綿含有建材 塗装材	0.5	m <sup>3</sup>			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

保育棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込)	【建築】					
コンクリート類 集積、積込み	機械	41.5	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機械	43.1	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機械 陶磁器類	3.7	m <sup>3</sup>			
小計						
(発生材運搬)	【建築】					
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 D1D区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> ガラス類 D1D区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 陶磁器類 D1D区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 石ころボート類 D1D区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 内装材類 D1D区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 木材類 D1D区間有り 8.5km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 金属くず D1D区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.8m <sup>3</sup> 石綿含有建材 D1D区間有り 14.0km以下	1	式			
小計						

保育棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材運搬)	【電気設備】					
発生材運搬費	2t車	1	式			
小計						
(発生材運搬)	【機械設備】					
建設廃棄物収集・運搬費(確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

保育棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)	【建築】					
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(安定型)	1	式			
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(管理型)	1	式			
建設廃材指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場(管理型) 石綿含有建材	1	式			
廃木材処分費		1	式			
鉄クランプ 控除	鉄くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【電気設備】					
発生材処分費(電気設備)	2t車	1	式			
鉄クランプ 控除(電気設備)	銅くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【機械設備】					
建設廃棄物処分費(確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			
小計						

保育棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			
内部足場	脚立足場	1	式			
災害防止	防音ハシ張り	1	式			
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり 脚立足場	1	式			
計						

管理棟解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し	DL=36.0下 A種(購入土) 20cm毎に転圧	164	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟解体工事		解体工事		躯体解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存杭切断	700	17	か所			
既存杭切断	800	3	か所			
既存杭撤去	機械 鉄筋切断共	6.4	m3			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	54.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 - 標準	164	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準	145	m3			
鉄筋切断	集積共	309	m3			
鉄骨とりこわし	機械	85.5	t			
異物混入処理	現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材 150m3毎	2	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ 自走式破砕機 破砕機械損料共	309	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	309	m3			
境内小運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体ガラ ｽﾄｯｸﾍﾞｰﾄﾞ ~ 埋戻し場所	309	m3			
とりこわし機械 運搬		1	式			
とりこわし機械 運搬 (自走式破砕機)	南病棟に含む					
計						

管理棟解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋コンクリート と り こ わ し	シタコンクリート 集積共	4.6	m3			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 平部 集積共	371	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 立上り 集積共	91.8	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	外壁 ALC版 集積共	629	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	屋根 筋-鉄板葺き 下地ボード共 集積共	11.9	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	勾配屋根 ガルバリウム鋼板葺き 下地断熱材+高圧木毛セメント板共 集積共	16	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	軒下 ガルバリウム鋼板 LGS下地共 集積共	3.2	m <sup>2</sup>			
天井合板ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	11.8	m <sup>2</sup>			
外装材とりこわし	緑石 PCブロック撤去 120×120 集積共	3.7	m			
外装材とりこわし	アルミ金属庇 1800×1250 支持材共 集積共	1	か所			
外装材とりこわし	スラブ段部手摺 H=1000 腰手手摺付き 集積共	64.3	m			
外装材とりこわし	階段手摺 H=900 集積共	13.4	m			
外装材とりこわし	階段手摺 H=1100 集積共	7.2	m			
外装材とりこわし	屋上手摺 H=1100 集積共	24.2	m			
外装材とりこわし	階段手摺 H=1220 集積共	3.2	m			

建築工事 細目別内訳

管理棟解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外装材とりこわし	斜路手摺 H=1220 腰手手摺付き 集積共	56.6	m			
計						



管理棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材とりこわし	ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾙﾄﾞ 集積共	622	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	置床 集積共	23.6	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ﾋﾞｰﾝ床ｼｰﾄ 集積共	298	m <sup>2</sup>			
床仕上げ撤去	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 集積共	800	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	ﾋﾞｰﾝ幅木 集積共	637	m			
内装材とりこわし	間仕切壁 ｶﾞｰﾄﾞ 別途	1,010	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 集積共	7.4	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 一重張 ｷｯﾁﾝﾊﾞｰ 集積共	3.1	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁 二重張 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 集積共	1,891	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	壁紙張り 集積共	201	m <sup>2</sup>			
壁仕上げ撤去	ｸﾞﾗｽｸﾞﾗｽﾞｰﾝ 厚50 集積共	22.8	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	天井 ｶﾞｰﾄﾞ 別途	1,058	m <sup>2</sup>			
ｶﾞｰﾄﾞ類とりこわし	天井 一重張 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 集積共	1,046	m <sup>2</sup>			
天井仕上げ撤去	ｸﾞﾗｽｸﾞﾗｽﾞｰﾝ 厚50 集積共	5.7	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	便所ﾌﾞｰｽ 集積共	43.8	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

管理棟解体工事		解体工事		内装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材とりこわし	L型手摺 L700×W700程度 集積共	1	か所			
内装材とりこわし	便所 可動式手摺 L=550 集積共	1	か所			
内装材とりこわし	車椅子用便所背もたれ ｽﾃｰﾝｽ+FRP製 310×230 集積共	1	か所			
流し台撤去	既製品 L=1200 集積共	3	か所			
3ﾌﾞﾗﾝｼﾞ ﾐｯｷﾝｸﾞ撤去	W1200×D500×H1900 集積共	1	か所			
洗面化粧台撤去	L=600 集積共	5	か所			
洗面ｶﾝﾀﾞｰ撤去	W1700×D600×H750 集積共	3	か所			
洗面ｶﾝﾀﾞｰ撤去	W1950×D600×H750 集積共	3	か所			
鏡撤去	厚5 500×800 ｽﾃｰﾝｽ枠・固定共 集積共	13	か所			
計						

管理棟解体工事		解体工事		建具解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属製建具撤去	アルミ製建具 扉・枠共撤去 集積共	209	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	18.5	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	軽量鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	59	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	可動間仕切 枠共撤去 集積共	249	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	207	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【仮設】						
足場	直接仮設工事にて計上					
床養生		1	式			
その他養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
仮設材運搬		1	式			
小計						
【安全衛生設備 機器等】						
消耗品等		1	式			
安全衛生設備機器 運搬		1	式			
小計						
【アスベスト除去】						
(外部)						
天井 吹付アスベスト除去	各種塗装類 アスベスト含有(バルク相当) 集積共	11.8	m <sup>2</sup>			
小計						

管理棟解体工事		アスベスト除去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	石棉含有建材 塗装材	0.01	m3			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材積込)	【 建築 】					
コンクリート類 集積、積込み	機 械	4.6	m3			
内装材 積込み	機 械	192	m3			
小計						
(発生材運搬)	【 建築 】					
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 ガラス類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石ころボ-ド 類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 内装材類 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック約0.8m3 石棉含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
小計						
(発生材運搬)	【 電気設備 】					
発生材運搬費	2t車	1	式			

管理棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
(発生材運搬)	【 機械設備 】					
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

管理棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材処分)	【 建築 】					
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型) 石綿含有建材	1	式			
廃木材処分費		1	式			
鉄クランプ 控除	鉄くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【 電気設備 】					
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			
鉄クランプ 控除 (電気設備)	銅くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【 機械設備 】					
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			
小計						

管理棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

建築工事 細目別内訳

旧活性汚泥槽解体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場、安全手すり	1	式			
災害防止	防音バ 柵張り	1	式			
仮設材運搬	枠組本足場、安全手すり	1	式			
計						

旧活性汚泥槽解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
山留	ｼｰﾄﾞﾊﾞｲﾙ 型 H=7.0m L=54.4m 設置期間4.5ヶ月	381	m <sup>2</sup>			
山留	ｼｰﾄﾞﾊﾞｲﾙ 型 H=10.0m L=33.2m 設置期間4.5ヶ月	332	m <sup>2</sup>			
埋戻し	DL=36.0下 A種(購入土) 20cm毎に転圧	793	m <sup>3</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

旧活性汚泥槽解体工事		解体工事			躯体解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	44.7	m <sup>3</sup>			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準	582	m <sup>3</sup>			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	32.6	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	615	m <sup>3</sup>			
異物混入処理	現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材 150m <sup>3</sup> 毎	4	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ 自走式破砕機 破砕機械損料共	615	m <sup>3</sup>			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	615	m <sup>3</sup>			
場内小運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体ガラ ｽﾄｯｸﾊﾞｰﾄﾞ ~ 埋戻し場所	615	m <sup>3</sup>			
とりこわし機械 運搬		1	式			
とりこわし機械 運搬 (自走式破砕機)	南病棟に含む					
計						

旧活性汚泥槽解体工事		解体工事		外装解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外装材とりこわし	屋上手摺 ｽｰﾙ H=750 集積共	36	m			
外装材とりこわし	落下防止手摺 ｽｰﾙ H=950 集積共	58.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

旧活性汚泥槽解体工事		解体工事		建具解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属製建具撤去	ｱﾙﾐ製建具 扉・枠共撤去 集積共	1.8	m <sup>2</sup>			
金属製建具撤去	鋼製建具 扉・枠共撤去 集積共	8	m <sup>2</sup>			
ｶﾞﾗ撤去	集積共	0.7	m <sup>2</sup>			
計						

旧活性汚泥槽解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【仮設】						
足場	直接仮設工事にて計上					
壁養生		1	式			
その他養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
仮設材運搬		1	式			
小計						
【安全衛生設備機器等】						
消耗品等		1	式			
安全衛生設備機器運搬		1	式			
小計						
【アスベスト除去】						
(外部)						
壁吹付アスベスト除去	吹付アスベスト含有(レベル相当)集積共	352	m <sup>2</sup>			
小計						

建築工事 細目別内訳

旧活性汚泥槽解体工事		アスベスト除去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込	石綿含有建材吹付材	1.8	m <sup>3</sup>			
小計						
計						



旧活性汚泥槽解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込)	【 建築 】					
コンクリート類 集積、積込み	機 械	34.7	m3			
内装材 積込み	機 械	9.1	m3			
小計						
(発生材運搬)	【 建築 】					
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 トラック約0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 トラック約0.8m3 金属くず DID区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 トラック約0.8m3 石綿含有建材 DID区間有り 14.0km以下	1	式			
小計						
(発生材運搬)	【 電気設備 】					
発生材運搬費	2t車	1	式			
小計						
(発生材運搬)	【 機械設備 】					
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分) 小計	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			

建築工事 細目別内訳

旧活性汚泥槽解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

旧活性汚泥槽解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)	【 建築 】					
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (管理型)	1	式			
鉄スクラップ 控除	石綿含有建材 鉄くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【 電気設備 】					
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			
鉄スクラップ 控除 (電気設備)	銅くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【 機械設備 】					
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

外構解体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
山留	ｼｰﾄﾞﾙ 型 H=10.0m L=28.8m 設置期間3ヶ月	288	m <sup>2</sup>			
山留支保工	切梁1段 H-300 L=7.2 2ヶ所 腹起し H-300 L=28.8 設置期間3ヶ月	1	式			
埋戻し	つぼ掘り及び布掘り ｸﾞﾗｯｸﾞﾙ0.8m <sup>3</sup> A種(山砂の類)	548	m <sup>3</sup>			
仮設道路	砂利敷	750	m <sup>2</sup>			
工事完成後の雨水 対策費	仮設沈砂池・排水溝	1	式			
計						

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(舗装)						
炬燵質タイル舗装撤去	総厚350 炬燵質タイル張り 下地E1共 土間コンクリート:厚150 地業:厚150	439	m <sup>2</sup>			
インターロッキング舗装撤去	総厚250 インターロッキングブロック 厚80 クッション砂:厚20 地業:厚150	1,170	m <sup>2</sup>			
アスファルトコンクリート舗装1撤去	総厚380 アスファルトコンクリート 厚30+50 土間コンクリート:厚150 地業:厚150	3,312	m <sup>2</sup>			
アスファルトコンクリート舗装2撤去	総厚230 アスファルトコンクリート 厚30+50 路盤材共:厚150	1,134	m <sup>2</sup>			
アスファルトコンクリート舗装3撤去	既存土間面 厚 50 土間コンクリート:厚150 地業:厚150	292	m <sup>2</sup>			
コンクリート舗装撤去	総厚300 土間コンクリート:厚150 地業:厚150	407	m <sup>2</sup>			
舗装/植込取合 緑石とりこわし	緑石 W120×D150×L600	151	m			
北側 緑石とりこわし	緑石-A 歩車道境界ブロック W100/120×H200×D600	23.3	m			
緑石とりこわし	歩車道境界ブロック W150×H200×D600	183	m			
緑石とりこわし	PCブロック W160×H180×D600	46.7	m			
西側駐車場 車止めとりこわし	地先境界ブロック W150/200×H200×D600	46	本			
東側歩道 車止めとりこわし	ステンレス 上下式 鎖付 H=700(+815)	76	本			
(困障)						
擁壁-1-1 擁壁とりこわし	RC造 タイル張り W150/450×H1000 捨てコンクリート 地業共	30.1	m			

建築工事 細目別内訳

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
擁壁-1-2 擁壁とりこわし	RC造 タイル張り W150～1400×最大H2500 捨てコンクリート 地業共	22	m			
擁壁-2 擁壁とりこわし	RC造 タイル張り W150～1400 最大H2100(地業上迄) 捨てコンクリート 地業共	52.4	m			
土留め-3 擁壁とりこわし	RC造 W155～850×H1200 捨てコンクリート 地業共	9.3	m			
土留め (緩和ケ東側) 擁壁とりこわし	RC造 W150～1250×H1520～2520 捨てコンクリート 地業共	2.2	m			
土留め (緩和ケ他東側) 擁壁とりこわし	RC造 W150～1250×H2320 捨てコンクリート 地業共	27.4	m			
擁壁(緩和ケ北側) 擁壁とりこわし	RC造 W400～4500×H6200 捨てコンクリート 地業共	11	m			
擁壁(緩和ケ北側) 杭撤去	1000 L 9000程度 引き抜き、埋戻し、小割共	8	本			
(排水)						
排水溝とりこわし	現場打 内寸200×250 グレーチング 蓋共	62.1	m			
排水溝とりこわし	現場打 内寸300×300 グレーチング 蓋共	202	m			
排水溝とりこわし	U字溝 200×200 グレーチング 蓋共	10.6	m			
排水溝とりこわし	U字溝 300×300 蓋無し	25	m			
管理棟南側 排水溝とりこわし	U字溝 300×300 グレーチング 蓋共	4	m			
排水溝とりこわし	V形側溝 W=550	63.2	m			
V形側溝樹とりこわし	現場打ち 内寸450角×H500 格子蓋共	3	か所			

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
集水桝とりこわし	現場打ち 内寸450角×H1000程度 格子蓋共	14	か所			
集水桝とりこわし	現場打ち 内寸600角×H1000程度 格子蓋共	16	か所			
(植栽)						
中・高木撤去	幹周15以上25cm未満 伐採・抜根 集積共	19	本			
中・高木撤去	幹周25以上40cm未満 伐採・抜根 集積共	33	本			
中・高木撤去	幹周40以上60cm未満 伐採・抜根 集積共	26	本			
中・高木撤去	幹周60以上90cm未満 伐採・抜根 集積共	9	本			
中・高木撤去	幹周90以上120cm未満 伐採・抜根 集積共	10	本			
低木撤去	伐採・抜根 集積共	303	m <sup>2</sup>			
北東側歩道 ツリサカ撤去	鑄鉄 外径2000 縁石W120×H150共 集積共	5	か所			
(工作物)						
緩和77病棟北側 工作物とりこわし	コンクリート階段 W1200×D1250×H1000 地業共 手摺別計上	1	か所			
緩和77病棟東側 工作物とりこわし	コンクリート階段 W1200×D2350×H980 地業共	1	か所			
管理棟周囲 工作物とりこわし	ネットフェンス H=1200 集積共	60.7	m			
西側駐車場 工作物とりこわし	手摺 スチール H1000 腰手摺付き 集積共	4.6	m			

建築工事 細目別内訳

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
工作物とりこわし	手摺-1 スチール H=800 集積共	24	m			
工作物とりこわし	手摺-2 スチール H=1200 集積共	8.6	m			
緩和77東側段部 工作物とりこわし	壁付手摺 スチール H=1200 集積共	4.9	m			
50W サインとりこわし	外部総合案内板 ステンレス W2410×H1000 集積共	1	か所			
52S サインとりこわし	誘導表示板-A ステンレス W1960×H2400 集積共	4	か所			
53S サインとりこわし	誘導表示板-B ステンレス W1340×H2100 集積共	1	か所			
54S サインとりこわし	誘導表示板-C ステンレス W1030×H1800 集積共	1	か所			
55W サインとりこわし	壁付表示板-1 ステンレス W1200×H900×D50 集積共	1	か所			
56W サインとりこわし	壁付表示板-2 ステンレス W900×H600×D50 集積共	2	か所			
57W サインとりこわし	壁付表示板-3 ステンレス W900×H300×D50 集積共	2	か所			
58S サインとりこわし	構内案内板 ステンレス W1640×H2100 集積共	2	か所			
サイン基礎とりこわし	地業共 集積共	1	式			
南病棟玄関庇とりこわし	S造 最大W31050×D9980×H2900 集積共	1	式			
バス停留所上屋とりこわし	S造 W10000×D3000×H3060 コンクリート基礎共 集積共	1	式			
マルチドーム庫とりこわし	RC造 最大W10180×D4600×H3300 集積共	1	式			

外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
液体酸素カク置場 とりこわし	RC造 最大W4900×D4500×H4150 集積共	1	式			
地下材の取りこわし	RC造 外寸W10650×D6400×H3000 集積共	1	式			
地下材の杭撤去	700 L=14000 引き抜き、埋戻し、小割共	8	本			
防火水槽とりこわし	PC造 外寸6400 × H4850 基礎・地業共 集積共	1	式			
集合排水層とりこわし	RC造 外寸W12250×D3200 H5500 鉄骨屋根共 集積共	1	式			
各所渡り廊下上屋 とりこわし	屋根・ボリカネ 柱・梁型:鋼製 コンクリート擁壁別計上 集積共	1	式			
ごみ貯留排出機	トリス式 撤去工事、処分含む	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

外構解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込)	【 建築 】					
コンクリート類 集積、積込み	機械	1,465	m3			
内装材 積込み	機械	147	m3			
外装材 積込み	機械 陶磁器類	8	m3			
小計						
(発生材運搬)	【 建築 】					
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック0.8m3 砕石類 D1D区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック0.8m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック0.8m3 コンクリート二次製品 D1D区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック0.8m3 アスファルトコンクリート D1D区間有り 11.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック0.8m3 陶磁器類 D1D区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック0.8m3 内装材類 D1D区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハック0.8m3 金属くず D1D区間有り 14.0km以下	1	式			
とりこわし 発生材運搬	木材類	1	式			
小計						

外構解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材運搬)	【電気設備】					
発生材運搬費	2t車	1	式			
小計						
(発生材運搬)	【機械設備】					
建設廃棄物 収集・運搬費 (確認処分)	10tダンプ 片道10km (往復20km)	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

外構解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)	【建築】					
がれき類処理料	アphalt指定処分(切削廃材含)	1	式			
がれき類処理料	無筋コンクリート 指定処分	1	式			
がれき類処理料	現場発生路盤材(旧路盤材)指定処分	1	式			
建設廃材 指定処分費	南本牧廃棄物最終処理場 (安定型)	1	式			
樹木処分費	確認処分	1	式			
鉄くず処理	鉄くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【電気設備】					
発生材処分費 (電気設備)	2t車	1	式			
鉄くず処理 (電気設備)	銅くず	1	式			
小計						
(発生材処分)	【機械設備】					
建設廃棄物処分費 (確認処分)	解体系混合廃棄物	1	式			
小計						

外構解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受変電設備						
高圧引込盤撤去	屋内キ1-7' 外A・B	2	面			
高圧受電盤撤去	屋内キ1-7' 外C	1	面			
高圧饋電盤撤去	屋内キ1-7' 外D	1	面			
高圧饋電盤撤去	屋内キ1-7' 外E	1	面			
高圧饋電盤撤去	屋内キ1-7' 外F	1	面			
高圧饋電盤撤去	屋内キ1-7' 外G	1	面			
高圧饋電盤撤去	屋内キ1-7' 外H	1	面			
高圧饋電盤撤去	屋内キ1-7' 外I	1	面			
コンデンサ饋電盤撤去	屋内キ1-7' 外J	1	面			
コンデンサ饋電盤撤去	屋内キ1-7' 外K	1	面			
低圧動力盤撤去	(1)	1	面			
低圧動力盤撤去	(2)	1	面			
低圧動力盤撤去	(3)	1	面			
低圧動力盤撤去	(4)	1	面			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
低圧動力盤撤去	(5)	1	面			
非常用電灯盤撤去	(1)	1	面			
非常用電灯盤撤去	(2)	1	面			
非常用動力盤撤去	(1)	1	面			
非常用動力盤撤去	(2)	1	面			
非常用動力盤撤去	(3)	1	面			
医療用動力盤撤去	(1)	1	面			
医療用動力盤撤去	(2)	1	面			
医療用動力盤撤去	(3)	1	面			
医療用電灯盤撤去	(1)	1	面			
医療用電灯盤撤去	(2)	1	面			
低圧電灯盤撤去	(1)	1	面			
低圧電灯盤撤去	(2)	1	面			
低圧電灯盤撤去	(3)	1	面			
低圧電灯盤撤去	(4)	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地端子盤撤去	再使用しない	1	面			
モ-ト'変圧器撤去	1 150kVA 再使用しない	2	台			
モ-ト'変圧器撤去	1 300kVA 再使用しない	4	台			
モ-ト'変圧器撤去	3 50kVA 再使用しない	1	台			
モ-ト'変圧器撤去	3 50kVA 混触版付 再使用しない	1	台			
モ-ト'変圧器撤去	3 75kVA 再使用しない	1	台			
モ-ト'変圧器撤去	3 500kVA 再使用しない	6	台			
モ-ト'変圧器撤去	3 150kVA 6K/415V 再使用しない	1	台			
モ-ト'変圧器撤去	3 500kVA 6K/415V 再使用しない	1	台			
モ-ト'変圧器撤去	スコット結線 300kVA 再使用しない	2	台			
コデ'ン'撤去	6.6kV 200kar 再使用しない	3	台			
コデ'ン'撤去	6.6kV 300kar 再使用しない	1	台			
リアクトル撤去	6.6kV 12kar 再使用しない	3	台			
リアクトル撤去	6.6kV 18kar 再使用しない	1	台			
バス'ダ'クト撤去	(1) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			



南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バスケット撤去	(2) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(3) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(4) Al-Fe 1000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(6) Al-Fe 1000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(8) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(9) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(11) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(12) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(14) Al-Fe 1000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(15) Al-Fe 1000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(16) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(17) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(18) Al-Fe 2000A 再使用しない	1	式			
バスケット撤去	(19) Al-Fe 2500A 再使用しない	1	式			
搬出費	南棟受変電設備	1	式			

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蓄電池設備						
7ル加蓄電池撤去	AH500AH 86ℓ 再使用しない 800W×2400D×2330H 処分含む	1	式			
屋内ケーブルネット撤去	南病棟解体工事 800W×2400D×2330H 処分含む	1	面			
整流器盤撤去	全自動リチウム 再使用しない、処分含む 800W×2400D×2330H	1	面			
幹線設備						
手元開閉器撤去	S-1 3P225 2P30 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	S-2 3P225 2P30 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	S-3 3P100A 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	S-4 3P225 2P30 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	S-5 3P225 2P30 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	S-6 3P225 2P100 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	S-7 3P225 2P100 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	S-8	1	面			
手元開閉器撤去	S-9	1	面			
手元開閉器撤去	S-10	1	面			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器撤去	S-11	1	面			
手元開閉器撤去	S-12	1	面			
手元開閉器撤去	S-13	1	面			
手元開閉器撤去	S-14	1	面			
手元開閉器撤去	ELV-1	1	面			
手元開閉器撤去	ELV-2	1	面			
手元開閉器撤去	ELV-3	1	面			
手元開閉器撤去	ELV-4	1	面			
手元開閉器撤去	ELV-5	1	面			
手元開閉器撤去	ELV-6	1	面			
手元開閉器撤去	ELV-7	1	面			
非常コンセント盤撤去		2	面			
漏電警報盤撤去	2L 再使用しない	1	面			
漏電警報盤撤去	3L 再使用しない	1	面			
漏電警報盤撤去	4L 再使用しない	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
漏電警報盤撤去	5L 再使用しない	1	面			
接地端子盤撤去	再使用しない	1	面			
動力設備						
手元開閉器撤去	MCB3P50/20AT 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P100/ 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P225/150AT × 1 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P50/50AT × 1 再使用しない	3	面			
手元開閉器撤去	MCB3P100/60AT × 2 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P50/30AT × 1 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB2P50/30AT × 1 再使用しない	2	面			
手元開閉器撤去	MCB2P50/20AT × 1 再使用しない	11	面			
手元開閉器撤去	MCB3P50/30AT × 1 再使用しない	12	面			
手元開閉器撤去	MCB3P50/20AT × 1 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P50/20AT × 3 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P100AE × 2 再使用しない	2	面			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力制御盤撤去	MB3-1A	1	面			
動力制御盤撤去	MB3-1B	1	面			
動力制御盤撤去	MB3-1C	1	面			
動力制御盤撤去	MB3-1D	1	面			
動力制御盤撤去	MB3-1E	1	面			
動力制御盤撤去	MB3-1F	1	面			
動力制御盤撤去	MB2-1A	1	面			
動力制御盤撤去	MB1-1A	1	面			
動力制御盤撤去	MB1-1B	1	面			
動力制御盤撤去	MB1-1C	1	面			
動力制御盤撤去	MB1-1D	1	面			
動力制御盤撤去	M1-1A	1	面			
動力制御盤撤去	M1-1B	1	面			
動力制御盤撤去	M2-1A	1	面			
動力制御盤撤去	M2-1B	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力制御盤撤去	M3-1A	1	面			
動力制御盤撤去	M3-1B	1	面			
動力制御盤撤去	M4-1A	1	面			
動力制御盤撤去	M5-1A	1	面			
動力制御盤撤去	M6-1A	1	面			
動力制御盤撤去	M7-1A	1	面			
動力制御盤撤去	M8-1A	1	面			
動力制御盤撤去	PM-1	1	面			
ファン設備						
電灯設備						
電灯分電盤撤去	LB3-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	LB2-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	LB2-1B	1	面			
電灯分電盤撤去	LB1-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	LB1-1B	1	面			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯分電盤撤去	LB1-1C	1	面			
電灯分電盤撤去	L1-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	L1-1B	1	面			
電灯分電盤撤去	L2-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	L2-1B	1	面			
電灯分電盤撤去	L3-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	L4-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	L5-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	L6-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	L7-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	L8-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	L8-1B	1	面			
電灯分電盤撤去	L8-1C	1	面			
コソバ設備						
手元開閉器撤去	MCB3P30A × 1 再使用しない	4	個			

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器撤去	MCB3P100A × 1 再使用しない	3	個			
手元開閉器撤去	MCB3P225A × 1 再使用しない	2	個			
手元開閉器撤去	MCB2P30A × 2 再使用しない	2	面			
手元開閉器撤去	MCB2P50A × 1 再使用しない	2	面			
手元開閉器撤去	MCB2P50A × 2 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB2P50A × 3 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P50A × 1 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P50A × 3 再使用しない	2	面			
手元開閉器撤去	ELB3P50A × 1 再使用しない	11	面			
手元開閉器撤去	ELB3P50A × 2 再使用しない	2	面			
手元開閉器撤去	ELB3P50A × 3 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	ELB3P50A × 4 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	ELB3P50A × 1 ELB3P100A × 1 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	ELB3P50A × 1 ELB2P30A × 1 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P400A × 1 MCB2P30A × 1 再使用しない	2	面			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器 撤去	MCB3P50A × 1 MCB2P50A × 1 再使用しない	1	面			
照明器具						
照明器具 撤去	イ FL40W × 2 埋込下面開放 再使用しない	218	個			
照明器具 撤去	イ-1 RL40W × 2+DC 埋込型下面開放 再使用しない	82	個			
照明器具 撤去	イ-4 RL40W × 2(調光) 埋込型下面開放 再使用しない	78	個			
照明器具 撤去	イ-5 RL40W × 2-DC(調光) 埋込型下面開放 再使用しない	32	個			
照明器具 撤去	ロ FL40W × 1 埋込下面開放 再使用しない	406	個			
照明器具 撤去	ロ-1 FL20W × 1 埋込下面開放 再使用しない	45	個			
照明器具 撤去	ロ-2 RL40W × 1(調光) 埋込型下面開放 再使用しない	1	個			
照明器具 撤去	ハ RL40W × 2 埋込 再使用しない	3	個			
照明器具 撤去	ハ-1 FL20W × 2(調光) 埋込 再使用しない	1	個			
照明器具 撤去	ニ FL40W × 2 V型 再使用しない	3	個			
照明器具 撤去	ニ-2 FL40W × 2(WP) V型 再使用しない	47	個			
照明器具 撤去	ニ-3 FL40W × 2+DC(WP) V型 再使用しない	16	個			
照明器具 撤去	ホ FL40W × 1 V型 再使用しない	51	個			

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 撤去	ホ-1 FL20W × 1 V型 再使用しない	15	個			
照明器具 撤去	ホ-2 FL20W × 1(WP) V型 再使用しない	4	個			
照明器具 撤去	ハ FL40W × 2 反射笠 再使用しない	14	個			
照明器具 撤去	ハ-1 FL40W × 2+DC 反射笠 再使用しない	6	個			
照明器具 撤去	ト FL40W × 1 反射笠 再使用しない	367	個			
照明器具 撤去	リ FL40W × 2 埋込 再使用しない	162	個			
照明器具 撤去	ヌ FL40W × 1 埋込 再使用しない	156	個			
照明器具 撤去	ヌ-1 FL40W × 1+1L60W 埋込 再使用しない	63	個			
照明器具 撤去	ヌ-2 FL20W × 1 埋込 再使用しない	4	個			
照明器具 撤去	ル FL20W × 5 埋込 再使用しない	186	個			
照明器具 撤去	ヲ FL40W × 1 トフ 再使用しない	38	個			
照明器具 撤去	ヲ-1 FL20W × 1 トフ 再使用しない	8	個			
照明器具 撤去	カ FL20W × 1(WP) 壁付 再使用しない	7	個			
照明器具 撤去	コ GL15W × 1 殺菌灯 再使用しない	8	個			
照明器具 撤去	コ-1 GL15W × 1 殺菌灯 再使用しない	57	個			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	タ FL20W×1 ミラーライト 再使用しない	225	個			
照明器具撤去	レ FL20W×1 流し元灯 再使用しない	52	個			
照明器具撤去	ソ FL40W×5 埋込型 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ネ FL20W×1 壁付反射笠 再使用しない	40	個			
照明器具撤去	ナ FL40W×4 埋込 再使用しない	12	個			
照明器具撤去	ム IL40W×1 直付型 再使用しない	88	個			
照明器具撤去	ノ IL40W(DC) 埋込型 再使用しない	205	個			
照明器具撤去	オ FL40W×2(大) 避難口誘導灯 再使用しない	23	個			
照明器具撤去	オ-1 FL40W×2(中) 避難口誘導灯 再使用しない	80	個			
照明器具撤去	カ FL20W×1 通路誘導灯 再使用しない	27	個			
照明器具撤去	キ FL20W×1 通路誘導灯 再使用しない	30	個			
照明器具撤去	ク FL40W×1 階段通路誘導灯 再使用しない	45	個			
照明器具撤去	ケ FL20W×1 使用中灯 再使用しない	31	個			
照明器具撤去	A IL5W 赤色灯 再使用しない	10	個			
照明器具撤去	C IL40-60W 直付型 再使用しない	18	個			

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	D IL60-100W 直付型 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	E IL60W コップ型 再使用しない	23	個			
照明器具撤去	F IL60-100W 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	G IL40W ダウライト 再使用しない	85	個			
照明器具撤去	G-1 IL100W 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	H IL40W 再使用しない	17	個			
照明器具撤去	I IL60W 三色灯 再使用しない	8	個			
照明器具撤去	K IL100W 直付型 再使用しない	13	個			
照明器具撤去	L IL60W ハットライト 再使用しない	281	個			
照明器具撤去	N IL60W ガード付 再使用しない	37	個			
照明器具撤去	フ FL40W×20 埋込 再使用しない	8	個			
照明器具撤去	ア HF100W 再使用しない	16	個			
ア用安定器ボックス撤去	ステンレス製 700W×300D×1200H 再使用しない	1	個			
電話配管設備						
端子盤撤去	TA-B3	1	面			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤撤去	TA-B2	1	面			
端子盤撤去	TA-B1	1	面			
端子盤撤去	T-M	1	面			
端子盤撤去	TA-1	1	面			
端子盤撤去	TB-1	1	面			
端子盤撤去	TC-1	1	面			
端子盤撤去	TA-2	1	面			
端子盤撤去	TB-2	1	面			
端子盤撤去	TC-2	1	面			
端子盤撤去	TA-3	1	面			
端子盤撤去	TC-3	1	面			
端子盤撤去	TA-4	1	面			
端子盤撤去	TC-4	1	面			
端子盤撤去	TA-5	1	面			
端子盤撤去	TC-5	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤撤去	TA-6	1	面			
端子盤撤去	TC-6	1	面			
端子盤撤去	TA-7	1	面			
端子盤撤去	TC-7	1	面			
端子盤撤去	TA-8	1	面			
端子盤撤去	TC-8	1	面			
端子盤撤去	20P 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	TB-B1	1	面			
拡声設備						
増幅器撤去	卓上型 再使用しない	1	台			
防災増幅器撤去	吊ヶ型 再使用しない	1	台			
電気時計設備						
親時計撤去	12L 再使用しない	1	台			
テレビ 共同聴視設備						
アンテナ撤去	VHF12素子 SUS製 再使用しない	1	組			

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アンテナ撤去	UHF20素子 SUS製 再使用しない	1	組			
アンテナ撤去	AM ホップ SUS製 再使用しない	1	組			
アンテナ撤去	FM 5素子 SUS製 再使用しない	1	組			
院内インター設備						
端子盤撤去	280P 再使用しない	1	面			
パワーインター設備						
ドアホン撤去	親機 壁掛 再使用しない	1	台			
ナースコール設備						
ナースコール撤去	親機 40局 夜間転送付 再使用しない	1	台			
ナースコール撤去	親機 60局 夜間転送付 再使用しない	1	台			
ナースコール撤去	親機 60局 再使用しない	4	台			
ナースコール撤去	親機 6局 再使用しない	1	台			
ナースコール撤去	親機 4局 再使用しない	1	台			
ナースコール撤去	親機 1局 身障者トイレ用 再使用しない	1	台			
端子盤撤去	30P 再使用しない	6	面			

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ベント設備						
水平アンテナ撤去	タブレット型 再使用しない	4	組			
アンテナ撤去	ハラ型 再使用しない	1	組			
アンテナ撤去	ホップ型 再使用しない	2	組			
投票表示設備						
投票表示装置撤去	制御部含む	1	台			
操作器撤去		1	台			
防犯警報設備						
防犯親機撤去	防犯5回線 1TV5束 モニターTV9×2台	1	台			
自火報設備						
複合盤撤去	488L 断面表示	1	台			
表示盤撤去	488L 断面表示	1	台			
端子盤撤去	30P 再使用しない	2	面			
端子盤撤去	50P 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	250P 再使用しない	1	面			



南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤撤去	500P 再使用しない	1	面			
防排煙、ガス警報設備						
端子盤撤去	40P 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	50P 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	60P 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	90P 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	100P 再使用しない	1	面			
避雷針設備						
避雷突針撤去	再使用しない	3	基			
アルミテーパーポール撤去	11m	2	本			
アルミテーパーポール撤去	12m	1	本			
ケーブル撤去費		1	式			
電線管撤去費		1	式			
ケーブルラック撤去費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管球リサイクル運搬費		2	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管球引外費	FL15W	65	本			
管球引外費	FL20W	495	本			
管球引外費	FL40W	2,765	本			
計						

電気設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幹線設備						
幹線中継端子盤 撤去	(1)	1	面			
幹線中継端子盤 撤去	(2)	1	面			
幹線中継端子盤 撤去	(3)	1	面			
非常コンセント 撤去	再使用しない	3	台			
動力設備						
空調制御盤 撤去		1	面			
警報盤 撤去	壁掛型	1	面			
動力制御盤 撤去	PB1-2A	1	面			
動力制御盤 撤去	MB2-2A(3面)	1	面			
動力制御盤 撤去	MB2-2A(1)(4面)	1	面			
動力制御盤 撤去	MB2-2B(4面)	1	面			
動力制御盤 撤去	MB-2C	1	面			
動力制御盤 撤去	M3-2A	1	面			
動力制御盤 撤去	M3-2B(A)	1	面			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力制御盤撤去	M3-2B(B)	1	面			
動力制御盤撤去	M3-2C(C)	1	面			
動力制御盤撤去	M5-2A	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P50A × 1 再使用しない	4	個			
小計						
照明器具設備						
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 10W × 1 再利用しない	94	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 10W × 1 再利用しない	1	個			
照明器具撤去	埋込形 FL 15W × 1 再利用しない	7	個			
照明器具撤去	埋込形 GL 15W × 1 再利用しない	15	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具撤去	埋込形 FHT 16W × 2 再利用しない	17	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 20W × 1 再利用しない	45	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	3	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 20W × 2 再利用しない	2	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具撤去	埋込形 FHT 23W × 3 再利用しない	15	個			

電気設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具撤去	埋込形 FHT 32W × 1 再利用しない	18	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具撤去	埋込形 FHT 32W × 1 再利用しない	5	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具撤去	埋込形 FHT 32W × 1 再利用しない	36	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具撤去	埋込形 FHF 32W × 2 再利用しない	47	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具撤去	埋込形 HF 32W × 2 再利用しない	124	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 1 再利用しない	58	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	364	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 2 再利用しない	7	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 2 再利用しない	557	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 1 再利用しない	14	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 20W × 5 再利用しない	9	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 3 再利用しない	2	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具撤去	直付形 FHF 32W × 2 線び取付 再利用しない	18	台			
蛍光灯器具 (線び取付) 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	43	個			
ヘッドライト 撤去	再使用しない	15	台			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯設備						
電灯動力盤撤去	LPB1-2C	1	面			
電灯分電盤撤去	LB1-2A	1	面			
電灯分電盤撤去	LB1-2B	1	面			
電灯分電盤撤去	L1-2A(a)	1	面			
電灯分電盤撤去	L1-2A(b)	1	面			
電灯分電盤撤去	L2-2B	1	面			
電灯分電盤撤去	L2-2A(a)	1	面			
電灯分電盤撤去	L2-2A(b)	1	面			
電灯分電盤撤去	L2-2A(c)	1	面			
電灯分電盤撤去	LB3-2A	1	面			
テナント分電盤撤去		1	面			
コンセント設備						
コンセント盤撤去	主幹ELCB3P30A MCCB2P20×4	1	面			
コンセント盤撤去	10回路	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器撤去	MCB2P50/50AT 再使用しない	2	台			
手元開閉器撤去	MCB3P50/20AT 再使用しない	2	台			
手元開閉器撤去	NFB3P50AF/30AT 再使用しない	1	台			
手元開閉器撤去	NFB3P50AF/50AT 再使用しない	1	台			
手元開閉器撤去	ELB3P50/50A 30mA 再使用しない	1	台			
手元開閉器撤去	3P50AF/30AT 再使用しない	1	台			
手元開閉器撤去	NFT3P50AF/30AT 再使用しない	1	台			
非常照明・誘導灯設備						
非常照明撤去	1L40W 埋込型 再使用しない	79	台			
非常照明撤去	DC 1L40W 埋込型 再使用しない	8	台			
非常照明撤去	1L40W×1 埋込型 再使用しない	72	台			
非常照明撤去	1L40W×1 レースイ付・直付 再使用しない	4	台			
非常照明撤去	DC 1L40W×1 埋込型 再使用しない	18	台			
非常照明撤去	30W×1 BT内臓型 再使用しない	4	台			
誘導灯撤去	B級 再使用しない	7	台			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
誘導灯撤去	C級 再使用しない	10	台			
避難口誘導灯撤去	FL20W×1 埋込型 再使用しない	43	台			
避難口誘導灯撤去	FL20W×1 直付 再使用しない	1	台			
避難口誘導灯撤去	FL35W×1 埋込型 再使用しない	8	台			
避難口誘導灯撤去	FL35W×1 直付 再使用しない	1	台			
避難口誘導灯撤去	FL40W×1 埋込型 再使用しない	6	台			
避難口誘導灯撤去	FL40W×1 直付 再使用しない	7	台			
誘導灯撤去	B級 再使用しない	2	台			
通路誘導灯撤去	FL10W×1 埋込型 再使用しない	38	台			
照明器具撤去	HF32W×2 (DC) 埋込型 再使用しない	4	台			
照明器具撤去	DC 1L40W×1 埋込型 再使用しない	9	台			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×1 再利用しない	34	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	1	個			
蛍光灯器具撤去 (線び取付)	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	7	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×1 再利用しない	31	個			

電気設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×2 再利用しない	191	個			
照明器具撤去	1L40W 埋込型 再使用しない	113	台			
照明器具撤去	1L40W 直付 再使用しない	3	台			
照明器具撤去	1L60W×1 埋込型 再使用しない	127	台			
照明器具撤去	1L60W×1 直付 再使用しない	6	台			
照明器具撤去	DC100WDL 埋込型 再使用しない	6	台			
照明器具撤去	1L100W 埋込型 再使用しない	61	台			
放送設備						
AV設備						
呼出放送アプ撤去	再使用しない	1	台			
呼出アプ撤去	再使用しない	3	台			
待合呼び出しマイク撤去		13	台			
電話設備						
端子盤撤去	TD-B1	1	面			
端子盤撤去	TE-B1	1	面			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤撤去	TD-1	1	面			
端子盤撤去	TE-1	1	面			
端子盤撤去	TD-2	1	面			
端子盤撤去	TE-2	1	面			
端子盤撤去	TD-3	1	面			
端子盤撤去	TD-4	1	面			
端子盤撤去	TD-5	1	面			
LAN設備						
オゲリッパ 端末(新金属)撤去	再使用しない	54	個			
オゲリッパ 端末(プレート無・枠あり)撤去	再使用しない	1	個			
床付オゲリッパ 端末撤去	再使用しない	3	個			
テレビ 共聴設備						
木板撤去	A	1	枚			
木板撤去	B	1	枚			
木板撤去	C	1	枚			

電気設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ナースコール設備						
ナースコール表示器撤去	5L 再使用しない	2	台			
ナースコール表示器撤去	20L 再使用しない	1	台			
ナースコール表示器撤去	60L 再使用しない	2	台			
表示器撤去	2L 再使用しない	1	台			
表示器撤去	3L 再使用しない	2	台			
表示器撤去	5L 再使用しない	1	台			
表示器撤去	4L 再使用しない	1	台			
表示器撤去	6L 再使用しない	1	台			
表示器撤去	1L 再使用しない	1	台			
制御装置撤去		1	台			
電気錠設備						
デジタルキー撤去		2	台			
防犯設備						
アンテナ撤去	再使用しない	20	組			

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファイリング設備						
ファイリングシステムボックス撤去		16	台			
自動火災報知設備						
表示盤撤去		1	面			
ガス漏れ設備						
ガス漏れ検知器撤去	都市ガス用 再使用しない	19	個			
ガス漏れ中継器撤去	再使用しない	1	個			
ケーブル撤去費		1	式			
電線管撤去費		1	式			
ケーブルラック撤去費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管球リサイクル運搬費		2	台			
計						

東病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯処分	FL10W	133	本			
管球引外費	FL15W	22	本			
管球引外費	FL20W	144	本			
管球引外費	FL40W	2,300	本			
管球引外費	FHT16W	34	本			
管球引外費	FHT23W	45	本			
管球引外費	FHT32W	514	本			
計						

電気設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.一般病棟撤去工事	受変電設備工事					
高圧受電盤撤去	7.2kV400A A	1	面			
高圧饋電盤撤去	No.1(B)	1	面			
高圧饋電盤撤去	No.2(C)	1	面			
高圧饋電盤撤去	No.3(D)	1	面			
高圧饋電盤撤去	No.4(E)	1	面			
低圧動力盤撤去	No.1	1	面			
低圧動力盤撤去	No.2	1	面			
低圧電灯盤撤去	No.1	1	面			
低圧電灯盤撤去	No.2	1	面			
低圧電灯盤撤去	No.3	1	面			
非常動力電灯盤撤去	No.4 MCDT共	1	面			
モ-ルト変圧器撤去	1 100kVA 再使用しない	3	台			
モ-ルト変圧器撤去	3 300kVA 再使用しない	1	台			
モ-ルト変圧器撤去	3 500kVA 再使用しない	2	台			



西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モールドタクトス撤去	3 3W 420V 200kVA 3 3W 210V 1 3W 210/105 再使用しない	1	台			
コンデンサ撤去	6.6kV 100kar 再使用しない	4	台			
リアクトル撤去	6.6kV 6kar 再使用しない	4	台			
LBS撤去	7.2kV400A 3P200A PF60A 再使用しない	3	台			
LBS撤去	7.2kV400A 3P200A PF30A 再使用しない	3	台			
フレームパイプ撤去	SGP32A 再使用しない	153	m			
保護金網撤去	アングル類含む 再使用しない	17	m2			
接地端子盤撤去	E1, E2, E3, ES×7 再使用しない	1	面			
屋内ドラム端子撤去	高圧T型クランプ	105	個			
バスケット撤去	1000A 再使用しない	21	m			
バスケット撤去	1500A 再使用しない	10	m			
医事課切替盤撤去	MCB3P100A×2 MgDT3P100A×1(壁掛)	1	面			
鉄函入開閉器撤去	SS型MCB3P225AF×1 再使用しない	3	面			
鉄函入開閉器撤去	SS型MCB3P100AF×1 再使用しない	1	面			
鉄函入開閉器撤去	SS型MCB3P225AF×2	2	面			

電気設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄函入開閉器撤去	SS型MCB3P600AF×1 再使用しない	1	面			
鉄函入開閉器支持材撤去		1	面			
非常電源切替盤撤去	3面	1	面			
搬出費	西棟受変電設備	1	式			
1.一般病棟撤去工事	蓄電池設備					
蓄電池撤去	シール型鉛酸ゲルゲル AMH200AH-86セル 再使用しない 800W×2400D×2330H 処分含む	1	組			
収納ケーブル撤去	800W×2400D×2330H 処分含む	1	式			
整流器撤去	100V50A 負荷回路12C 再使用しない、処分含む 800W×2400D×2330H	1	組			
1.一般病棟撤去工事	幹線動力設備工事					
動力制御盤撤去	M-B2	1	面			
動力制御盤撤去	M-B1	1	面			
動力制御盤撤去	M-2	1	面			
動力制御盤撤去	M-3	1	面			
動力制御盤撤去	M-4	1	面			
動力制御盤撤去	M-5	1	面			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力制御盤撤去	M-R-1	1	面			
電灯分電盤撤去	L-B2-1	1	面			
電灯分電盤撤去	L-B2-2	1	面			
電灯分電盤撤去	L-1-2	1	面			
電灯分電盤撤去	L-2-2	1	面			
電灯分電盤撤去	L-3-1	1	面			
電灯分電盤撤去	L-3-2	1	面			
電灯分電盤撤去	L-4-1	1	面			
電灯分電盤撤去	L-4-2	1	面			
電灯分電盤撤去	L-5-1	1	面			
電灯分電盤撤去	L-5-2	1	面			
手元開閉器撤去	屋内 Rﾀｼ MCB3P100/100 再使用しない	10	面			
手元開閉器撤去	屋外 MCB3P100/100 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	屋内 Rﾀｼ MCB3P50/NT × 1 再使用しない	17	面			
手元開閉器撤去	屋内 Rﾀｼ MCB3P50/NT × 2	7	面			

電気設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器撤去	屋内 Rﾀｼ MCB3P50/NT × 3	1	面			
手元開閉器撤去	ELB2P50/20 WP 再使用しない	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P50/50 MCB2P50/30	1	面			
1.一般病棟撤去工事	照明器具					
照明器具撤去	イ FL40W × 2 埋込下面開放 再使用しない	179	個			
照明器具撤去	イ-1 RL40W × 2+DC 埋込型下面開放 再使用しない	95	個			
照明器具撤去	ロ FL40W × 1 埋込下面開放 再使用しない	166	個			
照明器具撤去	ロ-1 FL20W × 1 埋込下面開放 再使用しない	7	個			
照明器具撤去	ニ FL40W × 2 V型 再使用しない	28	個			
照明器具撤去	ニ-1 FL40W × 2+DC 逆富士 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	ホ FL40W × 1 V型 再使用しない	73	個			
照明器具撤去	ホ-1 FL20W × 1 V型 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	ホ-2 FL20W × 1(WP) V型 再使用しない	7	個			
照明器具撤去	ホ-3 FL20W × 1(WP) 逆富士 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	ト FL40W × 1 反射笠 再使用しない	76	個			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	リ FL40W×2 埋込 再使用しない	28	個			
照明器具撤去	リ-1 FL40W×2+DC 埋込 下面アクリル 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	又 FL40W×1 埋込 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	ク-2 FL20W×1 壁付 木付付 白ス'色仕上 再使用しない	106	個			
照明器具撤去	レ FL20W×1 流し元灯 再使用しない	7	個			
照明器具撤去	ム FL40W×1 直付型 再使用しない	28	個			
照明器具撤去	ノ FL40W(DC) 埋込型 再使用しない	101	個			
照明器具撤去	オ FL40W×2(大) 避難口誘導灯 再使用しない	17	個			
照明器具撤去	ク FL20W×1 通路誘導灯 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ヤ FL20W×1 通路誘導灯 再使用しない	38	個			
照明器具撤去	マ FL40W×1 階段通路誘導灯 再使用しない	21	個			
照明器具撤去	ヨ GL15W×1 殺菌灯 再使用しない	1	個			
照明器具撤去	サ HF40W 植栽 再使用しない	14	個			
照明器具撤去	メ FL40W×1 埋込 再使用しない	66	個			
照明器具撤去	メ-1 FL40W×1+40W 埋込 再使用しない	80	個			

電気設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	A IL5W 赤色灯 再使用しない	6	個			
照明器具撤去	B IL60W 壁付 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	G IL40W ダ'クライト 再使用しない	135	個			
照明器具撤去	H IL40W 再使用しない	40	個			
照明器具撤去	L IL60W ハ'ットライト 再使用しない	202	個			
照明器具撤去	N IL60W ガ'ド付 再使用しない	23	個			
照明器具撤去	OA-1 FL40W×2 埋込 銀色鏡面付 再使用しない	9	個			
照明器具撤去	OA-2 FL40W×2+DC 埋込 銀色鏡面付 再使用しない	3	個			
1.一般病棟撤去工事	電話配管設備					
端子盤撤去	T-B1A 150P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-B1A 200P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-1A 80P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-1B 80P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-2A 80P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-2B 40P 接続端子共 再使用しない	1	面			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤撤去	T-3A 50P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-3B 30P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-4A 40P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-4B 30P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-5A 30P 接続端子共 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	T-5B T-B2 20P 接続端子共 再使用しない	2	面			
1.一般病棟撤去工事	拡声装置設備					
増幅器撤去	ラック組込 360W×2 再使用しない	1	台			
レベーター撤去	60局切替盤共 南病棟防災センター用	2	台			
アンテナ撤去	AM ホット SUS製 再使用しない	1	組			
アンテナ撤去	FM 5素子 SUS製 再使用しない	1	組			
1.一般病棟撤去工事	テレビ 共聴設備					
アンテナ撤去	VHF12素子 SUS製 再使用しない	1	組			
アンテナ撤去	UHF20素子 SUS製 再使用しない	1	組			
1.一般病棟撤去工事	インターホン・ナースコール設備					

電気設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ナースコール親機撤去	80局	3	個			
ナースコール親機撤去	100局	1	個			
呼出表示器撤去	5窓 再使用しない	1	個			
ナースコール副親機撤去		4	個			
インターホン交換機撤去	128回線	1	台			
防犯警報盤撤去		1	面			
1.一般病棟撤去工事	自火報・防排煙設備					
ガス漏れ検知器撤去	都市ガス用 再使用しない	9	個			
自立型受信盤撤去	西 複合盤 200窓 東南表示盤 550窓	1	面			
端子盤撤去	10P 再使用しない	3	面			
端子盤撤去	20P 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	30P 再使用しない	2	面			
端子盤撤去	40P 再使用しない	3	面			
端子盤撤去	50P 再使用しない	2	面			
端子盤撤去	200P 再使用しない	1	面			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中央監視室表示盤撤去	210窓 組込 再使用しない	1	面			
庶務事務表示盤撤去	既存表示盤+210窓 再使用しない	1	面			
1.一般病棟撤去工事	避雷針設備					
試験用端子盤撤去	黄銅製 TB-AF1 450×150×100 再使用しない	5	面			
接続端子盤撤去	黄銅製 TB-AF1 400×150×100 再使用しない	2	面			
避雷突針撤去	建設省型 LR-1 ホ-116m 支持金物付 再使用しない	2	組			
ケーブル撤去費		1	式			
電線管撤去費		1	式			
ケーブルック撤去費		1	式			
2.感染症病棟撤去工事	幹線動力設備工事					
動力制御盤撤去	M-1 自立型	1	面			
動力制御盤撤去	M-R-2	1	面			
電灯分電盤撤去	L-B1-1	1	面			
電灯分電盤撤去	L-1-1	1	面			
電灯分電盤撤去	L-2-1	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.感染症病棟撤去工事	照明器具					
照明器具撤去	イ FL40W×2 埋込下面開放 再使用しない	21	個			
照明器具撤去	イ-1 RL40W×2+DC 埋込型下面開放 再使用しない	12	個			
照明器具撤去	ロ FL40W×1 埋込下面開放 再使用しない	22	個			
照明器具撤去	ハ RL40W×2 埋込 再使用しない	6	個			
照明器具撤去	ハ-4 FL40W×2+DC 埋込 下面開放 無菌室 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ホ FL40W×1 V型 再使用しない	1	個			
照明器具撤去	ホ-2 FL20W×1(WP) V型 再使用しない	6	個			
照明器具撤去	ホ-3 FL20W×1(WP) 逆富士 再使用しない	1	個			
照明器具撤去	ト FL40W×1 反射笠 再使用しない	15	個			
照明器具撤去	チ FL40W×1 埋込 再使用しない	18	個			
照明器具撤去	ケ-2 FL20W×1 壁付 ホワイトロウ色仕上 再使用しない	17	個			
照明器具撤去	ク IL40W×1 直付型 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	コ IL40W(DC) 埋込型 再使用しない	11	個			
照明器具撤去	カ FL40W×2(大) 避難口誘導灯 再使用しない	5	個			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	ヤ FL20W×1 通路誘導灯 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	マ FL40W×1 階段通路誘導灯 再使用しない	9	個			
照明器具撤去	ル FL20W×5 埋込 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ヨ GL15W×1 殺菌灯 再使用しない	11	個			
照明器具撤去	メ FL40W×1 埋込 再使用しない	16	個			
照明器具撤去	メ-1 FL40W×1+40W 埋込 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	G IL40W ダウンライト 再使用しない	35	個			
照明器具撤去	H IL40W 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	L IL60W ダウンライト 再使用しない	37	個			
照明器具撤去	N IL60W ガード付 再使用しない	6	個			
2.感染症病棟撤去工事	インターホンのナースコール設備					
ナースコール親機撤去	40局切替付 再使用しない	1	個			
ナースコール親機撤去	20局 再使用しない	1	個			
2.感染症病棟撤去工事	自火報・防排烟設備					
ガス漏れ検知器撤去	都市ガス用 再使用しない	3	個			

電気設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤撤去	10P 再使用しない	2	面			
端子盤撤去	5P 再使用しない	1	面			
ケーブル撤去費		1	式			
電線管撤去費		1	式			
計						

西病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般病棟)						
管球引外し運搬費		1	台			
(感染症病棟)						
管球引外し運搬費		1	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般病棟)						
管球引外し費	FL20W	174	本			
管球引外し費	FL40W	1,009	本			
(感染症病棟)						
管球引外し費	FL20W	38	本			
管球引外し費	FL40W	139	本			
計						

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受変電設備						
高圧受電盤 撤去		1	面			
低圧電灯盤 撤去	No1	1	面			
低圧電灯盤 撤去	No2	1	面			
非常動力盤 撤去		1	面			
非常電灯盤 撤去		1	面			
低圧動力盤 撤去		1	面			
レトゲン盤 撤去	No1	1	面			
レトゲン盤 撤去	No2	1	面			
接地端子盤 撤去	再使用しない	1	面			
モールド変圧器 撤去	3 200kVA 再使用しない	3	台			
モールド変圧器 撤去	3 150kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 撤去	3 100kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 撤去	3 30kVA 再使用しない	1	台			
モールド変圧器 撤去	1 100kVA 再使用しない	1	台			

電気設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モールド変圧器 撤去	7コト結線 50kVA 再使用しない	1	台			
コデッソ 撤去	6.6kV 100kar 再使用しない	2	台			
手元分電盤 撤去	3 100A × 1, 50A × 1	1	面			
搬出費	がん検診センター受変電	1	式			
発電機設備						
発電機 撤去	200kVA	1	組			
自動始動発電機盤 撤去		1	組			
燃料小出槽 撤去	990L	1	組			
冷却水槽 撤去	500L	1	組			
サイスタ自動低電圧 装置撤去		1	組			
搬出費	がん検診センター発電機設備	1	式			
蓄電池設備						
蓄電池 撤去	800W × 2400D × 2330H 処分含む	1	式			
幹線、動力設備						
監視盤 撤去		1	面			



がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力操作盤撤去	MB1-1	1	面			
動力操作盤撤去	M1-1	1	面			
動力操作盤撤去	M2-1	1	面			
動力操作盤撤去	M-3	1	面			
動力操作盤撤去	PM-1	1	面			
動力操作盤撤去	PM-2	1	面			
手元開閉器撤去	S-1	1	面			
手元開閉器撤去	S-2	1	面			
手元開閉器撤去	S-3	1	面			
手元開閉器撤去	S-4	1	面			
手元開閉器撤去	S-6	1	面			
手元開閉器撤去	S-7	1	面			
手元開閉器撤去	S-8	1	面			
手元開閉器撤去	MCB3P30A × 1 再使用しない	1	個			
手元開閉器撤去	MCB3P100A × 1 再使用しない	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器撤去	MCB3P225A × 1 再使用しない	1	個			
非常コンセント撤去	ラック付	1	面			
遠方操作盤撤去		1	面			
警報盤撤去		1	面			
ファン分電盤撤去		1	面			
電極切替盤撤去		1	面			
電極棒撤去	3P 再使用しない	4	組			
電灯コンセント設備						
電灯分電盤撤去	LB1-1A	1	面			
電灯分電盤撤去	LB1-1B	1	面			
電灯分電盤撤去	LB1-1C	1	面			
電灯分電盤撤去	L-1	1	面			
電灯分電盤撤去	L-2	1	面			
電灯分電盤撤去	L-3	1	面			
電灯分電盤撤去	L-4	1	面			

がん検診センター解体工事		がん検診ビル解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	イ-1 RL40W×2+DC 埋込型下面開放 再使用しない	78	個			
照明器具撤去	イ-2 FL40W×2+DC 埋込開放 再使用しない	43	個			
照明器具撤去	ロ FL40W×1 埋込下面開放 再使用しない	44	個			
照明器具撤去	ロ' FL40W×1 内蔵 埋込下面開放 再使用しない	24	個			
照明器具撤去	ロ-3 FL40W×1 調光 埋込開放 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	ロ-4 FL40W×1 調光+DC 埋込開放 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	ロ-5 FL20W×1 再使用しない	14	個			
照明器具撤去	ハ-1 FL20W×2(調光) 埋込 再使用しない	58	個			
照明器具撤去	ハ-2 FL40W×2 調光 埋込 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ハ-3 FL40W×3 埋込 再使用しない	47	個			
照明器具撤去	ハ-4 FL40W×3 調光 埋込 再使用しない	12	個			
照明器具撤去	ハ-5 FL40W×1 埋込 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	ハ-6 FL20W×2 埋込 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	ハ-8 FL40W×4 埋込 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ニ-1 FCL40W×1 埋込 再使用しない	22	個			

電気設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診ビル解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	ニ-2 FCL40W+32W 埋込 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	ホ FL40W×1 V型 再使用しない	8	個			
照明器具撤去	ホ-1 FL20W×1 V型 再使用しない	6	個			
照明器具撤去	ト-1 FL40W×2 V型 再使用しない	26	個			
照明器具撤去	ト-2 FL40W×2+DC V型 再使用しない	7	個			
照明器具撤去	チ-1 FL40W×1 V型 再使用しない	6	個			
照明器具撤去	チ-2 FL20W×1 V型 再使用しない	1	個			
照明器具撤去	リ-1 FL40W×2+DC 埋込 下面アクリル 再使用しない	1	個			
照明器具撤去	リ-2 FL40W×2+DC V型 P,P 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ヲ FL40W×1 トフ 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	ヲ-1 FL20W×1 トフ 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	イ-5 RL40W×2-DC(調光) 埋込型下面開放 再使用しない	6	個			
照明器具撤去	イ-6 FL40W×2 調光 埋込開放 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ケ-1 FL40W×1 片笠付 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	ケ-2 FL20W×1 片笠付 再使用しない	2	個			

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	タ FL20W×1 ミラーライト 再使用しない	35	個			
照明器具撤去	ソ-1 FL40W×2 通路誘導灯 大 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	ソ-2 FL20W×1 通路誘導灯 中 再使用しない	20	個			
照明器具撤去	ソ-3 FL10W×1 通路誘導灯 小 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ソ-4 FL20W×1 両面 中 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	ツ-1 FL10W×1 誘導灯 再使用しない	1	個			
照明器具撤去	ネ FL20W×1 使用中 再使用しない	13	個			
照明器具撤去	ナ FL40W×1 階段 再使用しない	14	個			
照明器具撤去	ラ IL40W 三色灯 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	ク-1 IL100W ダウンライト 再使用しない	41	個			
照明器具撤去	オ IL60W～100W 再使用しない	9	個			
照明器具撤去	ク-1 IL40W 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	ケ IL40W～60W コップ 再使用しない	10	個			
照明器具撤去	フ IL60W ヘッド 再使用しない	8	個			
照明器具撤去	ア IL60W 再使用しない	4	個			

電気設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	キ HF100W 庭園 再使用しない	23	個			
照明器具撤去	ロ-7 FL20W×1+DC 埋込開放 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ハ-1 3連 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	ハ-3 5連 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	ロ-1 2連 再使用しない	6	個			
照明器具撤去	ロ-1 3連 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	ロ-1 6連 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	イ-3 FL20W×2 下面開放 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	ク-1 IL40W 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	キ' HF100W×2 庭園 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	アケルカハ-フ ラケット ウォールライト FL20W×1 再使用しない	4	台			
コーナライト撤去	FL40W×1～2 再使用しない	1	台			
コーナライト撤去	FL40W×1～3 再使用しない	4	台			
コーナライト撤去	FL40W×1～4 再使用しない	1	台			
コーナライト撤去	FL40W×1～5 再使用しない	2	台			

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コーナー付撤去	コーナー部分	8	台			
使用中灯撤去	特注品	1	台			
放送設備						
端子盤撤去	T-4-B	1	面			
防災アンプ撤去	120W 円形型 再使用しない	1	台			
卓上アンプ撤去	5W 再使用しない	3	台			
電話設備						
端子盤撤去	MDF 100P 再使用しない	1	面			
端子盤撤去	TB-1-A	1	面			
端子盤撤去	TB-1-B	1	面			
端子盤撤去	T-1-A	1	面			
端子盤撤去	T-1-B	1	面			
端子盤撤去	T-2	1	面			
端子盤撤去	T-3	1	面			
端子盤撤去	T-4	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インター設備						
呼出装置撤去	親機 再使用しない	4	台			
関連工事 1. がん検診センター撤去工事	テレビ 共聴設備					
アンテナ撤去	VHF12素子 SUS製 再使用しない	1	組			
アンテナ撤去	UHF20素子 SUS製 再使用しない	1	組			
アスター盤撤去		1	面			
自火報防排煙設備						
複合盤撤去	110L	1	台			
端子盤撤去	50P 再使用しない	1	面			
ケーブル撤去費		1	式			
電線管撤去費		1	式			
計						

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管球リサイクル運搬費		1	台			
計						

## 電気設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯処分	FL10W	17	本			
管球リサイクル費	FL20W	344	本			
管球リサイクル費	FL40W	8	本			
蛍光灯処分	FCL32W	696	本			
計						

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幹線設備						
電灯分電盤 撤去	L-1	1	面			
動力制御盤 撤去	RP-1	1	面			
電柱 撤去	8m 再利用しない	1	本			
電灯設備						
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W × 1 再利用しない	9	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W × 2 再利用しない	37	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再利用しない	76	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W × 1 再利用しない	4	個			
Hfコバ <sup>®</sup> 外 蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W × 2 再利用しない	13	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	1	個			
非常照明 撤去	埋込型 再利用しない	27	台			
誘導灯 撤去	B級 再利用しない	7	台			
照明器具 撤去	SP-1	20	個			
照明器具 撤去	SP-2	20	個			

電気設備工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 撤去	SP-3	20	個			
照明器具 撤去	SP-4	1	個			
照明器具 撤去	SP-5	4	個			
照明器具 撤去	SP-6	3	個			
照明器具 撤去	SP-7	1	個			
照明器具 撤去	SP-8	1	個			
電話設備						
端子盤 撤去	T-1 再利用しない	1	面			
情報設備						
ル <sup>®</sup> 撤去	8ポ <sup>®</sup> -ト 再利用しない	1	台			
ル <sup>®</sup> 撤去	24ポ <sup>®</sup> -ト 再利用しない	1	台			
放送設備						
非常放送ア <sup>®</sup> 撤去	壁掛型 10回線 120W 再利用しない	1	台			
インター <sup>®</sup> 設備						
テレ <sup>®</sup> インター <sup>®</sup> 撤去	親機 カラ <sup>®</sup> 玄関子機3台まで	1	個			



緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管球引外運搬費		1	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管球引外費	FHT32W	50	本			
計						



保育棟解体工事		保育棟		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具設備						
Hfコバ外蛍光灯器具(照明制御)撤去	埋込形 FHT 32W × 1 再利用しない	3	個			
Hfコバ外蛍光灯器具撤去	埋込形 HF 32W × 2 再利用しない	19	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 20W × 1 再利用しない	3	個			
電灯設備						
電灯分電盤撤去	L-A	1	面			
電灯分電盤撤去	LD-3	1	面			
コンセント設備						
非常照明・誘導灯設備						
ブラケット撤去	埋込型 再利用しない	1	台			
ケーブル撤去費		1	式			
電線管撤去費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

保育棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管球リサイクル運搬費		1	台			
計						

保育棟解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管球引外費	FL20W	3	本			
管球引外費	FHT32W	41	本			
計						

電気設備工事 細目別内訳

管理棟解体工事		管理棟		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幹線設備						
動力設備						
動力制御盤 撤去	P-1	1	面			
照明器具設備						
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再利用しない	140	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 1 再利用しない	42	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	20	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W × 1 再利用しない	9	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再利用しない	8	個			
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ 再利用しない	3	個			
電灯設備						
電灯分電盤 撤去	LP-1-1	1	面			
電灯分電盤 撤去	LP-1-2	1	面			
電灯分電盤 撤去	LP-2	1	面			

管理棟解体工事		管理棟			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯分電盤撤去	LP-3	1	面			
非常照明・誘導灯設備						
非常照明撤去	埋込型 再使用しない	30	台			
誘導灯撤去	B級 再使用しない	3	台			
誘導灯撤去	C級 再使用しない	9	台			
誘導灯信号装置撤去		1	台			
電話設備						
総合盤撤去		1	面			
端子盤撤去	T-1	1	面			
端子盤撤去	T-2	1	面			
端子盤撤去	T-3	1	面			
放送設備						
防災ﾌｫﾝ撤去		1	台			
ﾄﾞｲﾂ呼出設備						
呼出表示器撤去		1	台			

電気設備工事 細目別内訳

管理棟解体工事		管理棟			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
自動火災報知設備						
総合操作盤撤去	GR型・自立型	1	台			
ケーブル撤去費		1	式			
電線管撤去費		1	式			
計						

管理棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管球引外運搬費		1	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

管理棟解体工事		発生材運搬、処分			発生材処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管球引外費	FL20W	27	本			
管球引外費	FL40W	327	本			
計						

旧活性汚泥槽解体工事		旧活性汚泥槽		機器、器具撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幹線設備						
動力設備						
動力制御盤 撤去	PMO-1 再使用しない	1	面			
動力制御盤 撤去	ポンプ盤 再使用しない	3	面			
動力制御盤 撤去	MO-4 再使用しない	1	面			
照明器具設備						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	8	個			
電灯設備						
電灯動力盤 撤去	A-1 再使用しない	1	面			
ケーブル撤去費		1	式			
電線管撤去費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

旧活性汚泥槽解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管球リサイクル運搬費		1	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

旧活性汚泥槽解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
管球リサイクル費	FL40W	19	本			
計						

電気設備工事 細目別内訳

外構解体工事		外構解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
構内配電線路						
庭園灯撤去	再使用しない	22	本			
外灯撤去	(COMT70W) T-5 再使用しない	3	本			
外灯撤去	(MT150W) T-4.5 再使用しない	16	本			
外灯撤去	(MT150W) T-4 再使用しない	2	本			
外灯撤去	(MT100W) T-3.5 再使用しない	6	本			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	13	個			
構内通信線路						
電柱撤去	7m 再使用しない	2	本			
ケーブル撤去費		1	式			
電線管撤去費		1	式			
計						

外構解体工事		発生材運搬、処分		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管球引外運搬費		1	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

外構解体工事		発生材運搬、処分		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管球引外費	FL40W	13	本			
計						

昇降機設備工事		昇降機設備解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
( 南病棟 )						
X6/Y5-6通 EV撤去	停止階: B2~7F 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ボタ・レール・ロプ等撤去 集積・積込共	3	か所			
X7/Y6通 EV撤去	停止階: B2~8F 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ボタ・レール・ロプ等撤去 集積・積込共	3	か所			
X6/Y6通 EV撤去	停止階: B3~8F 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ボタ・レール・ロプ等撤去 集積・積込共	1	か所			
B1F廊下(X14/Y3-4 放射線治療) EV撤去	段差解消用 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ボタ・レール・ロプ等撤去 集積・積込共	1	か所			
X10-11/Y7通 エスカター撤去	停止階: B1~1F 上り 集積・積込共	1	か所			
X10-11/Y7通 エスカター撤去	停止階: B1~1F 下り 集積・積込共	1	か所			
X6/Y3通 小荷物運搬機撤去	停止階: B2~2F 集積・積込共	1	か所			
X7/Y3通 小荷物運搬機撤去	停止階: B2~2F 集積・積込共	1	か所			
小計						
( 東病棟 )						

昇降機設備工事 細目別内訳

昇降機設備工事		昇降機設備解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
X7/Y10通 小荷物運搬機撤去	停止階: 1~2F 集積・積込共	1	か所			
小計						
( 西病棟 )						
X11~12/Y7~8通 ・Y8~9通 EV撤去	停止階: B2~RF 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ボタ・レール・ロプ等撤去 集積・積込共	2	か所			
2~3/Y9通り EV撤去	停止階: B2~2F 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ボタ・レール・ロプ等撤去 集積・積込共	1	か所			
B2F地下連絡通路 EV撤去	段差解消用 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ボタ・レール・ロプ等撤去 集積・積込共	1	か所			
小計						
( がん検診セン ター )						
X1/Y2-3通 EV撤去	停止階: B1~4F 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ボタ・レール・ロプ等撤去 集積・積込共	1	か所			
小計						
( 緩和ケア病棟 )						



昇降機設備工事		昇降機設備解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
X3-4/Y1-1'通 EV撤去	停止階: B1~2F・PHF 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ホタル・レール・ロープ等撤去 集積・積込共	1	か所			
小計						
(管理棟)						
X2/Y5通 EV撤去	停止階: 1~3F 巻上機・かご・三方枠・敷居・乗場戸・ ホタル・レール・ロープ等撤去 集積・積込共	1	か所			
小計						
計						

昇降機設備工事 細目別内訳

昇降機設備工事		昇降機設備発生材処分			発生材運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EV他撤去 発生材運搬	南病棟解体工事	1	式			
小荷物運搬機撤去 発生材運搬	東病棟解体工事	1	式			
EV撤去 発生材運搬	西病棟解体工事	1	式			
EV撤去 発生材運搬	がん検診センター解体工事	1	式			
EV撤去 発生材運搬	緩和ケア病棟解体工事	1	式			
EV撤去 発生材運搬	管理棟解体工事	1	式			
計						

昇降機設備工事		昇降機設備発生材処分		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EV他撤去 発生材処分	南病棟解体工事	1	式			
小荷物運搬機撤去 発生材処分	東病棟解体工事	1	式			
EV撤去 発生材処分	西病棟解体工事	1	式			
EV撤去 発生材処分	がん検診センター解体工事	1	式			
EV撤去 発生材処分	緩和ケア病棟解体工事	1	式			
EV撤去 発生材処分	管理棟解体工事	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷熱源設備						
吸収式冷凍機 撤去	R-1 冷凍能力:1,814,000kcal/h (600USRT)	1	台			
臭化リチウム (回収・運搬・破壊)	R-1 冷凍能力:1,814,000kcal/h (600USRT)	1	台			
ターボ冷凍機 撤去	R-2-N 冷凍能力:1582.3kw (450USRT)	1	台			
ターボ冷凍機 撤去	R-3-N 冷凍能力:1582.3kw (450USRT)	1	台			
ヒートポンプ 撤去	R-4-N 水熱源ヒートポンプ 冷凍能力:242.3kw(69USRT)	1	台			
ヒートポンプ 撤去	R-5-N 空冷ヒートポンプ 冷凍能力:340kw(97USRT)	1	台			
冷媒処分 (回収・運搬・破壊)	R-2-N 冷凍能力:1582.3kw (450USRT)	1	台			
冷媒処分 (回収・運搬・破壊)	R-3-N 冷凍能力:1582.3kw (450USRT)	1	台			
冷媒処分 (回収・運搬・破壊)	R-4-N 冷凍能力:242.3kw (69USRT)	1	台			
冷媒処分 (回収・運搬・破壊)	R-5-N 冷凍能力:340kw (97USRT)	1	台			
冷却水ポンプ撤去	CWP-2-N 片吸込渦巻ポンプ 200 x 150 x 5.322m3/min x 45.0kw	1	台			
冷却水ポンプ撤去	CWP-3-N 片吸込渦巻ポンプ 200 x 150 x 5.322m3/min x 45.0kw	1	台			
冷却水ポンプ撤去	CWP-4-N 片吸込渦巻ポンプ 100 x 80 x 1.3m3/min x 37.0kw	1	台			
冷水一次ポンプ 撤去	CP-2-N 片吸込渦巻ポンプ 150 x 125 x 4.525m3/min x 22.0kw	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水一次ポンプ撤去	CP-3-N 片吸込渦巻ポンプ 150 × 125 × 4.525m3/min × 22.0kw	1	台			
冷水一次ポンプ撤去	CP-5-N ライホポンプ 80 × 0.737m3/min × 5.5kw	1	台			
冷却塔撤去	CT-1,2 冷却能力:600TON	2	基			
冷却塔撤去	CT-4 冷却能力:100TON	1	基			
冷却塔撤去	CT-6 冷却能力:10TON	1	基			
冷却塔撤去	CT-7 冷却能力:30TON	1	基			
冷却塔撤去	CT-8 冷却能力:30TON	1	基			
冷却塔撤去	CT-9 冷却能力:100TON	1	基			
冷却水ポンプ撤去	CWP-1 片吸込渦巻ポンプ 200 × 150 × 9,600L/min × 29mmAq × 75.0kw	1	台			
冷却水ポンプ撤去	CWP-6 片吸込渦巻ポンプ 40 × 32 × 120L/min × 16mmAq × 0.75kw	1	台			
冷却水ポンプ撤去	CWP-7 片吸込渦巻ポンプ 65 × 50 × 390L/min × 24mmAq × 3.7kw	1	台			
冷却水ポンプ撤去	CWP-8 片吸込渦巻ポンプ 65 × 50 × 390L/min × 20mmAq × 2.2kw	1	台			
冷却水ポンプ撤去	CWP-9 片吸込渦巻ポンプ 80 × 65 × 964L/min × 65mmAq × 18.5kw	1	台			
冷水一次ポンプ撤去	CP-1 片吸込渦巻ポンプ 200 × 150 × 6,050L/min × 17mmAq × 22.0kw	1	台			
冷水二次ポンプ撤去	CP-6-10N 片吸込渦巻ポンプ 150 × 125 × 3,030L/min × 28mmAq × 22.0kw	5	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水一次タンク撤去	CH-1 500 × 8,620L	1	基			
冷水二次タンク撤去	CH-2 500 × 8,503L	1	基			
冷水一次タンク撤去	CH-3 500 × 4,585L	1	基			
冷水二次タンク撤去	CH-4 500 × 8,113L	1	基			
膨張水槽撤去	EXT-1 開放式角型鋼板製 容量:100L	1	基			
冷却水処理装置 急速濾過装置 撤去	AF 処理水量:4.6~10m3/h	1	台			
冷却水処理装置 リアコンプレッサー 撤去	AC 40w	1	台			
冷却水処理装置 原水ポンプ 撤去	P 40 × 32 × 0.13m3/h × 0.75kw	1	台			
冷却水処理装置 防錆剤注入ポンプ 撤去	CP1 吐出量:8~125cc/min × 30w	1	台			
冷却水処理装置 防錆剤注入ポンプ 撤去	CP2 吐出量:8~125cc/min × 30w	1	台			
冷却水処理装置 防錆剤注入ポンプ 撤去	CP3 吐出量:4~25cc/min × 30w	1	台			
冷却水処理装置 防錆剤注入ポンプ 撤去	CP4 吐出量:4~25cc/min × 30w	1	台			
冷却水処理装置 殺菌剤注入ポンプ 撤去	CP5 吐出量:8~125cc/min × 30w	1	台			
冷却水処理装置 殺菌剤注入ポンプ 撤去	CP6 吐出量:8~125cc/min × 30w	1	台			
冷却水処理装置 殺菌剤注入ポンプ 撤去	CP7 吐出量:8~50cc/min × 30w	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷却水処理装置 殺菌剤注入ポンプ 撤去	CP8 吐出量:4~25cc/min×30w	1	台			
冷却水処理装置 滅菌剤注入ポンプ 撤去	CP9 吐出量:4~25cc/min×30w	1	台			
冷却水処理装置 防錆剤薬液タンク 撤去	TK1 容量:1000L PVC製	1	台			
冷却水処理装置 殺菌剤薬液タンク 撤去	TK2 容量:200L PVC製	1	台			
冷却水処理装置 滅菌剤薬液タンク 撤去	TK3 容量:100L PVC製	1	台			
冷却水処理装置 濃度検出用電極 撤去	C.S1~4 SUS電極 PVC製	4	台			
冷却水処理装置 原水タンク 撤去	RT 容量:3.0M3 FRP製	1	台			
冷却水処理装置 水処理装置制御盤 撤去	EP 自立型 1200×1800×400	1	面			
機器撤去費 (冷熱源設備)		1	式			
温熱源設備						
蒸気ポンプ撤去	B-1 炉筒煙管式 換算蒸発量:6600kg/h	1	基			
貫流ポンプ撤去	B-2-N 貫流式 定格出力:2000kg/h	1	基			
貫流ポンプ撤去	B-3-N 貫流式 定格出力:2000kg/h	1	基			
ポンプ給水ポンプ 撤去	BP-1 多段渦巻ポンプ 50×150L/min×115mmAq×7.5kw	1	組			
オイルヒーター撤去	OST-1-1 角型鋼板製 2,000L	1	基			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ送油ポンプ 撤去	OP-5 25×45L/min×3kg/cm2×1.5kw	1	台			
発電機用送油 ポンプ撤去	OP-6 25×45L/min×3kg/cm2×1.5kw	1	台			
硬水軟化装置撤去	HSS-1 自動再生型 処理水量:13m3	2	台			
熱交換器撤去	HEX-1,2 シェルアンドチューブ型 交換熱量:970,000kcal/h	2	台			
熱交換器撤去	HEX-3 シェルアンドチューブ型 交換熱量:280,000kcal/h	1	台			
膨張水槽撤去	EXT-2 開放式角型鋼板製 容量:2,000L	1	基			
補給水ポンプ 撤去	ABP-1 ラインポンプ 20×19L/min×13mmAq×0.13kw	1	台			
温水一次ポンプ 撤去	HP-1,2 片吸込渦巻ポンプ 150×125×3,200L/min ×7mmAq×7.5kw	2	台			
温水一次ポンプ 撤去	HP-3 片吸込渦巻ポンプ 80×65×930L/min×17mmAq ×5.5kw	1	台			
温水二次ポンプ 撤去	HP-4~7N 片吸込渦巻ポンプ 100×80×1,600L/min ×30mmAq×15.0kw	4	台			
高圧蒸気ヘッダー 撤去	SH-1 300×3,530L	1	基			
中圧蒸気ヘッダー 撤去	SH-2 300×1,665L	1	基			
低圧蒸気ヘッダー 撤去	SH-3 400×4,405L	1	基			
温水一次ヘッダー 撤去	HH-1 400×4,670L	1	基			
温水二次ヘッダー 撤去	HH-2 400×5,560L	1	基			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
温水一次タンク撤去	HH-3 400 × 3,250L	1	基			
温水二次タンク撤去	HH-4 400 × 5,080L	1	基			
ボイラー装置撤去	BN-1 容量:300L ポンプ:0.03kw	1	台			
ボイラー装置撤去	BN-4 容量:200L ポンプ:0.03kw	1	台			
ボイラー装置撤去	BN-5 容量:200L ポンプ:0.03kw	1	台			
ボイラー装置撤去	BN-6 容量:200L ポンプ:0.03kw	1	台			
ボイラー装置撤去	BN-7 容量:200L ポンプ:0.03kw	1	台			
熱交換器撤去	HEX-4-1-N プレート型熱交換器 交換熱量349kw伝熱面積8.42m2	1	台			
熱交換器撤去	HEX-4-2-N プレート型熱交換器 交換熱量349kw伝熱面積8.42m2	1	台			
熱交換器撤去	HEX-4-3-N プレート型熱交換器 交換熱量349kw伝熱面積8.42m2	1	台			
冬期暖房用温水ポンプ撤去	HP-4-2-N ライポンプ 80 × 1m3/m × 5.5kw	1	台			
冬期暖房用温水ポンプ撤去	HP-4-31-N ライポンプ 80 × 1m3/m × 5.5kw	1	台			
冬期暖房用温水ポンプ撤去	HP-4-32-N ライポンプ 80 × 1m3/m × 5.5kw	1	台			
還水タンク撤去	SRH-1 寸法200 × 1000L	1	台			
機器搬出費 (温熱源設備)		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機器設備						
空調機撤去	AC-1 風量:16,690m3/h 冷却能力:210,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-2 風量:23,480m3/h 冷却能力:22,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-3 風量:20,600m3/h 冷却能力:-	1	台			
空調機撤去	AC-4 風量:9,200m3/h 冷却能力:87,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-5 風量:12,800m3/h 冷却能力:168,960kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-6 風量:9,200m3/h 冷却能力:74,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-7 風量:3,700m3/h 冷却能力:35,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-8 風量:12,660m3/h 冷却能力:128,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-9 風量:4,100m3/h 冷却能力:39,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-10 風量:2,600m3/h 冷却能力:25,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-11 風量:14,300m3/h 冷却能力:97,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-12 風量:4,000m3/h 冷却能力:28,300kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-13 風量:10,900m3/h 冷却能力:95,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-14 風量:19,000m3/h 冷却能力:175,000kcal/h	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機撤去	AC-15 風量:28,300m <sup>3</sup> /h 冷却能力:194,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-16 風量:7,180m <sup>3</sup> /h 冷却能力:94,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-17 風量:8,900m <sup>3</sup> /h 冷却能力:83,000kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-18 風量:6,450m <sup>3</sup> /h 冷却能力:60,500kcal/h	1	台			
空調機撤去	AC-19 風量:8,050m <sup>3</sup> /h 冷却能力:76,000kcal/h	1	台			
パナソニック型空調機撤去	PAC-1 風量:3,000m <sup>3</sup> /h 冷却能力:13,500kcal/h	1	組			
パナソニック型空調機撤去	PAC-2 風量:6,900m <sup>3</sup> /h 冷却能力:6,500kcal/h	1	組			
パナソニック型空調機撤去	PAC-4 風量:2,400m <sup>3</sup> /h 冷却能力:28,000kcal/h	1	組			
空調機撤去	MHP-1室内機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:5,600kcal/h	4	台			
空調機撤去	MHP-1用室外機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:22,400kcal/h	1	台			
空調機撤去	MHP-2室内機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:5,600kcal/h	8	台			
空調機撤去	MHP-2用室外機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:44,800kcal/h	1	台			
空調機撤去	MHP-3室内機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:2,050kcal/h	1	台			
空調機撤去	MHP-4室内機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:1,400kcal/h	1	台			
空調機撤去	MHP-3,4用室外機 空冷ヒートポンプ 冷却能力:3,450kcal/h	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-1 空冷ヒートポンプ(壁掛型) 冷却能力:2,500kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-2 空冷ヒートポンプ(壁掛型) 冷却能力:1,600kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-3 空冷ヒートポンプ(壁掛型) 冷却能力:1,600kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-4 空冷ヒートポンプ(天吊隠蔽型) 冷却能力:3,050kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-5,6 空冷ヒートポンプ(ウォール型) 冷却能力:2,050kcal/h	2	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-7,8,9 空冷ヒートポンプ(ウォール型) 冷却能力:2,050kcal/h	3	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-10 空冷ヒートポンプ(壁掛型) 冷却能力:3,150kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-11 空冷ヒートポンプ(壁掛型) 冷却能力:3,150kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-12 空冷ヒートポンプ(壁掛型) 冷却能力:5,000kcal/h	1	組			
アカーテリ撤去	AK-1 天吊露出型 風量:90m <sup>3</sup> /min	8	台			
アカーテリ撤去	AK-2 天吊露出型 風量:90m <sup>3</sup> /min	4	台			
除湿器撤去	C-1 能力:80L/day	1	台			
ファンコイル撤去	FCU-1 床置露出型 300型 冷却能力:1,400kcal/h	1	台			
ファンコイル撤去	FCU-3 天井吊掛け型 200型 冷却能力:995kcal/h	58	台			
ファンコイル撤去	FCU-4 天井吊掛け型 200型 冷却能力:1,270kcal/h	107	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン機撤去	FCU-6 天井吊掛け型 300型 冷却能力:1,900kcal/h	52	台			
ファン機撤去	FCU-7 天井吊掛け型 300型 冷却能力:2,190kcal/h	16	台			
ファン機撤去	FCU-8 天井吊掛け型 400型 冷却能力:2,900kcal/h	44	台			
ファン機撤去	FCU-10 天井吊掛け型 400型 冷却能力:3,100kcal/h	2	台			
ファン機撤去	FCU-11 床置露出型 400型 冷却能力:2,890kcal/h	4	台			
ファン機撤去	FCU-12 床置露出型 600型 冷却能力:3,720kcal/h	1	台			
ファン機撤去	FCU-13 床置露出型 800型 冷却能力:5,325kcal/h	3	台			
還気ファン撤去	RF-1 片吸込リミットファン天吊型 SS#3 × 9,200m <sup>3</sup> /h × 52mmAq	1	台			
還気ファン撤去	RF-2 片吸込リミットファン天吊型 SS#3 × 6,050m <sup>3</sup> /h × 57mmAq	1	台			
還気ファン撤去	RF-3 片吸込リミットファン床置型 SS#3_1/2 × 13,000m <sup>3</sup> /h × 36mmAq	1	台			
還気ファン撤去	RF-4 片吸込リミットファン床置型 SS#2 × 4,000m <sup>3</sup> /h × 23mmAq	1	台			
還気ファン撤去	RF-5 片吸込リミットファン床置型 SS#3 × 10,060m <sup>3</sup> /h × 25mmAq	1	台			
還気ファン撤去	RF-6 片吸込リミットファン床置型 SS#4 × 18,230m <sup>3</sup> /h × 56mmAq	1	台			
還気ファン撤去	RF-7 片吸込リミットファン床置型 SS#5 × 25,310m <sup>3</sup> /h × 44mmAq	1	台			
ブースターファン撤去	BF-1 片吸込リミットファン天吊型 SS#2_1/2 × 3,560m <sup>3</sup> /h × 70mmAq	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブースターファン撤去	BF-2 軸流ファン(斜流)天吊型 400 × 900m <sup>3</sup> /h × 68mmAq	1	台			
ブースターファン撤去	BF-3 片吸込リミットファン床置型 SS#2 × 1,270m <sup>3</sup> /h × 56mmAq	1	台			
ブースターファン撤去	BF-4 片吸込リミットファン天吊型 SS#3 × 3,650m <sup>3</sup> /h × 66mmAq	1	台			
ブースターファン撤去	BF-5 片吸込リミットファン床置型 SS#4 × 12,700m <sup>3</sup> /h × 101mmAq	1	台			
ブースターファン撤去	BF-6 片吸込リミットファン床置型 SS#5_1/2 × 23,700m <sup>3</sup> /h × 70mmAq	1	台			
パッケージエアコン撤去 (室内機室外機共)	空冷式 年間冷房運転 天吊型 冷房能力:12,500kcal/h	1	組			
ファンユニット撤去	FCU-6 天吊型 300型 冷却能力:1,900kcal/h	3	台			
ファンユニット撤去	FCU-7 天吊型 300型 冷却能力:3,075kcal/h	1	台			
パッケージエアコン撤去 (室内機室外機共)	PAC-1 壁掛型 冷却能力:3.6kw	1	組			
ルームエアコン撤去 (室内機室外機共)	AC-1 天井吊掛け1方向 冷却能力:2.8kw	1	組			
パッケージ型空調機撤去 (室内機室外機共)	PAC-3 空冷式 床置型 5RT 冷却能力:16.8kw	1	組			
空冷ヒートポンプエアコン撤去 (室内機室外機共)	AHP-13 空冷式 天吊型 冷房能力:5kw	1	組			
パッケージエアコン撤去 (室内機室外機共)	PAC-1 壁掛型 冷却能力:3.6kw	1	組			
機器撤出費 (空調機器設備)		1	式			
冷媒回収破壊費		1	式			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気設備						
送風機撤去	SF-B301 軸流ファン天吊型 1100 × 62,880m <sup>3</sup> /h × 38mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B302 片吸込型ファン床置型 SS#6 × 37,130m <sup>3</sup> /h × 47mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B303 片吸込型ファン床置型 SS#5_1/2 × 35,150m <sup>3</sup> /h × 59mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B304 片吸込型ファン床置型 SS#5 × 27,420m <sup>3</sup> /h × 46mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B305 軸流ファン天吊型 300 × 2,990m <sup>3</sup> /h × 24mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B201 ミニファン(消音ブース)天吊型 SS#1_1/2 × 1,050m <sup>3</sup> /h × 20mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B101 片吸込型ファン床置型 SS#1 × 950m <sup>3</sup> /h × 14mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B102 片吸込型ファン床置型 SS#1_1/2 × 1,100m <sup>3</sup> /h × 20mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B103 片吸込型ファン天吊型 SS#1_1/2 × 1,400m <sup>3</sup> /h × 22mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B104 ミニファン(消音ブース)天吊型 SS#1 × 700m <sup>3</sup> /h × 8mmAq	1	台			
送風機撤去	SVF-101 有圧換気扇(防爆型) 300 × 850m <sup>3</sup> /h × 5mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-101 片吸込型ファン(消音ブース)天吊型 SS#1_1/2 × 1,200m <sup>3</sup> /h × 24mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-301 片吸込型ファン天吊型 SS#1_1/2 × 1,400m <sup>3</sup> /h × 43mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-302 片吸込型ファン床置型 SS#2 × 1,800m <sup>3</sup> /h × 46mmAq	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
送風機撤去	SF-303 軸流ファン天吊型 500 × 7,100m <sup>3</sup> /h × 17mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-801 片吸込型ファン天吊型 SS#1 × 500m <sup>3</sup> /h × 7mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-802 片吸込型ファン床置型 SS#3 × 6,400m <sup>3</sup> /h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B301 軸流ファン天吊型 1100 × 55,080m <sup>3</sup> /h × 17mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B302 片吸込型ファン床置型 SS#6 × 37,100m <sup>3</sup> /h × 43mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B303 軸流ファン天吊型 900 × 35,000m <sup>3</sup> /h × 18mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B304 軸流ファン天吊型 500 × 9,035m <sup>3</sup> /h × 68mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B305 軸流ファン天吊型 300 × 2,990m <sup>3</sup> /h × 15mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B306 軸流ファン天吊型 300 × 1,450m <sup>3</sup> /h × 23mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B307 片吸込型ファン床置型 SS#4_1/2 × 12,290m <sup>3</sup> /h × 76mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B308 軸流ファン天吊型 525 × 3,710m <sup>3</sup> /h × 94mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B309 片吸込型ファン天吊型 SS#2_1/2 × 5,540m <sup>3</sup> /h × 43mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B310 片吸込型ファン天吊型 SS#2 × 2,920m <sup>3</sup> /h × 43mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B311 軸流ファン天吊型 420 × 1,460m <sup>3</sup> /h × 37mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B312 軸流ファン天吊型 420 × 960m <sup>3</sup> /h × 37mmAq	1	台			



南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-B313 軸流ファン天吊型 420 × 1,270m3/h × 71mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B201 片吸込型ファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 1/2 × 1,450m3/h × 24mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-B201 ミニファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 50m3/h × 13mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-B202 軸流ファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 200 × 200m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B101 片吸込型ファン床置型 SS#4 1/2 × 22,700m3/h × 53mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B102 片吸込型ファン床置型 SS#4 1/2 × 199,800m3/h × 46mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B103 片吸込型ファン天吊型 SS#1 × 700m3/h × 14mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B104 片吸込型ファン床置型 SS#1 1/2 × 900m3/h × 69mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B105 片吸込型ファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 400m3/h × 22mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B106 片吸込型ファン天吊型 SS#1 1/2 × 1,200m3/h × 27mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B107 塩ビコーティング ミニファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 660m3/h × 17mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B108 片吸込型ファン天吊型 SS#1 × 605m3/h × 21mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B109 片吸込型ファン天吊型 SS#2 1/2 × 5,265m3/h × 47mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B110 片吸込型ファン天吊型 SS#1 1/2 × 1,950m3/h × 28mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B111 片吸込型ファン天吊型 SS#1 1/2 × 1,400m3/h × 26mmAq	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-B112 片吸込型ファン天吊型 SS#1 1/2 × 1,300m3/h × 28mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-B101 ミニファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-B102 塩ビコーティング ミニファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 300m3/h × 22mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-B103 ミニファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 5mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-101 片吸込型ファン天吊型 SS#2 × 2,350m3/h × 31mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-102 片吸込型ファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 1/2 × 1,200m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-103 片吸込型ファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 1/2 × 1,650m3/h × 24mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-104 片吸込型ファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 500m3/h × 23mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-105 片吸込型ファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 1/2 × 1,200m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-101 天井扇 150 × 100m3/h × 8mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-102 塩ビコーティング ミニファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 6mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-103 ミニファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 5mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-104 ミニファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 15mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-105 塩ビコーティング 片吸込型ファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 1/2 × 510m3/h × 21mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-106 ミニファン(消音ｶﾞｯｽ)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 9mmAq	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EVF-107 有圧換気扇(防爆型) 300 × 850m3/h × 5mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-201 片吸込型ファン天吊型 SS#2 × 2,600m3/h × 33mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-202 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 250m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-203 天井扇 150 × 100m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-201 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 16mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-202 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 8mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-203 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 9mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-204 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 9mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-205 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 200m3/h × 19mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-206 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 250m3/h × 19mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-301 片吸込型ファン(消音機)天吊型 SS#1_1/2 × 2,220m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-302 片吸込型ファン天吊型 SS#1_1/2 × 1,800m3/h × 28mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-303 片吸込型ファン床置型 SS#2 × 2,990m3/h × 29mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-304 片吸込型ファン天吊型 SS#1_1/2 × 1,400m3/h × 27mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-305 片吸込型ファン床置型 SS#1 × 1,000m3/h × 15mmAq	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-306 片吸込型ファン(消音機)天吊型 SS#1 × 400m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-307 軸流ファン天吊型 500 × 7,100m3/h × 23mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-308 天井扇 150 × 100m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-309 片吸込型ファン(消音機)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 23mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-310 片吸込型ファン(消音機)天吊型 SS#1 × 810m3/h × 17mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-311 片吸込型ファン(消音機)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 18mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-301 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 17mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-302 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 200m3/h × 17mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-303 天井扇 150 × 50m3/h × 10mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-304 天井扇 150 × 100m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-305 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 18mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-401 片吸込型ファン床置型 SS#2 × 1,950m3/h × 24mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-402 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 300m3/h × 18mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-403 天井扇 150 × 150m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-404 ミニファン(消音機)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 17mmAq	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-405 片吸込型床置き型 SS#2 1/2 × 4,450m3/h × 25mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-406 片吸込型床置き型 SS#1 1/2 × 1,350m3/h × 22mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-401 ミニ型天井吊型 SS#1 × 100m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-402 ミニ型天井吊型 SS#1 × 200m3/h × 21mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-403 ミニ型天井吊型 SS#1 × 150m3/h × 15mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-404 ミニ型天井吊型 SS#1 × 150m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-405 天井扇 100 × 100m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-406 天井扇 親子扇 150 × 150m3/h × 4mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-407 ミニ型天井吊型 SS#1 × 100m3/h × 9mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-408 ミニ型天井吊型 SS#1 × 100m3/h × 9mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-501 片吸込型床置き型 SS#2 × 2,900m3/h × 37mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-502 片吸込型床置き型 SS#1 1/2 × 550m3/h × 37mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-503 片吸込型天井吊型 SS#1 1/2 × 1,950m3/h × 21mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-504 片吸込型天井吊型 SS#1 × 450m3/h × 28mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-505 天井扇 150 × 150m3/h × 3mmAq	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EVF-506 ミニ型天井吊型 SS#1 × 100m3/h × 17mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-501 ミニ型天井吊型 SS#1 × 250m3/h × 22mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-502 ミニ型天井吊型 SS#1 × 100m3/h × 19mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-503 ミニ型天井吊型 SS#1 × 200m3/h × 23mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-504 ミニ型天井吊型 SS#1 × 150m3/h × 13mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-505 ミニ型天井吊型 SS#1 × 150m3/h × 13mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-506 天井扇 100 × 100m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-507 天井扇 親子扇 150 × 150m3/h × 4mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-508 ミニ型天井吊型 SS#1 × 100m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-509 ミニ型天井吊型 SS#1 × 100m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-601 片吸込型天井吊型 SS#2 × 1,950m3/h × 22mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-602 ミニ型天井吊型 SS#1 × 400m3/h × 21mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-603 天井扇 150 × 150m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-604 ミニ型天井吊型 SS#1 × 100m3/h × 18mmAq	1	台			
排風機撤去	FVF-601 ミニ型天井吊型 SS#1 × 100m3/h × 19mmAq	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	FVF-602 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 200m3/h × 22mmAq	1	台			
排風機撤去	FVF-603 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 15mmAq	1	台			
排風機撤去	FVF-604 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 14mmAq	1	台			
排風機撤去	FVF-605 天井扇 100 × 100m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	FVF-606 天井扇 親子扇 150 × 150m3/h × 4mmAq	1	台			
排風機撤去	FVF-607 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	FVF-608 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-701 片吸込ロコファン床置型 SS#1_1/2 × 1,950m3/h × 27mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-702 片吸込ロコファン床置型 SS#1_1/2 × 1,450m3/h × 27mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-703 片吸込ロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1_1/2 × 1,950m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-704 片吸込ロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 400m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-705 天井扇 150 × 150m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-706 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 18mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-701 塩ビコーティング ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 300m3/h × 18mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-702 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 18mmAq	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EVF-703 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 200m3/h × 21mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-704 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 15mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-705 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-706 天井扇 100 × 100m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-707 天井扇 親子扇 150 × 150m3/h × 4mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-708 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-709 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 11mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-801 片吸込ロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 700m3/h × 13mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-802 片吸込ロコファン天吊型 SS#1 × 500m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-803 天井扇 150 × 150m3/h × 3mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-801 ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 13mmAq	1	台			
排風機撤去	EVF-802 塩ビコーティング ミニロコファン(消音ホック)天吊型 SS#1 × 270m3/h × 22mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-P01 片吸込ロコファン床置型 SS#2_1/2 × 4,330m3/h × 34mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-P02 片吸込ロコファン床置型 SS#2_1/2 × 4,460m3/h × 26mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-P03 片吸込リミットド 床置型 SS#3 × 6,930m3/h × 145mmAq	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-P04 片吸込リミットド'床置型 SS#2_1/2×950m3/h×90mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-P05 片吸込リミットド'床置型 SS#3_1/2×9,740m3/h×15mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-P06 有圧扇 400 × 6,500m3/h×10mmAq	1	台			
全熱交換器型換気扇撤去	IF-B102 天吊型 300m3/h×13mmAq	1	台			
全熱交換器型換気扇撤去	IF-B201 天吊型 450m3/h×13mmAq	1	台			
全熱交換器型換気扇撤去	IF-B01 天吊型 300m3/h×16mmAq	1	台			
全熱交換器型換気扇撤去	IF-B02 天吊型 300m3/h×16mmAq	1	台			
全熱交換器型換気扇撤去	IF-B03 天吊型 150m3/h×12mmAq	1	台			
全熱交換器型換気扇撤去	IF-B04 天吊型 100m3/h×5mmAq	1	台			
全熱交換器型換気扇撤去	IF-B05 天吊型 100m3/h×5mmAq	1	台			
換気扇撤去	VF-1 天井扇 風量:60CMH	1	台			
機器撤出費 (換気設備)		1	式			
排煙設備						
排風機撤去	SMF-1 片吸込リミットド'ファン床置型 SS#4_1/2×240m3/min×55mmAq	1	台			
排風機撤去	SMF-2 片吸込リミットド'ファン床置型 SS#6×438m3/min×237mmAq	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	SMF-3 片吸込リミットド'ファン床置型 SS#5×376m3/min×140mmAq	1	台			
機器撤出費 (排煙設備)		1	式			
自動制御設備						
自動制御設備撤去	機器類、盤類 図面番号M1・2・3-77~85 東棟、西棟を含む	1	式			
自動制御設備撤出費	機器類、盤類 図面番号M1・2・3-77~85 東棟、西棟を含む	1	式			
中央監視設備						
中央監視設備撤去	機器類、盤類 図面番号M1・2・3-86~97 東棟、西棟を含む	1	式			
中央監視設備撤出費	機器類、盤類 図面番号M1・2・3-86~97 東棟、西棟を含む	1	式			
給水設備						
上水高置水槽撤去	T-5 FRP製	1	基			
上水高置水槽撤去	T-6 FRP製	1	基			
雑用水高置水槽撤去	T-7 FRP製 容量:50m3	1	基			
雑用水高置水槽撤去	T-8 FRP製 容量:50m3	1	基			
雑用水揚水ポンプ撤去	P-3 多段渦巻ポンプ 125 × 1360L/min × 68m × 30.0kw	1	台			
雑用水揚水ポンプ撤去	P-4 多段渦巻ポンプ 125 × 1360L/min × 68m × 30.0kw	1	台			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費 (給水設備)		1	式			
給湯設備						
貯湯槽撤去	ST-1 SUS製 貯湯量:5,000L/h	1	基			
貯湯槽撤去	ST-2 SUS製 貯湯量:5,000L/h	1	基			
貯湯槽撤去	ST-3 SUS製 貯湯量:3,000L/h	1	基			
貯湯槽撤去	ST-4 SUS製 貯湯量:3,000L/h	1	基			
給湯循環ポンプ 撤去	P-5 ライオンポンプ 32 × 90L × 6m × 0.25kw	1	台			
給湯循環ポンプ 撤去	P-6 ライオンポンプ 32 × 50L × 6m × 0.25kw	1	台			
給湯循環二次ポンプ 撤去	P-4-1-N ライオンポンプ 80 × 1m3/m × 5.5kw	1	台			
機器搬出費 (給湯設備)		1	式			
排水設備						
水槽撤去	T-13 FRP製 容量:2m3	1	基			
湧水排水ポンプ 撤去	PD-1 水中ポンプ 65 × 370L × 17m × 3.7kw	1	台			
湧水排水ポンプ 撤去	PD-2 水中ポンプ 65 × 370L × 17m × 3.7kw	1	台			
湧水排水ポンプ 撤去	PD-3 水中ポンプ 65 × 370L × 22m × 3.7kw	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
湧水排水ポンプ 撤去	PD-4 水中ポンプ 65 × 370L × 22m × 3.7kw	1	台			
湧水排水ポンプ 撤去	PD-5 水中ポンプ 80 × 540L × 23m × 5.5kw	1	台			
湧水排水ポンプ 撤去	PD-6 水中ポンプ 80 × 540L × 23m × 5.5kw	1	台			
汚水排水ポンプ 撤去	PD-7 水中プロレードレスポンプ 80 × 540L × 15m × 5.5kw	1	台			
汚水排水ポンプ 撤去	PD-8 水中プロレードレスポンプ 80 × 540L × 15m × 5.5kw	1	台			
汚水排水ポンプ 撤去	PD-9 水中プロレードレスポンプ 100 × 600L × 19m × 7.5kw	1	台			
汚水排水ポンプ 撤去	PD-10 水中プロレードレスポンプ 100 × 600L × 19m × 7.5kw	1	台			
汚水排水ポンプ 撤去	PD-11 水中プロレードレスポンプ 100 × 540L × 21m × 7.5kw	1	台			
汚水排水ポンプ 撤去	PD-12 水中プロレードレスポンプ 100 × 540L × 21m × 7.5kw	1	台			
汚水排水ポンプ 撤去	PD-13 水中プロレードレスポンプ 80 × 340L × 12m × 3.7kw	1	台			
汚水排水ポンプ 撤去	PD-14 水中プロレードレスポンプ 80 × 340L × 12m × 3.7kw	1	台			
厨房排水ポンプ 撤去	PD-15 水中プロレードレスポンプ 100 × 870L × 15m × 7.5kw	1	台			
厨房排水ポンプ 撤去	PD-16 水中プロレードレスポンプ 100 × 870L × 15m × 7.5kw	1	台			
機器搬出費 (排水設備)		1	式			
衛生器具設備						

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和風大便器撤去 FV	C-375VF TV750C,他付属品一式	17	組			
洋風大便器撤去 FV	C-21 TV750DH,他付属品一式	41	組			
洋風大便器撤去 S536B特	C-21 TS540AR,他付属品一式	22	組			
洋風大便器撤去 手洗 S536B	C-21 S536B,他付属品一式	8	組			
身障者用大便器 撤去	C-48A TC271N,他付属品一式	5	組			
暖房便座撤去	TCF101 他付属品一式	33	組			
ウォレット撤去	TCF451 他付属品一式	18	組			
小便器撤去 FV特	U-307 TG60PR,他付属品一式	22	組			
小便器撤去 感知FV	U-307 TEA85,他付属品一式	6	組			
手洗器撤去 ストレット	L-5D T205Q,他付属品一式	6	組			
手洗器撤去 Pトラップ	L-5D T205Q,他付属品一式	5	組			
医科用手洗器 撤去	L-25M TL25N,他付属品一式	5	組			
医科用手洗器 撤去 滅菌器	L-25M TL25P,他付属品一式	2	組			
洗面器撤去 自閉水栓	L-220D特 T705,他付属品一式	47	組			
洗面器撤去	L-221CF TL105AGQ,他付属品一式	7	組			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面器撤去 感知水栓	L-220 TL23NV13,付属品一式	12	組			
洗面器撤去	L-525 TGL525MPV11,付属品一式	2	組			
洗面器撤去	L-525 T705,付属品一式	2	組			
洗面化粧台撤去	LDA600 T705,付属品一式	1	組			
身障者用洗面器 撤去	L-103D T205Q,他付属品一式	5	組			
洗面化粧台撤去	LD501 付属品一式	34	組			
洗面化粧台撤去	LDA600 付属品一式	79	組			
洗面化粧台撤去	LDA750 付属品一式	4	組			
洗髪台撤去	S-305 TF50AHV4,他付属品一式	5	組			
乳児バス撤去 シャワー付	BH-26 TGB43Z,他付属品一式	3	組			
料理流し撤去	SK-7 TK18P,他付属品一式	13	組			
料理流し撤去 ブラスタートップ	SK-7 TK18S,他付属品一式	2	組			
実験流し撤去	SK-137 TA2SAY,他付属品一式	1	組			
掃除流し撤去	SK-22A T23AE20,他付属品一式	17	組			
汚物流し撤去	SK-33 T130ARQ13V21,他付属品一式	17	組			

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗濯機撤去	PW-30 付属品一式	5	組			
トイレ流し撤去	T14A, 付属品一式	1	組			
電気温水器撤去	20L 付属品一式	7	組			
ブラスタトップ撤去		2	組			
電気温水器撤去	壁掛型貯湯式湯沸器 20L	6	台			
屋内消火栓設備						
屋内消火栓設備撤去	機器類, 制御盤類、配管類 図面番号M1・2・3-16、18~28 東棟、西棟を含む	1	式			
屋内消火栓設備搬出費	機器類, 制御盤類、配管類 図面番号M1・2・3-16、18~28 東棟、西棟を含む	1	式			
スプリンクラー消火設備						
スプリンクラー設備撤去	機器類, 制御盤類、配管類 図面番号M1・2・3-15、18~28 東棟、西棟を含む	1	式			
スプリンクラー設備搬出費	機器類, 制御盤類、配管類 図面番号M1・2・3-15、18~28 東棟、西棟を含む	1	式			
ハロガス消火設備						
ハロガス消火設備撤去	消火ユニット, 制御盤類、配管類 (ハロガス 15本を含む) 図面番号M1・2・3-17 東棟を含む	1	式			
ハロガス消火設備搬出費	消火ユニット, 制御盤類、配管類 (ハロガス 15本を含む) 図面番号M1・2・3-17 東棟を含む	1	式			
泡消火設備						

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
泡消火設備撤去	機器類, 制御盤類、配管類 図面番号M1・2・3-18~19、M2-20 東棟を含む (消火剤含む)	1	式			
泡消火設備搬出費	機器類, 制御盤類、配管類 図面番号M1・2・3-18~19、M2-20 東棟を含む (消火剤含む)	1	式			
粉末消火設備						
粉末消火設備撤去	機器類, 制御盤類、配管類 (消火剤含む) 図面番号M1-02	1	式			
粉末消火設備搬出費	機器類, 制御盤類、配管類 (消火剤含む) 図面番号M1-02	1	式			
医療ガス設備						
医療ガス設備撤去	機器類、操作盤、配管類 図面番号M1・2・3-29~39 M1-11, 12	1	式			
医療ガス設備搬出費	機器類、操作盤、配管類 図面番号M1・2・3-29~39 M1-11, 12	1	式			
RI排水処理設備						
RI排水処理設備撤去	機器類、浄化槽、モーター類、配管類他 図面番号M1-02	1	式			
RI排水処理設備搬出費	機器類、浄化槽、モーター類、配管類他 図面番号M1-02	1	式			
医療器具設備						
医療器具設備撤去	機器類他 図面番号M1-03 東棟含む	1	式			
医療器具設備搬出費	機器類他 図面番号M1-03 東棟含む	1	式			
プレハブ冷蔵庫設備						



南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アリア冷蔵庫設備撤去	機器類他、アリア処分(回収・運搬・破壊) 図面番号M1-02	1	式			
アリア冷蔵庫設備撤出費	機器類他、アリア処分(回収・運搬・破壊) 図面番号M1-02	1	式			
自走式搬送機設備撤去						
自走式搬送機設備撤去	機器類、軌条部、制御部、配管類 図面番号M1・2・3-98～109 東棟、西棟、がん検診含む	1	式			
自走式搬送機設備撤出費(運搬費処分費含む)	機器類、軌条部、制御部、配管類 図面番号M1・2・3-98～109 東棟、西棟、がん検診含む	1	式			
家電リサイクル料金		1	式			
ダクト・配管類						
ダクト撤去費		1	式			
蒸気配管撤去費		1	式			
冷温水配管撤去費		1	式			
温水配管撤去費		1	式			
冷水配管撤去費		1	式			
冷却水配管撤去費		1	式			
膨張管撤去費		1	式			
給水配管撤去費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯配管撤去費		1	式			
利配管撤去費		1	式			
排水配管撤去費		1	式			
熱水排水配管撤去費		1	式			
熱水排水通気配管撤去費		1	式			
化学排水配管撤去費		1	式			
化学排水通気配管撤去費		1	式			
現像定着排水配管撤去費		1	式			
RI排水配管撤去費		1	式			
RI排水通気配管撤去費		1	式			
通気配管撤去費		1	式			
ポンプアップ配管撤去費		1	式			
逃し配管撤去費		1	式			
排蒸管撤去費		1	式			
ガス配管撤去費		1	式			

南病棟解体工事		南病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

機械設備工事 細目別内訳

南病棟解体工事		南病棟解体工事			アスベスト撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	専用配管切断処理、特別管理型処分 【仮設】内部移動足場、掲示板 【安全】防護服・メガ、手袋					
配管径100～300	【非破壊除去】飛散防止剤散布、 含有部外切断、清掃、石綿2重袋詰め 作業器材及び移動足場等共 積込・運搬・処分共	600	個			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
熱源設備						
冷却塔撤去	CT-10 角型カンタ-フロ- 冷凍能力:15TON	1	基			
冷却水ポンプ撤去	CWP-10 タイプポンプ 65 × 95L/min × 3.7kw	1	台			
オイルタンク撤去	OT-1,2,3 埋設 20,000L	3	基			
オイルポンプ撤去 ポンプ用	OP-1,2 25 × 48L/min × 0.75kw	2	台			
オイルポンプ撤去 発電機用	OP-3 25 × 48L/min × 0.75kw	1	台			
熱交換器撤去	HEX-4 プレート式 45,780kcal/h	1	基			
冷却水 薬液装置撤去	BN-8 電気容量:0.05kw タンク容量:50L	1	台			
膨張水槽撤去 温水	EXT-1 密閉式丸型銅板製 容量:18L	1	基			
機器搬出費 (熱源設備)		1	式			
空調機器設備						
空調調和機撤去	AC-20 風量:3,100m <sup>3</sup> /h 冷却能力:40,500kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-21 風量:13,900m <sup>3</sup> /h 冷却能力:115,600kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-22 風量:13,830m <sup>3</sup> /h 冷却能力:129,700kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-23 風量:18,070m <sup>3</sup> /h 冷却能力:150,600kcal/h	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調調和機撤去	AC-24 風量:8,950m <sup>3</sup> /h 冷却能力:115,800kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-25 風量:5,100m <sup>3</sup> /h 冷却能力:47,800kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-26 風量:18,300m <sup>3</sup> /h 冷却能力:171,500kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-27 風量:4,300m <sup>3</sup> /h 冷却能力:34,600kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-28 風量:9,300m <sup>3</sup> /h 冷却能力:88,000kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-29 風量:7,300m <sup>3</sup> /h 冷却能力:92,500kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-30 風量:4,600m <sup>3</sup> /h 冷却能力:43,200kcal/h	1	台			
空調調和機撤去	AC-31 風量:6,450m <sup>3</sup> /h 冷却能力:49,400kcal/h	1	台			
ファン撤去	RF-8 片吸込型ファン天吊型 SS#3.1/2 × 10,550m <sup>3</sup> /h × 52mmAq	1	台			
ブースターファン撤去	BF-7 片吸込リミットド床置型 SS#3 × 4,550m <sup>3</sup> /h × 90mmAq	1	台			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-16 空冷ヒートポンプユニット(天吊型) 冷却能力:3,150kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-17 空冷ヒートポンプユニット(天吊型) 冷却能力:3,150kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-18 空冷ヒートポンプユニット(壁掛) 冷却能力:4,800kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-19 空冷ヒートポンプユニット(天吊型) 冷却能力:2,500kcal/h	1	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-20 空冷ヒートポンプユニット(天吊型) 冷却能力:2,240kcal/h	1	組			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-21 空冷ヒートポンプユニット(天吊吊付) 冷却能力:3,550kcal/h	2	組			
空調機撤去 (室内機室外機共)	AHP-22 空冷ヒートポンプユニット(天吊吊付) 冷却能力:4,800kcal/h	8	組			
空冷ヒートポンプエアコン 撤去 (室内機室外機共)	AHP-13 空冷式 壁掛型 冷房能力:4kw	1	組			
空冷ヒートポンプエアコン 撤去 (室内機室外機共)	PAC-1 空冷式 天井埋込吊付型 冷房能力:2.8kw	4	組			
空冷ヒートポンプエアコン 撤去 (室内機室外機共)	AHP-B-1~3 空冷式 天井埋込吊付型 冷房能力:10kw	3	組			
空冷ヒートポンプエアコン 撤去 (室内機)	AHP-N-1 空冷式 天井埋込吊付型 室内機:28kw	3	台			
空冷ヒートポンプエアコン 撤去 (室外機)	AHP-N-1 空冷式 冷房能力:56kw	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン 撤去 (室外機)	AHP-N-1 空冷式 冷房能力:28kw	1	台			
ファン Coil撤去	FCU-3 天井吊付型 200型 冷却能力:995kcal/h	61	台			
ファン Coil撤去	FCU-4 天井吊付型 200型 冷却能力:1,270kcal/h	49	台			
ファン Coil撤去	FCU-6 天井吊付型 300型 冷却能力:1,900kcal/h	51	台			
ファン Coil撤去	FCU-7 天井吊付型 300型 冷却能力:2,190kcal/h	9	台			
ファン Coil撤去	FCU-8 天井吊付型 400型 冷却能力:3,100kcal/h	30	台			
ファン Coil撤去	FCU-9 天井吊付型 400型 冷却能力:2,900kcal/h	78	台			
ファン Coil撤去	FCU-14 天井吊付型 600型 冷却能力:3,075kcal/h	23	台			

機械設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン Coil撤去	FCU-15 天井吊付型 600型 冷却能力:4,655kcal/h	1	台			
ファン Coilユニット撤去	床置型 300型 冷却能力(全熱):2,400kcal/h	1	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-3 天井吊付型 200型 冷却能力:1.16kw	1	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-8 天井吊付型 400型 冷却能力:3.6kw	2	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-9 天井吊付型 400型 冷却能力:3.37kw	3	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-1 床置形 冷房能力:2400kcal/h(全熱)	1	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-N1 天井吊付形 冷房能力:1.52kw(全熱) 200型	18	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-N2 天井吊付形 冷房能力:2.29kw(全熱) 300型	29	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-N3 天井吊付形 冷房能力:3.05kw(全熱) 400型	19	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-N4 天井吊付形 冷房能力:4.58kw(全熱) 600型	6	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-N5 天井吊付形 冷房能力:6.1kw(全熱) 800型	8	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-N6 天井吊付形 冷房能力:1.52kw(全熱) 200型	1	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-N7 天吊付外形 冷房能力:2.67kw(全熱) 400型	2	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-N8 天吊付外形 冷房能力:4.01kw(全熱) 600型	5	台			
ファン Coilユニット撤去	FCU-N9 天吊付外形 冷房能力:4.01kw(全熱) 600型	1	台			

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器撤出費 (空調機器設備)		1	式			
冷媒回収破壊費		1	式			
換気機器設備						
解剖室脱臭 フィルタユニット撤去	RC-3 処理風量:4,050m <sup>3</sup> /h	1	台			
外気処理 フィルタユニット撤去	BK-2 処理風量:90,770m <sup>2</sup> /h	1	台			
外気処理 フィルタユニット撤去	BK-3 処理風量:66,780m <sup>2</sup> /h	1	台			
送風機撤去	SF-B202 片吸込型床置き型 SS2#5_1/2×3,250m <sup>3</sup> /h×47mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B203 片吸込型床置き型 SS2#5_1/2×3,250m <sup>3</sup> /h×47mmAq	1	台			
送風機撤去	SF-B204 斜流型天吊型 325_×1,400m <sup>3</sup> /h×20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B202 片吸込型床置き型 SS#5_1/2×3,250m <sup>3</sup> /h×36mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B203 片吸込型床置き型 SS#5_1/2×3,250m <sup>3</sup> /h×36mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B204 片吸込型天吊型 SS#2×3,100m <sup>3</sup> /h×36mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B205 片吸込型天吊型 SS#2_1/2×4,600m <sup>3</sup> /h×34mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B206 片吸込型天吊型 SS#2_1/2×4,050m <sup>3</sup> /h×70mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B207 片吸込型天吊型 (消音ボックス)天吊型 SS#2×3,150m <sup>3</sup> /h×39mmAq	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-B208 ミニ型天吊型 (消音ボックス)天吊型 SS#1×250m <sup>3</sup> /h×29mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B209 天井扇 150_×600m <sup>3</sup> /h×12mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B210 軸流ファン 450_×1,400m <sup>3</sup> /h×6mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-B211 圧力扇 500_×500m <sup>3</sup> /h×8mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-205 ミニ型天吊型 (消音ボックス)天吊型 SS#1×350m <sup>3</sup> /h×8mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-207 ミニ型天吊型 (消音ボックス)天吊型 SS#1×500m <sup>3</sup> /h×10mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-208 軸流ファン(消音ボックス)天吊型 SS#1×500m <sup>3</sup> /h×10mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-312 片吸込型床置き型 SS#3_1/2×13,750m <sup>3</sup> /h×40mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-313 片吸込型床置き型 SS#3_1/2×13,050m <sup>3</sup> /h×40mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-314 片吸込型床置き型 SS#3×9,350m <sup>3</sup> /h×37mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-315 片吸込型床置き型 SS#3×8,600m <sup>3</sup> /h×45mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-316 片吸込型床置き型 SS#2_1/2×4,550m <sup>3</sup> /h×65mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-317 片吸込型床置き型 SS#2×4,500m <sup>3</sup> /h×40mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-318 片吸込型床置き型 SS#2_1/2×6,850m <sup>3</sup> /h×45mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-319 片吸込型床置き型 SS#2×3,300m <sup>3</sup> /h×40mmAq	1	台			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-320 片吸込型排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 1/2 × 1,505m3/h × 30mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-321 片吸込型排風機天吊型 SS#1 × 1,200m3/h × 27mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-322 ミニ排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 × 100m3/h × 18mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-323 ミニ排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 × 400m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-324 ミニ排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 17mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-325 ミニ排風機天吊型 SS#1 × 250m3/h × 27mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-327 片吸込型排風機(耐湿)床置型 SS#1 × 140m3/h × 22mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-407 片吸込型排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 1/2 × 2,265m3/h × 24mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-408 片吸込型排風機天吊型 SS#1 × 950m3/h × 27mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-409 片吸込型排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 × 350m3/h × 26mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-410 片吸込型排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 × 350m3/h × 23mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-411 ミニ排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-412 ミニ排風機天吊型 SS#1 × 200m3/h × 27mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-413 天井扇(親子型) 100 × 150m3/h × 4mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-507 片吸込型排風機床置型 SS#1 1/2 × 2,300m3/h × 35mmAq	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-508 片吸込型排風機床置型 SS#1 1/2 × 2,300m3/h × 35mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-509 片吸込型排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 1/2 × 1,650m3/h × 23mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-510 片吸込型排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 × 450m3/h × 25mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-511 片吸込型排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 × 500m3/h × 21mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-512 ミニ排風機(消音機 ヲス)天吊型 SS#1 × 150m3/h × 20mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-513 ミニ排風機天吊型 SS#1 × 200m3/h × 23mmAq	1	台			
排風機撤去	EF-514 天井扇(親子型) 100 × 150m3/h × 4mmAq	1	台			
送風機撤去	EF-B1N1 消音機キビ ネットファン #1 3/4 × 2,450m3/h	1	台			
全熱交換器型換気扇撤去	LF-B202 天井扇 500m3/h × 15mmAq	4	台			
空調換気扇撤去	HEX-1 天井埋込型 100 風量: 60CMH	4	台			
空調換気扇撤去	HEX-1 天井埋込型 200 風量: 420CMH	3	台			
排風機撤去	EF-1 消音機キビ ネットファン #13/4 × 2450CMH	1	台			
排風機撤去	PP-1 プッシュ型換気装置 風量: 348CMH	2	台			
排風機撤去	OD-1 オープンラット(桌上プッシュ型換気装置) 風量: 378CMH	1	台			
排風機撤去	EF-209 片吸込型排風機樹脂製天吊型 No1 × 1074CMH	1	台			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-326 片吸込型ロッコファン樹脂製天吊型 No1 x 600CMH	3	台			
排風機撤去	EF-T-1 ストレートロッコファン (消音型) 200 x 290CMH	1	台			
排風機撤去	EF-T-2 ストレートロッコファン (消音型) 200 x 760CMH	1	台			
排風機撤去	EF-C-1 ストレートロッコファン (消音型) 200 x 400CMH	1	台			
排風機撤去	EF-N-1 ストレートロッコファン (消音型) 300 x 1890CMH	1	台			
排風機撤去	EF-N-2 ストレートロッコファン (消音型) 300 x 1810CMH	1	台			
排風機撤去	EF-N-3 ストレートロッコファン (消音型) 300 x 1870CMH	1	台			
排風機撤去	BF-N-1 ストレートロッコファン (消音型) 300 x 2000CMH	1	台			
排風機撤去	BF-N-2 ストレートロッコファン (消音型) 300 x 1990CMH	1	台			
排風機撤去	BF-N-3 ストレートロッコファン (消音型) 300 x 1870CMH	1	台			
機器撤出費 (換気機器設備)		1	式			
排煙設備						
排煙機撤去	SMF-4 片吸込型ロッコファン床置型 SS#3 1/2 x 7,200m3/h x 175mmAq	1	台			
機器撤出費 (排煙設備)		1	式			
排水設備						

機械設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
No-11雑排水ポンプ撤去	PD-17 水中アードレスポンプ 65 x 300L x 15m x 2.2kw	1	台			
No-12雑排水ポンプ撤去	PD-18 水中アードレスポンプ 65 x 300L x 15m x 2.2kw	1	台			
No-13汚水排水ポンプ撤去	PD-19 水中アードレスポンプ 80 x 550L x 15m x 3.7kw	1	台			
No-14汚水排水ポンプ撤去	PD-20 水中アードレスポンプ 80 x 550L x 15m x 3.7kw	1	台			
No-15雑排水ポンプ撤去	PD-21 水中アードレスポンプ 65 x 250L x 10m x 1.5kw	1	台			
No-16雑排水ポンプ撤去	PD-22 水中アードレスポンプ 65 x 250L x 10m x 1.5kw	1	台			
No-7湧水排水ポンプ撤去	PD-23 汚水汚物用水中ポンプ 50 x 270L x 11m x 1.5kw	1	台			
No-8湧水排水ポンプ撤去	PD-24 汚水汚物用水中ポンプ 50 x 270L x 11m x 1.5kw	1	台			
No-17汚水排水ポンプ撤去	PD-25 水中アードレスポンプ 65 x 300L x 12m x 2.2kw	1	台			
No-18汚水排水ポンプ撤去	PD-26 水中アードレスポンプ 65 x 300L x 12m x 2.2kw	1	台			
No-9湧水排水ポンプ撤去	PD-27 汚水汚物用水中ポンプ 65 x 340L x 12m x 2.2kw	1	台			
No-10湧水排水ポンプ撤去	PD-28 汚水汚物用水中ポンプ 65 x 340L x 12m x 2.2kw	1	台			
No-19化学排水ポンプ撤去	PD-29 自吸式渦巻ポンプ 50 x 280L x 18m x 2.2kw	1	台			
No-20化学排水ポンプ撤去	PD-30 自吸式渦巻ポンプ 50 x 280L x 18m x 2.2kw	1	台			
衛生器具設備						

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和風大便器撤去 FV	C-375VF TV750C,他付属品一式	12	組			
洋風大便器撤去 FV	C-21 TV750DH,他付属品一式	34	組			
洋風大便器撤去 S536B特	C-21 TS540AR,他付属品一式	14	組			
洋風大便器撤去 手洗 S536B	C-21 S536B,他付属品一式	11	組			
身障者用大便器 撤去	C-48A TC271N,他付属品一式	2	組			
幼児用洋風用大便 器 撤去	C-425 TV750DH,他付属品一式	2	組			
暖房便座撤去	TCF101 他付属品一式	5	組			
ウォシュレット撤去	TCF451 他付属品一式	20	組			
小便器撤去 FV特	U-307 TG60PR,他付属品一式	11	組			
小便器撤去 感知FV	U-307 TEA85,他付属品一式	17	組			
手洗器撤去 Pトワッフ	L-5D T205Q,他付属品一式	4	組			
手洗器撤去	L-34 TTEL1B,他付属品一式	1	組			
手洗器撤去	L-34 T416RV36,他付属品一式	5	組			
医科用手洗器 撤去	L-25M TL25N,他付属品一式	38	組			
医科用手洗器 撤去 滅菌器	L-25M TL25P,他付属品一式	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面器撤去 自閉水栓	L-220D特 T705,他付属品一式	41	組			
洗面器撤去 レバー水栓	L-220D 付属品一式	1	組			
洗面器撤去	L-221CF TL105AGQ,他付属品一式	2	組			
洗面器撤去 肘動水栓	L-220 付属品一式	6	組			
洗面器撤去	L-525 T付属品一式	6	組			
身障者用洗面器 撤去	L-103D T205Q,他付属品一式	1	組			
洗面化粧台撤去	LDA600 付属品一式	44	組			
洗面化粧台撤去	LD501 付属品一式	4	組			
洗面化粧台撤去	LDA750 付属品一式	4	組			
洗髪台撤去	S-305 TF50AHV4,他付属品一式	4	組			
乳児用 撤去 チャイルド付	BH-26 TGB43Z,他付属品一式	2	組			
掃除流し撤去	SK-22 T23AE20,他付属品一式	13	組			
汚物流し撤去	SK-33 T130AR013V21,他付属品一式	24	組			
汚物流し撤去	SK-33 TK210AV3,他付属品一式	4	組			
洗濯機撤去	PW-30 付属品一式	5	組			



東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電気温水器撤去	12L 付属品一式	5	組			
電気温水器撤去	20L 付属品一式	3	組			
トイレット撤去		6	組			
洋風大便器撤去	C480A TEF70SRX,他付属品一式	3	組			
洋風大便器撤去	C454PVR TEF70WRX,他付属品一式	1	組			
洋風大便器撤去	C743PVS TEF70WRX,他付属品一式	1	組			
洋風大便器撤去	T480S TV750SN,他付属品一式	5	組			
洋風大便器撤去	C454PVR TV750SN,他付属品一式	2	組			
小便器撤去	UFS800CS 他付属品一式	3	組			
汚物流し撤去	SK33 TV150NSRR,他付属品一式	3	組			
汚物流し撤去	SK33 TV150NSRR,他付属品一式	1	組			
汚物流し撤去	SK35 TEF70LRX,他付属品一式	1	組			
掃除流し撤去	SK22A TK23,他付属品一式	1	組			
洗面器撤去	L525CU TEL81AX,他付属品一式	1	組			
洗面器撤去	L250CM TEL81AX,他付属品一式	6	組			

機械設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面器撤去	L260C TEL85GX,他付属品一式	4	組			
洗面器撤去	L260CM TLS11,他付属品一式	1	組			
洗面器撤去	L270CM TEL81AX,他付属品一式	3	組			
洗面器撤去	L468B TEL86GMX,他付属品一式	2	組			
洗面台撤去	LDB603ML 他付属品一式	1	組			
洗面台撤去	LDB603CL 他付属品一式	2	組			
手洗器撤去	LSE570APF 他付属品一式	4	組			
手洗器撤去	LSW870APFM 他付属品一式	3	組			
昇降式椅子撤去	他付属品一式	1	組			
洗濯機撤去	PWP800LASB 他付属品一式	1	組			
移動式粉末消火設備						
移動式粉末消火設備撤去	機器類他(消火剤含む) 図面番号M1・2・3-19 M2-01	1	組			
移動式粉末消火設備撤出費	機器類他(消火剤含む) 図面番号M1・2・3-19 M2-01	1	組			
医療ガス設備撤去	機器類、操作盤、配管類 図面番号M2-21 M1・2・3-30～39 東棟部分	1	式			

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
医療カミ設備 搬出費	機器類、操作盤、配管類 図面番号M2-21 M1・2・3-30～39 東棟部分	1	式			
遺体冷蔵庫						
遺体冷蔵庫 撤去	機器類他、ワカス処分(回収・運搬・ 破壊) 図面番号M2-01	1	台			
遺体冷蔵庫 搬出費	機器類他、ワカス処分(回収・運搬・ 破壊) 図面番号M2-01	1	台			
ダクト・配管類						
ダクト撤去費		1	式			
蒸気配管撤去費		1	式			
冷温水配管撤去費		1	式			
温水配管撤去費		1	式			
冷水配管撤去費		1	式			
冷却水配管撤去費		1	式			
膨張管撤去費		1	式			
給水配管撤去費		1	式			
給湯配管撤去費		1	式			
排水配管撤去費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

東病棟解体工事		東病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水配管撤去費		1	式			
逃し配管撤去費		1	式			
通気配管撤去費		1	式			
排蒸管撤去費		1	式			
熱水排水配管撤去 費		1	式			
熱水排水通気配管 撤去費		1	式			
化学排水配管撤去 費		1	式			
化学排水通気配管 撤去費		1	式			
現像定着排水配管 撤去費		1	式			
RI排水配管撤去費		1	式			
RI排水通気配管撤 去費		1	式			
通気配管撤去費		1	式			
ポンプアップ配管撤 去費		1	式			
計						

東病棟解体工事		東病棟解体工事		アスベスト撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	専用配管切断処理、特別管理型処分 【仮設】内部移動足場、掲示板 【安全】防護服・マスク、手袋 【非破壊除去】飛散防止剤散布、 含有部外切断、清掃、石綿2重袋詰め					
配管径100～300	作業器材及び移動足場等共 積込・運搬・処分共	400	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷熱源設備						
冷却塔撤去	CT-13 丸型冷却塔-フロ- 冷却能力:20RT	1	基			
冷却塔撤去	CT-15 密閉式冷却塔-フロ- 冷却能力:30RT	1	基			
冷却水処理 装置撤去	CTN-2 処理剤注入装置 薬液槽:200L PVC製	1	基			
冷却水ポンプ撤去	CWP-13 片吸込渦巻ポンプ(屋外型) 50 x 230L/min x 23m x 2.2kW	1	台			
冷却水ポンプ撤去	CWP-15 片吸込渦巻ポンプ(屋外型) 65 x 386L/min x 22m x 3.7kW	1	台			
冷水一次ポンプ 撤去	CP-13 片吸込渦巻ポンプ 80 x 1,100L/min x 10m x 3.7kW	1	台			
冷水二次ポンプ 撤去	CP-14,15,16 片吸込渦巻ポンプ 80 x 1,240L/min x 30m x 11.0kW	3	台			
冷水一次ヘッド (往)撤去	CH-5 267.4 x 4,280L	1	基			
冷水二次ヘッド (往)撤去	CH-6 267.4 x 4,940L	1	基			
冷水一次ヘッド (還)撤去	CH-7 355.6 x 3,430L	1	基			
冷水二次ヘッド (還)撤去	CH-8 355.6 x 3,770L	1	基			
冷水温水 水処理装置撤去	BN-8,9 薬液注入ポンプ 4～25cc/min,薬液タンク(PVC製)200L	2	組			
熱交換器撤去	HEX-7 プレート型 交換熱量:329,000kcal/h	1	台			
膨張タンク撤去	EXT-5 開放式角型鋼板製 容量:50L	1	基			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
膨張タケ撤去	EXT-6 密閉式 容量:16.6L	1	基			
膨張タケ撤去	EXT-7 密閉式 容量:16.6L	1	基			
機器搬出費 (冷熱源設備)		1	式			
温熱源設備						
熱交換器撤去	HEX-5,6 シェルアンドチューブ型 交換熱量:190,000kcal/h	2	台			
熱交換器撤去	HEX-8 プレート型 交換熱量:89,100kcal/h	1	台			
熱交換器撤去	HEX-9 プレート型 交換熱量:273,000kcal/h	1	台			
膨張タケ撤去	EXT-4 開放式角型鋼板製 容量:700L	1	基			
還水槽撤去	HWT-2 角型鋼板製2槽式 容量:3,600L	1	基			
蒸気ハツグ-撤去	SH-4 267.4 × 1,860L	1	基			
蒸気ハツグ-撤去	SH-5 267.4 × 970L	1	基			
蒸気ハツグ-撤去	SH-6 318.5 × 2,275L	1	基			
温水一次ハツグ- (往)撤去	HH-5 216.3 × 3,660L	1	基			
温水二次ハツグ- (往)撤去	HH-6 216.3 × 3,800L	1	基			
温水一次ハツグ- (還)撤去	HH-7 267.4 × 2,670L	1	基			

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
温水二次ハツグ- (還)撤去	HH-8 267.4 × 2,610L	1	基			
温水一次ホソグ 撤去	HP-8,9 片吸込渦巻ホソグ 80 × 640L/min × 7.5m × 1.5kW	2	台			
温水二次ホソグ 撤去	HP-10,11,12 片吸込渦巻ホソグ 65 × 430L/min × 21m × 3.7kW	3	台			
還水ホソグ撤去	DP-1 渦巻ホソグ 50 × 150L/min × 9m × 0.75kW	1	台			
機器搬出費 (温熱源設備)		1	式			
空調機器設備						
空調和機 撤去	AC-32 水平型EPハンドリングユニット 冷却能力:66,200kcaal/h	1	基			
空調和機 撤去	AC-33 水平型EPハンドリングユニット 冷却能力:80,500kcaal/h	1	基			
空調和機 撤去	AC-34 水平型EPハンドリングユニット 冷却能力:60,300kcaal/h	1	基			
空調和機 撤去	AC-35 水平型EPハンドリングユニット 冷却能力:264,000kcaal/h	1	基			
空調和機 撤去	AC-36 水平型EPハンドリングユニット 冷却能力:180,000kcaal/h	1	基			
空調和機 撤去	AC-37 水平型EPハンドリングユニット 冷却能力:78,300kcaal/h	1	基			
空調和機 撤去	AC-38 水平型EPハンドリングユニット 冷却能力:63,400kcaal/h	1	基			
パッケージ型空調機 撤去	PAC-5 水冷式オーレフレッシュ(床置型) 冷却能力:48,500kcaal/h	1	台			
パッケージ型空調機 撤去 (室内機室外機共)	MHP-5 空冷ヒートポンプ(ビル用マルチ) 冷却能力:12,500kcaal/h室内機4台	1	セット			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ハルゲン型空調機撤去	AHP-27 水冷ヒートポンプ(天吊掛け型) 冷却能力:2,180kcaal/h	2	台			
ハルゲン型空調機撤去	AHP-28 水冷ヒートポンプ(天吊掛け型) 冷却能力:4,600kcaal/h	2	台			
ハルゲン型空調機撤去	AHP-29 水冷ヒートポンプ(天吊掛け型) 冷却能力:3,550kcaal/h	1	台			
ハルゲン型空調機撤去	AHP-30 水冷ヒートポンプ(天吊掛け型) 冷却能力:2,240kcaal/h	1	台			
ハルゲン型空調機撤去	AHP-31 水冷ヒートポンプ(天吊掛け型) 冷却能力:4,800kcaal/h	1	台			
ハルゲン型空調機撤去	PAC-6 水冷ヒートポンプ(床置型) 冷房能力:25,000kcaal/h	1	台			
ハルゲン型空調機撤去	AHP-32,34 水冷ヒートポンプ(天井吊掛け型) 冷却能力 3,550kcaal/h	4	組			
ハルゲン型空調機撤去	AHP-33 水冷ヒートポンプ(天井吊掛け型) 冷却能力 4,800kcaal/h	1	組			
(空冷ヒートポンプ)ハルゲン型空調機撤去	MHP-7 屋外機 冷房能力 22.4kW	1	台			
(空冷ヒートポンプ)ハルゲン型空調機撤去	MHP-7-1,2 室内機 冷房能力 22.4kW÷2	2	台			
ファンコイルユニット撤去	FCU-14 天吊掛け型 201型 冷却能力:1,100kcaal/h	68	台			
ファンコイルユニット撤去	FCU-15 天吊掛け型 301型 冷却能力:1,720kcaal/h	78	台			
ファンコイルユニット撤去	FCU-16 天吊掛け型 401型 冷却能力:2,350kcaal/h	24	台			
ファンコイルユニット撤去	FCU-17 天吊掛け型 601型 冷却能力:3,550kcaal/h	2	台			
ファンコイルユニット撤去	FCU-1 天井掛け 200型 冷却能力 1.48kW	3	台			

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファンコイルユニット撤去	FCU-2 天井掛け 200型 冷却能力 1.69kW	3	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去(室内機室外機共)	PAC-4 空冷式 天井埋込型 冷房能力:10kw	1	組			
空冷ヒートポンプエアコン撤去(室内機室外機共)	PAC-2 空冷式 壁掛型 冷房能力:2.8kw	1	組			
水熱源ヒートポンプエアコン撤去	WHP-1 天井埋込型 冷房能力:2.2kw	2	台			
水熱源ヒートポンプエアコン撤去	WHP-1 天井埋込型 冷房能力:5.0kw	2	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去(室内機室外機共)	MHP-6 空冷式 天吊型 冷房能力:14kw	1	組			
機器撤出費(空調機器設備)		1	式			
冷媒回収破壊費		1	式			
換気機器設備						
送風機撤去	SF-B205 片吸込型(床置型) #4×15,000m <sup>3</sup> /h×49mmAg	1	台			
送風機撤去	SF-B206 片吸込型(床置型) #3-1/2×12,600m <sup>3</sup> /h×50mmAg	1	台			
送風機撤去	SF-B207 片吸込型(床置型) #1×1,000m <sup>3</sup> /h×24mmAg	1	台			
送風機撤去	SF-B208 片吸込型(床置型) #1×1,200m <sup>3</sup> /h×26mmAg	1	台			
送風機撤去	SF-B209 静音形キャビネット型(天吊型) 2,500m <sup>3</sup> /h×19mmAg	1	台			
送風機撤去	SF-R01 静音形キャビネット型(天吊型) 1,500m <sup>3</sup> /h×23mmAg	1	台			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
送風機撤去	SF-R02 片吸込型ファン(天吊型) #2 x 2,000m <sup>3</sup> /h x 18mmAg	1	台			
空調換気扇撤去	LF-B103 全熱交換式天井埋込型 250 x 650m <sup>3</sup> /h x 11mmAg	1	台			
空調換気扇撤去	LF-101 全熱交換式天井埋込型 250 x 700m <sup>3</sup> /h x 7mmAg	1	台			
空調換気扇撤去	LF-102, 103 全熱交換式天井埋込型 60m <sup>3</sup> /h x 7mmAg	2	台			
排風機撤去	EF-B212 片吸込型ファン(床置型) #4 x 15,000m <sup>3</sup> /h x 33mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B213 片吸込型ファン(床置型) #3 -1/2 x 12,600m <sup>3</sup> /h x 48mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B214 片吸込型ファン(床置型) #1 x 1,000m <sup>3</sup> /h x 36mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B215 片吸込型ファン(天吊型) #1 -1/4 x 1,200m <sup>3</sup> /h x 34mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B216 片吸込型ファン(天吊型) #1 -1/2 x 1,950m <sup>3</sup> /h x 46mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B217 片吸込型ファン(天吊型) #1 x 850m <sup>3</sup> /h x 45mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B218 片吸込型ファン(天吊型) #1 -1/4 x 1,650m <sup>3</sup> /h x 51mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B219 片吸込型ファン(天吊型) #2 x 3,150m <sup>3</sup> /h x 56mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B220 片吸込型ファン(床置型) #1 x 1,300m <sup>3</sup> /h x 32mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B221 片吸込型ファン(天吊型) #2 x 2,500m <sup>3</sup> /h x 38mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B116 静音形キルネットファン 550m <sup>3</sup> /h x 24mmAg	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-B117 静音形キルネットファン 250m <sup>3</sup> /h x 12mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B118 静音形キルネットファン 150m <sup>3</sup> /h x 20mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B119 静音形キルネットファン 2,550m <sup>3</sup> /h x 23mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B120 静音形キルネットファン 2,550m <sup>3</sup> /h x 20mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B121 静音形キルネットファン 1,250m <sup>3</sup> /h x 18mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B122 静音形キルネットファン 600m <sup>3</sup> /h x 19mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B123 静音形キルネットファン 400m <sup>3</sup> /h x 18mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B124 中間ダクトファン 50m <sup>3</sup> /h x 7mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B125 静音形キルネットファン 750m <sup>3</sup> /h x 14mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-106 消音BOX入りファン 2,800m <sup>3</sup> /h x 24mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-107 静音形キルネットファン 550m <sup>3</sup> /h x 21mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-108 中間ダクトファン 100m <sup>3</sup> /h x 8mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-109 中間ダクトファン 100m <sup>3</sup> /h x 7mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-110 静音形キルネットファン 550m <sup>3</sup> /h x 6mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-209 静音形キルネットファン 650m <sup>3</sup> /h x 16mmAg	1	台			

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-210 静音形キャビネットファン 290m <sup>3</sup> /h × 20mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-211 静音形キャビネットファン 250m <sup>3</sup> /h × 15mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-212 静音形キャビネットファン 100m <sup>3</sup> /h × 7mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-213 中間ダクトファン 90m <sup>3</sup> /h × 7mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-214 換気扇 150m <sup>3</sup> /h × 4mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-215 換気扇 150m <sup>3</sup> /h × 5mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-221 換気扇 150m <sup>3</sup> /h × 4mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-329 静音形キャビネットファン 200m <sup>3</sup> /h × 17mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-330 静音形キャビネットファン 250m <sup>3</sup> /h × 16mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-331 静音形キャビネットファン 100m <sup>3</sup> /h × 8mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-332 静音形キャビネットファン 100m <sup>3</sup> /h × 9mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-333 静音形キャビネットファン 90m <sup>3</sup> /h × 19mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-334 換気扇 350m <sup>3</sup> /h × 6mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-335 換気扇 150m <sup>3</sup> /h × 5mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-336 換気扇 350m <sup>3</sup> /h × 4mmAg	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-414 静音形キャビネットファン 350m <sup>3</sup> /h × 20mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-415 静音形キャビネットファン 250m <sup>3</sup> /h × 16mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-416 静音形キャビネットファン 100m <sup>3</sup> /h × 9mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-417 静音形キャビネットファン 100m <sup>3</sup> /h × 9mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-418 静音形キャビネットファン 90m <sup>3</sup> /h × 19mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-419 換気扇 350m <sup>3</sup> /h × 4mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-420 換気扇 150m <sup>3</sup> /h × 5mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-421 換気扇 350m <sup>3</sup> /h × 4mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-514 片吸込型ダクトファン(床置型) #3 1/2 × 8,000m <sup>3</sup> /h × 27mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-515 片吸込型ダクトファン(天吊型) #2 1/2 × 5,850m <sup>3</sup> /h × 65mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-516 片吸込型ダクトファン(床置型) #2 1/2 × 4,600m <sup>3</sup> /h × 24mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-517 静音形キャビネットファン 1,650m <sup>3</sup> /h × 27mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-518 静音形キャビネットファン 200m <sup>3</sup> /h × 17mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-519 静音形キャビネットファン 250m <sup>3</sup> /h × 15mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-520 静音形キャビネットファン 100m <sup>3</sup> /h × 8mmAg	1	台			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-521 静音形キルビネットファン 100m <sup>3</sup> /h × 8mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-522 静音形キルビネットファン 90m <sup>3</sup> /h × 4mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-523 換気扇 350m <sup>3</sup> /h × 4mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-524 換気扇 150m <sup>3</sup> /h × 15mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-525 換気扇 350m <sup>3</sup> /h × 4mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R01 片吸込リミットファン(天吊型) #1 × 1,000m <sup>3</sup> /h × 12mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R12 静音形キルビネットファン 1,500m <sup>3</sup> /h × 11mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-B210 片吸込リミットファン(天吊型) #2 × 2,500m <sup>3</sup> /h × 38mmAg	1	台			
天井埋込型換気扇 全熱交換器機 撤去	HEX-1 フットレザリア 補型 100 × 60CMH × 100Pa × 39W	6	台			
空調換気扇 撤去	EHX-1 天井埋込型 100 風量: 60CMH	6	台			
排風機 撤去	EF-R-1 ストロークファン 200 × 210CMH	1	台			
排気処理ユニット 撤去	HFU-1 鋼板製密閉交換型 処理風量: 3,380m <sup>3</sup> /h	1	台			
排気処理ユニット 撤去	HFU-2 鋼板製密閉交換型 処理風量: 4,470m <sup>3</sup> /h	1	台			
排気処理ユニット 撤去	HFU-3 鋼板製密閉交換型 処理風量: 1,500m <sup>3</sup> /h	1	台			
排気処理ユニット 撤去	HFU-4 鋼板製密閉交換型 処理風量: 6,000m <sup>3</sup> /h	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排気処理ユニット 撤去	HFU-5 鋼板製密閉交換型 処理風量 4,960m <sup>3</sup> /H	1	台			
排気処理ユニット 撤去	HFU-6 鋼板製密閉交換型 処理風量 2,440m <sup>3</sup> /H	1	台			
排気処理ユニット 撤去	HFU-7 鋼板製密閉交換型 処理風量 1,920m <sup>3</sup> /H	1	台			
排気処理ユニット 撤去	HFU-8 鋼板製密閉交換型 処理風量 980m <sup>3</sup> /H	1	台			
排気処理ユニット 撤去	HFU-9 鋼板製密閉交換型 処理風量 1,540m <sup>3</sup> /H	1	台			
燃焼滅菌装置 撤去	NS-1 直燃式 ガス燃焼 焼却滅菌型 処理風量: 2,440m <sup>3</sup> /h	1	基			
排風機撤去	EF-R02 片吸込リミットファン(天吊型) #2 × 2,440m <sup>3</sup> /h × 33mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R03 片吸込リミットファン(床置型) #2 1/2 × 3,380m <sup>3</sup> /h × 72mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R04 片吸込リミットファン(床置型) #3 × 4,470m <sup>3</sup> /h × 75mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R05 片吸込リミットファン(床置型) #2 × 1,500m <sup>3</sup> /h × 67mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R06 片吸込リミットファン(床置型) #3 × 6,000m <sup>3</sup> /h × 67mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R07 片吸込リミットファン(床置型) #3 × 4,960m <sup>3</sup> /h × 86mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R08 片吸込リミットファン(床置型) #2 1/2 × 2,440m <sup>3</sup> /h × 74mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R09 片吸込リミットファン(床置型) #2 × 1,920m <sup>3</sup> /h × 65mmAg	1	台			
排風機撤去	EF-R10 ターボファン(床置型) #1 × 930m <sup>3</sup> /h × 67mmAg	1	台			



西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-R11 片吸込リミットロッドファン(床置型) #2 x 1,540m3/h x 72mmAg	1	台			
機器撤出費 (換気機器設備)		1	式			
排煙設備						
排煙機撤去	SMF-5 片吸込リミットロッド(床置型) #4 1/2 x 17,940m3/h x 146mmAg	1	台			
排煙機撤去	SMF-6 片吸込リミットロッド(床置型) #4 1/2 x 17,004m3/h x 128mmAg	1	台			
機器撤出費 (排煙設備)		1	式			
給水設備						
高置水槽撤去	T-9,10 FRP製 容量:16m3	1	基			
機器撤出費 (給水設備)		1	式			
給湯設備						
貯湯槽撤去	ST-5,6 立型ステンレスクラフト鋼板 貯湯量:3,500L	2	基			
給湯循環ポンプ 撤去	HP-1,2 ステンレス製ライノポンプ 25 x 40L/min x 6m x 0.15kW	2	台			
電気温水器 撤去	EB-1 壁掛式貯湯型 貯湯量:20L	7	台			
機器撤出費 (給湯設備)		1	式			
排水設備						

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雨水ポンプ 撤去	PD-35,36 汚水用水中ポンプ 65 x 400L/min x 10m x 1.5kW	2	台			
湧水ポンプ 撤去	PD-37,38 汚水用水中ポンプ 65 x 370L/min x 14m x 2.2kW	2	台			
湧水ポンプ 撤去	PD-31,32 汚水用水中ポンプ 65 x 370L/min x 18m x 3.7kW	2	台			
汚水ポンプ 撤去	PD-33,34 水中ジェットレスポンプ 80 x 250L/min x 15m x 3.7kW	2	台			
衛生器具設備						
和風大便器撤去 FV	C-375VF TV750C,他付属品一式	8	組			
洋風大便器撤去 FV	C-21 TV750DH,他付属品一式	30	組			
洋風大便器撤去 S536B特	C-21 付属品一式	45	組			
洋風大便器撤去 (手洗器) S536B	C-21 付属品一式	15	組			
身障者用大便器 撤去	C-48AS TS140VB,TV141Q,他付属品一式	4	組			
暖房便座撤去	TCF101 付属品一式	12	組			
ウォレット撤去	TCF451 付属品一式	33	組			
小便器撤去 FV	U-370 T60S,他付属品一式	4	組			
小便器撤去 FV特	U-307 TG60P,他付属品一式	12	組			
小便器撤去 (感知FV)	U-307 TEA95,T62-16,T64FWN, 他付属品一式	4	組			

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手洗器撤去 (Pトワッパ)	L-5D T205Q, T4AV23, T6PV25, TA25AY, 他付属品一式	6	組			
医科用手洗器 撤去	L-25M TL25N, TL25P, T8W380, 他付属品一式	4	組			
洗面器撤去 (自閉水栓)	L-220D T705, T4AV23, T7PLRV66, TL220DAY, 他付属品一式	30	組			
洗面器撤去	L-221CF TL221MPFG 他付属品一式	3	組			
洗面器撤去	L-220DT9 TL25NV3, T7PLRV66, TL220DAY, 他付属品一式	15	組			
身障者用洗面器 撤去	L-103D T205Q, TL34OCR, TL103BG, TL220DAY, 他付属品一式	4	組			
洗面化粧台撤去	LDA600C 付属品一式	81	組			
洗面化粧台撤去	LD500N 付属品一式	29	組			
洗面化粧台撤去	LDA750 付属品一式	3	組			
洗髪台撤去	S-305 TF305MHEPNV2, 他付属品一式	4	組			
掃除流し撤去	SK-22A T23AE20, T37SN, T9A, TK22 他付属品一式	8	組			
汚物流し撤去	SK-33 T130ARQ13V21, TV150NSV101R, 他付属品一式	7	組			
洗濯機ハコ撤去	PW-30A 付属品一式	8	組			
電気温水器 撤去	貯湯量:20L	7	台			
粉末消火設備						

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
移動式粉末消火設備 撤去	第3種, 機器類他(消火剤含む) 図面番号M1・2・3-20	2	組			
移動式粉末消火設備 搬出費	第3種, 機器類他(消火剤含む) 図面番号M1・2・3-20	2	組			
ハコガス消火設備						
ハコガス消火設備 撤去	機器類、操作盤、配管類 図面番号M3-15-2 M1・2・3-18~21	1	式			
ハコガス消火設備 搬出費	機器類、操作盤、配管類 図面番号M3-15-2 M1・2・3-18~21	1	式			
医療機器設備						
医療機器設備 撤去	機器類、盤類 図面番号M3-04	1	式			
医療機器設備 搬出費	機器類、盤類 図面番号M3-04	1	式			
医療ガス設備						
医療ガス設備 撤去	機器類、操作盤、配管類 図面番号M3-17 M1・2・3-30~39	1	式			
医療ガス設備 搬出費	機器類、操作盤、配管類 図面番号M3-17 M1・2・3-30~39	1	式			
排水処理設備						
排水処理設備 撤去	機器類、盤類、配管類 図面番号M3-19	1	式			
排水処理設備 搬出費	機器類、盤類、配管類 図面番号M3-19	1	式			
ダクト・配管類						

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外撤去費		1	式			
冷却水配管撤去費		1	式			
排水配管撤去費		1	式			
補給水配管撤去費		1	式			
通気配管撤去費		1	式			
冷温水配管撤去費		1	式			
冷水配管撤去費		1	式			
温水配管撤去費		1	式			
蒸気配管撤去費		1	式			
排蒸管撤去費		1	式			
通気配管撤去費		1	式			
給水配管撤去費		1	式			
給湯配管撤去費		1	式			
低圧ガス配管撤去費		1	式			
給水配管撤去費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

西病棟解体工事		西病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯配管撤去費		1	式			
熱水排水配管撤去費		1	式			
計						

西病棟解体工事		西病棟解体工事		アスベスト撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	専用配管切断処理、特別管理型処分 【仮設】内部移動足場、掲示板 【安全】防護服・マスク、手袋					
	【非破壊除去】飛散防止剤散布、 含有部外切断、清掃、石綿2重袋詰め					
配管径100～300	作業器材及び移動足場等共 積込・運搬・処分共	300	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機器設備						
エト型空調和機撤去	A-1 垂直型 風量18,000m <sup>3</sup> /h 冷却能力 115,000kcal/h	1	台			
エト型空調和機撤去	A-2 垂直型 (オールフレッシュ) 風量11,040m <sup>3</sup> /h 冷却能力 99,800kcal/h	1	台			
エト型空調和機撤去	A-3 垂直型 風量7,300m <sup>3</sup> /h 冷却能力 52,100kcal/h	1	台			
エト型空調和機撤去	A-4 垂直型 風量11,000m <sup>3</sup> /h 冷却能力 79,000kcal/h	1	台			
エト型空調和機撤去	A-5 垂直型 (オールフレッシュ) 風量8,220m <sup>3</sup> /h 冷却能力 82,700kcal/h	1	台			
エト型空調和機撤去	A-6 垂直型 風量7,500m <sup>3</sup> /h 冷却能力 45,100kcal/h	1	台			
パッケージ型空調和機撤去	A-7 水冷床置直型 (直吹) 冷却能力 25,000kcal/h	1	組			
パッケージ型空調和機撤去	A-25 水冷床置ブラザーパック - 5HP相当 冷却能力 640kcal/h	1	組			
パッケージ型空調和機撤去 (回収・運搬・破壊)	A-25 水冷 室内機 5HP相当 冷却能力 640kcal/h	1	台			
パッケージ型空調和機撤去 (回収・運搬・破壊)	A-7 水冷型 (室外機) 冷却能力 25,000kcal/h	1	台			
空冷パッケージ形エアコン(冷専)撤去 (室内機室外機共)	天吊形 冷房能力 5.0kW	1	組			
パッケージ型空調和機撤去 (回収・運搬・破壊)	室外機 冷房能力 5.0kW	1	台			
パッケージ型空調和機撤去	A-15 壁掛型 加熱能力 900kcal/h	1	台			
水位調整ツカ撤去	A-16 鋼板製角型 容量 30L 450 × 700H	1	基			

がん検診センター解体工事		がん検診ビル解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファンユニット撤去	A-17 床置型 冷却能力 870kcal/h	2	台			
ファンユニット撤去	A-18 床置型 冷却能力 1020kcal/h	3	台			
ファンユニット撤去	A-19 床置型 冷却能力 2460kcal/h	30	台			
ファンユニット撤去	A-21 床置型 冷却能力 2400kcal/h	2	台			
ファンユニット撤去	A-22 床置型 冷却能力 2720kcal/h	14	台			
ファンユニット撤去	A-23 天井吊埋込型 冷却能力 2170kcal/h	3	台			
ファンユニット撤去	A-24 天井吊埋込型 冷却能力 2640kcal/h	4	台			
ファンユニット撤去	A-19 天井吊埋込型 冷房能力：2.86kw(全熱)	10	台			
ファンユニット撤去	A-20 天井吊埋込型 冷房能力：2.9kw(全熱)	2	台			
ファンユニット撤去	A-21 天井吊埋込型 冷房能力：2.79kw(全熱)	4	台			
ファンユニット撤去	A-22 天井吊埋込型 冷房能力：3.17kw(全熱)	4	台			
ファンユニット撤去	A-23 天井吊埋込型 冷房能力：2.53kw(全熱)	2	台			
ファンユニット撤去	A-24 天井吊埋込型 冷房能力：3.07kw(全熱)	10	台			
機器撤去費 (空調機器設備)		1	式			
換気機器設備						

機械設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診ビル解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給気ファン撤去	V-1 片吸込型ファン(床置) #3 x 9100m <sup>3</sup> /h x 26mmAq x 3.7kW	1	台			
給気ファン撤去	V-2 片吸込型ファン(天吊) #2 1/2 x 4000m <sup>3</sup> /h x 24mmAq x 1.5kW	1	台			
給気ファン撤去	V-4 片吸込型ファン(天吊) #1 1/2 x 1200m <sup>3</sup> /h x 27mmAq x 0.4kW	1	台			
排気ファン撤去	V-5 片吸込型ファン(床置) #4 x 18000m <sup>3</sup> /h x 43mmAq x 7.5kW	1	台			
排気ファン撤去	V-6 片吸込型ファン(床置) #4 x 9200m <sup>3</sup> /h x 142mmAq x 7.5kW	1	台			
排気ファン撤去	V-7 片吸込型ファン(床置) #3 x 9100m <sup>3</sup> /h x 31mmAq x 3.7kW	1	台			
排気ファン撤去	V-8 片吸込型ファン(床置) #2 1/2 x 6100m <sup>3</sup> /h x 46mmAq x 2.2kW	1	台			
排気ファン撤去	V-9 片吸込型ファン(床置) #2 1/2 x 3500m <sup>3</sup> /h x 27mmAq x 1.5kW	1	台			
排気ファン撤去	V-10 片吸込型ファン(天吊) #2 1/2 x 4000m <sup>3</sup> /h x 32mmAq x 2.2kW	1	台			
排気ファン撤去	V-11 片吸込型ファン(床置) #2 1/2 x 4500m <sup>3</sup> /h x 30mmAq x 1.5kW	1	台			
排気ファン撤去	V-12 片吸込型ファン(床置) #1 3/4 x 1600m <sup>3</sup> /h x 27mmAq x 0.75kW	1	台			
排気ファン撤去	V-14 片吸込型ファン(床置) #2 x 2500m <sup>3</sup> /h x 24mmAq x 1.5kW	1	台			
排気ファン撤去	V-15 片吸込型ファン(天吊) #1 3/4 x 2200m <sup>3</sup> /h x 35mmAq x 1.5kW	1	台			
排気ファン撤去	V-16 片吸込型ファン(床置) #1 1/2 x 1200m <sup>3</sup> /h x 23mmAq x 0.4kW	1	台			
排気ファン撤去	V-17 片吸込型ファン(床置) #1 3/4 x 750m <sup>3</sup> /h x 35mmAq x 1.5kW	1	台			

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排気ファン 撤去	V-18 片吸込ミニロックファン(天吊) #1 1/2 × 550m3/h × 24mmAq × 0.27kW	1	台			
排気ファン 撤去	V-19 片吸込ミニロックファン(床置) #1 1/2 × 450m3/h × 25mmAq × 0.27kW	1	台			
排気ファン 撤去	V-20 片吸込ミニロックファン(床置) #1 1/2 × 200m3/h × 25mmAq × 0.27kW	1	台			
排気ファン 撤去	V-21 斜流ファン(天吊) 300 × 1500m3/h × 15mmAq × 0.2kW	1	台			
排気ファン (天井扇) 撤去	V-22 天井扇 624m3/h × 5mmAq × 0.145kW	1	台			
排気ファン 撤去	V-23 斜流ファン(天吊) 250 × 380m3/h × 15mmAq × 0.2kW	1	台			
排気ファン 撤去	V-24 斜流ファン(天吊) 250 × 280m3/h × 25mmAq × 0.2kW	1	台			
排気ファン (天井扇) 撤去	V-25 天井扇 150 × 180m3/h × 4mmAq × 0.03kW	2	台			
換気扇 撤去	V-26 給気用 300 × 660m3/h × 0.043kW	1	台			
換気扇 撤去	V-27 排気用 300 × 110m3/h × 0.043kW	1	台			
排気ファン 撤去	V-30 斜流ファン(天吊) 250 × 500m3/h × 0.059kW	1	台			
換気扇 撤去	V-31 給気用 250 × 400m3/h × 0.018kW	1	台			
換気扇 (圧力扇) 撤去	V-32 給気用 300 × 1480m3/h × 5mmAq × 0.05kW	1	台			
換気扇 (圧力扇) 撤去	V-33 排気用 300 × 1480m3/h × 5mmAq × 0.05kW	1	台			
換気扇 (圧力扇) 撤去	V-34 給気用 350 × 1900m3/h × 5mmAq × 0.1kW	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気扇 (圧力扇) 撤去	V-35 排気用 350 × 1900m3/h × 5mmAq × 0.1kW	1	台			
換気扇 (天井扇) 撤去	V-36 排気用 130m3/h × 20mmAq × 0.145kW	1	台			
換気扇 (天井扇) 撤去	V-37 排気用 350m3/h × 5mmAq × 0.63kW	1	台			
換気扇 (天井扇) 撤去	V-38 排気用 330m3/h × 5mmAq × 0.63kW	1	台			
RI排気用 フィルターユニット 撤去	V-39 処理風量 30m3/min × 5	1	台			
機器撤出費 (換気機器設備)		1	式			
排煙設備						
排煙ファン 撤去	SV-1 片吸込ロックファン #4 × 21240m3/h × 140mmAq × 18.5kW	1	台			
機器撤出費 (排煙設備)		1	式			
自動制御設備						
自動制御設備 撤去	機器類・盤類類 図面番号M4-51 ~ 55	1	式			
自動制御設備 撤出費	機器類・盤類類 図面番号M4-51 ~ 55	1	式			
給水設備						
高置水槽 (上水用)撤去	P-2 型式 角型鋼板製 塩ビコーティング 有効 9m3 1500 × 5000 × 1500H	1	基			
蓄圧槽 (揚水ポンプ用)撤去	P-5 3容量 32L	1	台			

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水タンク (上水用)撤去	P-7 350 × 4000L	1	基			
機器搬出費 (給水設備)		1	式			
排水設備						
雑排水槽用 水中ポンプ 撤去	P-11 水中汚水ポンプ 50 × 200L/min × 10m × 0.75kw	2	台			
現像液貯留槽用 自吸式ポンプ撤去	P-13 ステンレス製自吸式ポンプ 40 × 100L/min × 10m × 2.2kw	1	台			
定着液貯留槽用 自吸式ポンプ撤去	P-15 ステンレス製自吸式ポンプ 40 × 100L/min × 10m × 2.2kw	1	台			
発電機用冷却水 水中ポンプ 撤去	P-17 水中ポンプ 40 × 150L/min × 6m × 0.4kw	1	台			
看護婦関連施設 雑排水槽水中ポンプ (汚水用)撤去	P-19 水中汚水ポンプ 80 × 400L/min × 10m × 2.2kw	2	台			
看護婦関連施設 汚物槽水中ポンプ (汚物用)撤去	P-21 水中汚物ポンプ 80 × 450L/min × 10m × 3.7kw	2	台			
衛生器具設備						
洋風大便器 撤去	C-21 TV7	18	組			
和風大便器 撤去	C-375VF TV700R	13	組			
和風両用大便器 撤去	C-375AV TV700R	2	組			
小便器 撤去	U-30 FV T60S	4	組			
小便器 撤去	U-37 FV T60SFV	5	組			

機械設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診センター解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小便器 撤去	U-37 タワ式 S401B (2人立ち)	1	組			
洗面器 撤去	L-221D TL25BSR	13	組			
洗面器 撤去	L-221CF T205	57	組			
洗面器 撤去	L-230 T205	1	組			
洗面器 撤去	L-521 TGL521MPA	1	組			
手洗器 撤去	L-5B T205	1	組			
手洗器 撤去	L-5 T20	1	組			
手洗器 撤去	L-21N T19	1	組			
掃除流し 撤去	SK-22A T23AE19, T37SN	8	組			
作業流し 撤去	SK-7 T33AM13, DT(ドラムトラップ)	5	組			
作業流し 撤去	SK-7 TL24SR	13	組			
汚物流し 撤去	SK-33 TV150NS, TK133AR13	5	組			
シャワー 撤去	530SF 1	8	組			
屋内消火栓設備						
屋内消火栓設備 撤去	機器類、盤類、配管類 図面番号M-16 ~ 22	1	式			

がん検診センター解体工事		がん検診ビル解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋内消火栓設備 搬出費	機器類、盤類、配管類 図面番号M-16～22	1	式			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ消火設備						
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備 撤去	機器類、盤類、配管類 図面番号M-16・17	1	式			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備 搬出費	機器類、盤類、配管類 図面番号M-16・17	1	式			
医療ガス設備						
医療ガス設備 撤去	機器類、盤類、配管類 図面番号M-4-23～25	1	式			
医療ガス設備 搬出費	機器類、盤類、配管類 図面番号M-4-23～25	1	式			
RI排水処理設備						
RI排水処理設備 撤去	機器類、装置類他 図面番号M4-03(機器表)	1	式			
RI排水処理設備 搬出費	機器類、装置類他 図面番号M4-03(機器表)	1	式			
ダクト・配管類						
ﾀﾞｸﾄ撤去費		1	式			
蒸気配管撤去費		1	式			
冷温水配管撤去費		1	式			
冷却水配管撤去費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

がん検診センター解体工事		がん検診ビル解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
膨張管撤去費		1	式			
給水配管撤去費		1	式			
排水配管撤去費		1	式			
逃し配管撤去費		1	式			
給湯配管撤去費		1	式			
熱水排水配管撤去 費		1	式			
化学排水配管撤去 費		1	式			
現像定着排水配 管撤去費		1	式			
RI排水配管撤去費		1	式			
RI排水通気配管撤 去費		1	式			
通気配管撤去費		1	式			
ポンプアップ配管撤 去費		1	式			
低圧ガス配管撤去 費		1	式			
計						





緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-4-5 ビル用マルチ型 室内機天井埋込外型 (2方向)冷房能力 5.0kW	1	台			
機器搬出費 (空調機器設備)		1	式			
冷媒回収破壊費		1	式			
換気機器設備						
空調換気扇撤去	HEX-2 天井埋込外型 150 x 230m <sup>3</sup> /h x 110Pa x 115W	20	台			
空調換気扇撤去	HEX-3 天井埋込外型 200 x 450m <sup>3</sup> /h x 140Pa x 191W	2	台			
空調換気扇撤去	HEX-4 天井埋込外型 150 x 330m <sup>3</sup> /h x 100Pa x 191W	1	台			
排風機撤去	EF-1 天井換気扇 150 x 270m <sup>3</sup> /h x 65Pa x 39W	1	台			
排風機撤去	EF-2 天井換気扇 100 x 50m <sup>3</sup> /h x 70Pa x 13W	1	台			
排風機撤去	EF-3 天井換気扇 100 x 130m <sup>3</sup> /h x 70Pa x 21W	1	台			
排風機撤去	EF-4 天井換気扇 150 x 570m <sup>3</sup> /h x 40Pa x 80W	1	台			
排風機撤去	EF-5 天井換気扇(2室換気) 100 x 90m <sup>3</sup> /h x 540Pa x 13.5W	1	台			
排風機撤去	EF-7 天井換気扇 100 x 90m <sup>3</sup> /h x 50Pa x 13.5W	1	台			
排風機撤去	EF-8 天井換気扇 150 x 310m <sup>3</sup> /h x 65Pa x 39W	1	台			
排風機撤去	EF-10 天井換気扇(キッチン用) 150 x 200m <sup>3</sup> /h x 50Pa x 32W	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	EF-11 天井換気扇(キッチン用) 150 x 270m <sup>3</sup> /h x 65Pa x 35W	1	台			
排風機撤去	EF-12 天井換気扇(キッチン用) 150 x 100m <sup>3</sup> /h x 50Pa x 13.5W	1	台			
殺菌脱臭装置撤去	OX-1 1ヶ所生成型殺菌脱臭装置 (ダクト挿入形) 230m <sup>3</sup> /h x 6W	20	台			
殺菌脱臭装置撤去	OX-2 1ヶ所生成型殺菌脱臭装置(壁掛形) 150m <sup>3</sup> /h x 50W	1	台			
排煙設備						
排煙機撤去	SMF-1 片吸込型 (エンジン・電動機両駆動)屋外型 #3 x 7,950m <sup>3</sup> /h x 310Pa x 3.7kW	1	台			
機器搬出費 (排煙設備)		1	式			
自動制御設備						
自動制御設備撤去	機器類・盤類類 図面番号M5-12~13	1	式			
自動制御設備搬出費	機器類・盤類類 図面番号M5-12~13	1	式			
給水設備						
加湿用給水加圧ポンプ撤去	WP-1 屋外設置型 20 x 20L/min x 0.2kW	1	台			
加湿用高置水槽撤去	WHT-1 FRP単板1" 裨 1.0m x 0.5m x 1.0Hm 水槽容量 0.5m <sup>3</sup>	1	基			
給湯設備						
ガス給湯器撤去	GH-1 屋外自立形 高効率潜熱回収型 32号フルオートタイプ	1	台			

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス業務用給湯器撤去	GH-2 屋外自立形 3台取り付け設置(150号相当) 高効率省熱回収型,50号×3台連結	1	台			
給湯循環ポンプ撤去	HP-1 ライン型 32 x 81L/min x 10m x 0.4kW	1	台			
密閉式膨張タンク撤去	TE-1 密閉型 給湯用膨張タンク 容量 20L(最大吸収量)	1	台			
電気温水器撤去	EH-1 貯湯式台下型(マイコン制御,動給排水機構付)飲雑両用 貯湯量 30L	1	台			
機器搬出費(給湯設備)		1	式			
衛生器具設備						
車椅子対応便器撤去	腰掛式大便器C550SU,手洗器LES570A P,ウォシュレットアップリコフF2,TCF4321VB1,ハ ン用シャワー水栓T95WRX,手すり他	20	組			
腰掛式便器撤去	フレッショルⅡ式腰掛便器C550SU,自動フ レッショルⅡ TEF70WSX,背もたれ,手す り他	1	組			
腰掛式便器撤去	フレッショルⅡ式腰掛便器C550SU ,サイボ式,スタノ 他	1	組			
汚物流し撤去	フレッショルⅡ式壁掛式SK35,TMHG40WSVT おトイレ対応	1	組			
汚物流し撤去	フレッショルⅡ式壁掛式SK33,TV150NSRS	1	組			
多目的シート撤去	手すりなしEWCS511B	1	組			
洗面器撤去	はめ込み式L537U,TLNW31B,TS127BMR	1	組			
洗面器撤去	カウンター一体型L270DM, 自動水栓TEL84GX手動/湯水切り替え	2	組			
洗面器撤去	カウンター一体型L270DM, 自動水栓TEN50EX	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面器撤去	カウンター一体型MC30, 自動水栓TEN22AX	20	組			
洗面器撤去	はめ込み式L830CRU,TLNW31B	1	組			
コハ外手洗器撤去	埋込手洗器LSW570APF 自動水栓	21	組			
コハ外手洗器撤去	壁掛式LSH870AP,TEL592AX 自動水栓	1	組			
洗髪台撤去	壁掛式LS305DNJ,TL45PX 自動水栓	1	組			
洗濯機撤去	800×640(トップ付)PWP800N,PJ2008	2	組			
屋内消火栓設備						
屋内消火栓設備撤去搬出費	器具類、配管類 図面番号M5-15-18	1	式			
移動式粉末消火設備						
移動式粉末消火設備撤去	第3種,機器類他(消火剤含む) 図面番号M5-14-17	3	組			
移動式粉末消火設備搬出費	第3種,機器類他(消火剤含む) 図面番号M5-14-17	3	組			
採水口設備						
採水口設備撤去搬出費	採水口配管、採水口 図面番号M5-15、16	1	式			
医療ガス設備						
医療ガス設備撤去	機器類・盤類、配管類 図面番号M5-20-25	1	式			

緩和ケア病棟解体工事		緩和ケア病棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
医療ガス設備 搬出費	機器類・盤類、配管類 図面番号M5-20～25	1	式			
ダクト・配管類						
外撤去費		1	式			
冷媒配管撤去費		1	式			
排水配管撤去費		1	式			
給水配管撤去費		1	式			
給湯配管撤去費		1	式			
排水配管撤去費		1	式			
通気配管撤去費		1	式			
ガス配管撤去費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

保育棟解体工事		保育棟解体工事			機器、器具撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機器設備						
ファンユニット 撤去	A-1 天井埋込型 冷却能力 2300kcal/h	2	台			
ファンユニット 撤去	A-2 天井埋込型 冷却能力 2600kcal/h	2	台			
ファンユニット 撤去	A-3 天井埋込型 冷却能力 4300kcal/h	1	台			
ファンユニット 撤去	A-4 床置型 冷却能力 2300kcal/h	4	台			
ファンユニット 撤去	A-5 床置型 冷却能力 3140kcal/h	2	台			
ファンユニット 撤去	A-6 床置型 冷却能力 3500kcal/h	2	台			
ファンユニット 撤去	A-7 床置型 冷却能力 4300kcal/h	1	台			
ファンユニット 撤去	A-8 床置型 冷却能力 5000kcal/h	1	台			
空冷ヒートポンプ 撤去	PAC-1 室外機 冷房能力 3kW	1	台			
空冷ヒートポンプ 撤去	PAC-1 室内機 壁掛型 冷房能力 3kW	1	台			
ポンプ処分 (回収・運搬・破壊)	PAC-1 室外機 冷房能力 3kW	1	台			
換気機器設備						
換気扇 撤去	V-1 排気用 200 × 540m3/h × 0.039kW	4	台			
レンジフード 撤去	V-2 排気用 600 × 580 × 510m3/h × 0.058kW	1	台			

保育棟解体工事		保育棟解体工事			機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
換気扇 (天井扇) 撤去	V-3 排気用 250 × 526m3/h × 0.113kW	1	台				
衛生器具設備							
洋風大便器 撤去	VC910, TV150NL, T33DS, T52SW32R, TC272Z, T53WN75, TS116R	3	組				
幼児用腰掛便器 撤去	C40, TV150NL, T82C32, TC40Z, TS152, T53WN75, TS116R	2	組				
小便器 撤去	VU330, T60P, T62-16, T65A	1	組				
小便器 撤去	VU370, T60P, T62-16, T65A	1	組				
洗面器 撤去	VL630, T205, T4A, T6P, T8C, T9R	1	組				
洗面器 撤去	VL510, TL221PFG	3	組				
汚物流し 撤去	SK33, T150NS, T52S32R, TK133AR13, T53DS, TK33WN100	1	組				
掃除流し 撤去	VS210, T23AE19, T37SN, TK22, T9R	2	組				
手洗器 撤去	VL820	1	組				
ダクト・配管類							
ダダ撤去費		1	式				
給水配管撤去費		1	式				
給湯配管撤去費		1	式				

機械設備工事 細目別内訳

保育棟解体工事		保育棟解体工事			機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水配管撤去費		1	式				
通気配管撤去費		1	式				
冷温水配管撤去費		1	式				
計							

管理棟解体工事		管理棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機器設備						
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-1 ビル用マルチ型 屋外機 冷房能力 73.0kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-1-1 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (2方向吹出し)冷房能力 7.1kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-1-2 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 2.8kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-1-3 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 2.8kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-1-4 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 4.5kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-1-5 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 11.2kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-1-6 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 5.6kW	6	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-2 ビル用マルチ型 屋外機 冷房能力 84.0kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-2-1 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (2方向吹出し)冷房能力 5.6kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-2-2 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 7.1kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-2-3 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 7.1kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-2-4 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 5.6kW	2	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-2-5 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 4.5kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-2-6 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 4.5kW	8	台			

機械設備工事 細目別内訳

管理棟解体工事		管理棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-3 ビル用マルチ型 屋外機 冷房能力 73.0kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-3-1 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (2方向吹出し)冷房能力 5.6kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-3-2 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 5.6kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-3-3 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 2.8kW	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-3-4 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 5.6kW	2	台			
空冷ヒートポンプエアコン撤去	ACP-3-5 ビル用マルチ型 室内機 天井埋込機外型 (4方向吹出し)冷房能力 9.0kW	5	台			
機器撤出費 (空調機器設備)		1	式			
冷媒回収破壊費		1	式			
換気機器設備						
空調換気扇撤去	HEX-1-1 天井埋込機外型 200 × 500m3/h × 170Pa × 0.350kW	2	台			
空調換気扇撤去	HEX-1-2 天井埋込機外型 200 × 450m3/h × 80Pa × 0.189kW	1	台			
空調換気扇撤去	HEX-1-3 天井埋込機外型 150 × 150m3/h × 70Pa × 0.114kW	1	台			
空調換気扇撤去	HEX-2-1 天井埋込機外型 200 × 500m3/h × 150Pa × 0.350kW	2	台			
空調換気扇撤去	HEX-2-2 天井埋込機外型 150 × 300m3/h × 100Pa × 0.149kW	1	台			
空調換気扇撤去	HEX-2-3 天井埋込機外型 150 × 150m3/h × 50Pa × 0.114kW	1	台			

管理棟解体工事		管理棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調換気扇撤去	HEX-2-4 天井埋込外型 150 x 150m3/h x 50Pa x 0.114kW	1	台			
空調換気扇撤去	HEX-2-5 天井埋込外型 100 x 100m3/h x 90Pa x 0.092kW	1	台			
空調換気扇撤去	HEX-3-1 天井埋込外型 200 x 450m3/h x 140Pa x 0.189kW	2	台			
空調換気扇撤去	HEX-3-2 天井埋込外型 150 x 150m3/h x 50Pa x 0.114kW	1	台			
排風機撤去	FE-1-1 天吊型 消音タイプ No.1 1/2 x 750m3/h x 170Pa x 0.16kW	1	台			
排風機撤去	FE-1-2 天吊型 消音タイプ No.11/4 x 400m3/h x 140Pa x 0.096kW	1	台			
排風機撤去	FE-2-1 天吊型 消音タイプ No.1 1/2 x 750m3/h x 170Pa x 0.16kW	1	台			
排風機撤去	FE-2-2 天吊型 消音タイプ No.11/4 x 400m3/h x 140Pa x 0.096kW	1	台			
排風機撤去	FE-3-1 天吊型 消音タイプ No.1 1/2 x 750m3/h x 160Pa x 0.16kW	1	台			
排風機撤去	FE-3-2 天吊型 消音タイプ No.11/4 x 400m3/h x 130Pa x 0.083kW	1	台			
排風機撤去	F-1-1 天井扇(低騒音タイプ) 150 x 200m3/h x 70Pa x 0.026kW	1	台			
排風機撤去	F-1-2 天井扇(低騒音タイプ) 150 x 150m3/h x 70Pa x 0.026kW	1	台			
排風機撤去	F-1-3 天井扇(低騒音タイプ) 150 x 250m3/h x 80Pa x 0.042kW	1	台			
排風機撤去	F-1-4 有圧換気扇(低騒音型) 350 x 1400m3/h x 60Pa x 0.091kW	1	台			
排風機撤去	F-2-1 天井扇(低騒音タイプ) 150 x 450m3/h x 60Pa x 0.074kW	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

管理棟解体工事		管理棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機撤去	F-3-1 天井扇(低騒音タイプ) 150 x 300m3/h x 80Pa x 0.042kW	1	台			
排風機撤去	F-3-2 天井扇(低騒音タイプ) 150 x 150m3/h x 80Pa x 0.026kW	1	台			
排煙設備						
排煙機撤去	FSM-1 屋外床置型 片吸込タイプ (1/2)・電動機両駆動 #3 x 7,200m3/h x 556Pa x 3.7kW	1	台			
機器搬出費 (排煙設備)		1	式			
給湯設備						
電気温水器撤去	WHE-1 壁掛 貯湯式 貯湯量 20L	3	台			
電気温水器撤去	WHE-2 床置密閉型貯湯式(先止め式)角形 貯湯量 13L	1	台			
給湯配管撤去	SGP-HVA 20A 屋内一般	10	m			
衛生器具設備						
洋風大便器撤去	C5R, CF1510R7J, CF49AT, CF4AW(A), CF62HS(A), AY55D, CF3B	12	組			
シャトル撤去	CW-P12W-NEC	3	組			
シャトル撤去	CW-P12F-NEC	3	組			
車椅子用大便器撤去	C5K, OK210MK7, CF49AT, CF62HS(A), CF4AW(A), CF3B, AY55D, CF11051L, COK1SPA, CW-E31	1	組			
小便器撤去	AWU507RAMP(VP)	6	組			

管理棟解体工事		管理棟解体工事		機器、器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面器撤去	L2291, AM91, LF7PA, LF625K, KF24DL	15	組			
車椅子用洗面器撤去	L365APRS, AM90, LF97PA, AY55DN SF10E, KF24B	1	組			
車椅子用手洗器撤去	AWL71AM(P)	1	組			
掃除流し撤去	S202A, LF7E19TK1, SF20SF, SF10E	3	組			
洗面化粧台A撤去	FTN754E2, LF4355SMB3, MFT751	1	組			
洗面化粧台B撤去	FTN603, LF3KMB, LF1(95)RUMB2, MFT601	4	組			
ダクト・配管類						
外撤去費		1	式			
冷媒配管撤去費		1	式			
排水配管撤去費		1	式			
給水配管撤去費		1	式			
排水配管撤去費		1	式			
通気配管撤去費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

旧活性汚泥槽		旧活性汚泥槽解体工事		機器撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水設備						
上水用受水槽撤去	T-1 鋼板製ハ 補タケ 5×6×4H 容量:120m3 中仕切付	1	基			
上水用受水槽撤去	T-2 鋼板製ハ 補タケ 7.5×3.5×4H 容量:105m3 中仕切付	1	基			
南・東病棟用揚水ポンプ撤去	P-1・2 多段ポンプ 80 × 11.0kw	2	台			
西病棟用揚水ポンプ撤去	P-1・2 多段ポンプ 80 × 7.5kw	2	台			
がん検棟用揚水ポンプ撤去	P-1・2 多段ポンプ 80 × 5.5kw	2	台			
機器撤出費 (給水設備)		1	式			
給水配管撤去費		1	式			
計						



外構解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水配管撤去費		1	式			
屋外排水配管撤去費		1	式			
ガス配管撤去費		1	式			
屋内消火栓配管撤去費		1	式			
土工事		1	式			
計						



名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
現場管理費		1	式			
計						

一般管理費等(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
一般管理費等		1	式			
契約保証金		1	式			
計						